

令和 8 年度

県営通作条件整備事業

新津軽大橋防災減災第 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費（材料費）				
1. 製作工（機器単体品）				
（1）緩衝チェーン	本体・ブラケット・補強材			
緩衝チェーンブラケット SM490YB	t=32, 主桁補強材含む, 溶融亜鉛めっき	ton	1. 905	
緩衝チェーンブラケット SM490YB	t=28, 主桁補強材含む, 溶融亜鉛めっき	ton	0. 415	
緩衝チェーンブラケット SM490YB	t=25, 主桁補強材含む, 溶融亜鉛めっき	ton	0. 300	
緩衝チェーンブラケット SM490YB	t=22, 主桁補強材含む, 溶融亜鉛めっき	ton	2. 565	
緩衝チェーンブラケット SM490YA	t=12, 主桁補強材含む, 溶融亜鉛めっき	ton	0. 125	
緩衝チェーン	8型3リンク(調整シャックル2, 強力シャックル1)吊り金具含む	組	5. 000	
（2）水平力分担構造	主桁補強材・付属物			
水平力分担構造 主桁補強材 SM490YB	t=22, 溶融亜鉛めっき,	ton	0. 595	
水平力分担構造 主桁補強材 SM490YA	t=12, 溶融亜鉛めっき,	ton	0. 320	
上側調整プレート SS400	t=28, 溶融亜鉛めっき,	ton	0. 255	
下側調整プレート SM520C	t=50, 溶融亜鉛めっき,	ton	0. 690	
水平力分担構造 せん断ストッパー	500KN (M-110) MC-RE	組	5. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 落橋防止装置据付工				
(1) 緩衝チェーン				
芯出し調整工（鋼材面用）	タイプ④	m ²	2.690	
芯出し調整工（コンクリート面用）	タイプ①、④	m ²	4.190	
コンクリート削孔（電動式コアボーリング）	アンカー径43mmを越54mm未満、削孔深：500mm以上1000mm	箇所	40.000	
アンカー	40mmを超え55mm以下、横方向	本	40.000	
アンカーボルト資材	D51×905 M48ナット(1種、3種)	組	40.000	
アンカー定着注入材	エポキシ樹脂	kg	33.700	
極小規模チップング工	(ブラケット背面部)	m ²	4.190	
不陸整正工	(ブラケット背面部)	m ²	4.190	
背面注入材(シール材：#101)		kg	24.500	
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向	本	290.000	
補強部材取付工	(ボルトによる補強部材)G≤20kg	個	20.000	
部材取付工（落橋防止装置取付）	タイプ④-1、質量600kg以下	基	5.000	
本締め工（高力ボルト）	(対象本数290本)	本	170.000	
部材取付工（落橋防止装置取付）	タイプ①、質量600kgを越え2000kg以下	基	5.000	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22 L=115	組	40.000	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22 L=90	組	50.000	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22 L=75	組	80.000	
(2) 水平力分担構造				
芯出し調整工（鋼材面用）	タイプ⑦	m ²	3.720	
鋼桁孔明工	SM490, t≤30, 水平及び下向	本	120.000	
本締め工（高力ボルト）	(対象本数290本)	本	120.000	
補強部材取付工(ボルトによる補強部材)	40<G≤100kg	個	20.000	
部材取付工（落橋防止装置取付）	タイプ⑦、質量600kg以下	基	5.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
連結ボルト M27×135mm 強度区分8.8	2W 2N 溶融亜鉛めっき	組	30.000	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22 L=75	組	100.000	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22 L=85	組	20.000	
2. 護岸撤去・復旧工				
(1)護岸撤去工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	5.2	
殻運搬		m3	5.2	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	5.2	
掘削		m3	4	
土砂等運搬		m3	4	
整地		m3	4	
(2)護岸復旧工				
コンクリート		m3	1.4	
コンクリート		m3	5.1	
型枠		m ²	5.7	
目地板		m ²	5	
3. 仮設足場工				
(1)仮設足場工				
足場	単管傾斜	掛m ²	266	
4. その他				
(1)運搬費				
機器単体品運搬				
機器単体品運搬				
機器単体品運搬		式	1.000	
(2)技術管理費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
技術管理費（積み上げ）				
緩衝チェーン				
近接調査計測工	タイプ①	組	5.000	
近接調査計測工	タイプ④-1	組	5.000	
極小規模鉄筋探索工		m ²	4.190	
水平力分担構造				
近接調査計測工	タイプ⑦	組	5.000	