事業名	ため池等整備事業　神原堤地区
工事名	神原堤ため池第２号工事

工事別工事名:一般土木工事＿道路改良工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P07101	高密度ポリエチレン管		m	20,020		Ｓ単　23号
P96001	階段ブロック B=1.0m、N=1:2.0		個	10,000		Ｂ単　34号
P96101	階段ブロック設置歩掛		個	1,017		Ｂ単　34号
P96102	ステップ取付歩掛 W=300　合成樹脂製		本	3,696		Ｂ単　40号

事業名	ため池等整備事業　神原堤地区
工事名	神原堤ため池第２号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事＿小形水門

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径12mm～13mm		kg	1,448		Ｓ単　24号
K06022	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ1mm		kg	860		Ｓ単　20号
K06272	ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm		kg	1,986		Ｓ単　10号
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm		kg	1,023		Ｓ単　13号
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉Ａ		kg	150		Ｓ単　24号
K78021	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）		㎡	7,300		
K96101	開閉機（土砂吐ゲート用） AV-2型（丸ハンドル）		台	650,000		Ｓ単　25号
K96102	スピンドル SUS304　φ50×2500×1290(p=12)		本	232,000		Ｓ単　26号
K96103	スピンドルカバー 同型用　L=1200		本	74,000		Ｓ単　27号
K96201	取水ゲート（１段目） SUS304　φ300（SUSｽｸﾘｰﾝ付）		門	1,280,000		Ｓ単　28号
K96202	取水ゲート（２段目） SUS304　φ300（SUSｽｸﾘｰﾝ付）		門	1,230,000		Ｓ単　29号
K96203	取水ゲート（３段目） SUS304　φ300（SUSｽｸﾘｰﾝ付）		門	1,110,000		Ｓ単　30号
K96204	開閉機（取水設備用） FC200,ASB-S-300-3型（内部スピンドル特殊）		台	1,377,000		Ｓ単　31号
K96205	上部スピンドル SUS304TPA　40A(t=3.0)LA=2982		本	17,600		Ｓ単　32号
K96206	中・下部スピンドル SUS304TPA　40A(t=3.0)LB=1342		本	76,700		Ｓ単　33号
K96207	開閉機架台 SUS304　ASB-S-300-3型用		組	180,000		Ｓ単　34号
K96301	50A用180°　ロングエルボ SUS304		個	12,200		Ｓ単　35号
K96903	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A　25A（φ34×2.0）		kg	2,046		Ｓ単　19号
K96904	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch10　500A(φ508×5.5)		kg	2,418		Ｓ単　15号
K96905	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch10　50A(φ60.5×2.8)		kg	1,793		Ｓ単　17号