

令和8年度 工事番号 8海老 第 2180-1 号

下北八戸沿岸地区(奥戸漁港)海岸メンテナンス工事

参 考 資 料

青森県 下北郡大間町大字奥戸 地先

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	大間町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	130日間	
冬 期 日 数	115日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.06%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数 量 集 計 表

レベル 1 工事区分	レベル 2 工種	レベル 3 種別	レベル 4 細別	レベル 5 規格	レベル 6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
護岸						式	1	1	
	陸上地盤改良工					式	1	1	
		固結工				式	1	1	
			大口径型低変位超高压噴射攪拌 φ=1.5m L=5.60 ～ 4.40m			本	77	77	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE1】 φ=1.5m L=5.6m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.10本/日	本	11	11	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE2】 φ=1.5m L=5.4m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.19本/日	本	11	11	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE3】 φ=1.5m L=5.2m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.28本/日	本	11	11	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE4】 φ=1.5m L=5.0m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.37本/日	本	11	11	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE5】 φ=1.5m L=4.8m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.47本/日	本	11	11	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE6】 φ=1.5m L=4.6m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.57本/日	本	11	11	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE7】 φ=1.5m L=4.4m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.38本/日	本	11	11	
			大口径型低変位超高压噴射攪拌 φ=1.7m L=4.21m			本	33	33	
					大口径型低変位超高压噴射攪拌工 (LDis-Dy) 【TYPE8】 φ=1.7m L=3.71m 混入量149kg/m3 17°ラント2マシン 4.77本/日	本	33	33	
			排土			m3	243.57	244	
					積込 (ル-ス) 土砂	m3	243.57	244	
					土砂等運搬 標準 3.0km以下 BH山積0.8m3	m3	243.57	244	
					処分費 (建設発生土)	m3	243.57	244	
	仮設工					式	1	1	
		工事用道路工				式	1	1	
			敷鉄板	22×1524×6096		式	1	1	
					敷鉄板設置・撤去	m ²	204.30	204	
					敷鉄板賃料 22×1524×6096 34日 整備費有	枚	22	22	
直接工事費						式	1	1	
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			建設機械器具等運搬	LDis-Dy工法 17°ラント2マシン		台	1	1	
					重建設機械分解組立輸送費 (分解・組立) + 輸送 (往復) LDis-Dy工法 17°ラント2マシン	式	1	1	千葉県山武郡芝山町～
			仮設材等運搬費	敷鉄板		式	1	1	
					仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 4km 冬期割増	t	70.50	71	大間町～
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し (片道分)	t	70.50	71	

区 分	算 式										数 量	
固 結 工											1 式	
高圧噴射攪拌 φ 1. 5m, L=5. 6m	N	=	11							=	11	11 本
φ 1. 5m, L=5. 4m	N	=	11							=	11	11 本
φ 1. 5m, L=5. 2m	N	=	11							=	11	11 本
φ 1. 5m, L=5. 0m	N	=	11							=	11	11 本
φ 1. 5m, L=4. 8m	N	=	11							=	11	11 本
φ 1. 5m, L=4. 6m	N	=	11							=	11	11 本
φ 1. 5m, L=4. 4m	N	=	11							=	11	11 本
高圧噴射攪拌 φ 1. 7m, L=4. 21m	N	=	33							=	33	33 本
排土量												
	v1	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 5. 60	×	排土量率 100%	×	11	=	29. 568	
	v2	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 5. 40	×	排土量率 100%	×	11	=	28. 512	
	v3	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 5. 20	×	排土量率 100%	×	11	=	27. 456	
	v4	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 5. 00	×	排土量率 100%	×	11	=	26. 400	
	v5	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 4. 80	×	排土量率 100%	×	11	=	25. 344	
	v6	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 4. 60	×	排土量率 100%	×	11	=	24. 288	
	v7	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 4. 40	×	排土量率 100%	×	11	=	23. 232	
	v8	=	スリ-噴射量 (kL/m) 0. 4800	×	改良長 (m/本) 3. 71	×	排土量率 100%	×	33	=	58. 766	
	Σ V	=	243. 57								243. 57 m3	
仮 設 工											1 式	
敷鉄板	・ 敷鉄板 22×1524×6096 1604kg/枚 供用日数34日											
	N	=	地盤改良機用 12	+	プラント用 10	=	22	枚		22 枚		
	A	=	1. 524	×	6. 096	×	22	=	204. 38	m2 204. 3 m2		
	W	=	1. 604	×	22	×	2	=	70. 57	t 70. 5 t		