

令和 8 年度 工事番号 起河床 第 7715 号

戸沢川外河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

むつ市川内町川代 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)						内 1号
		m3	960				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	960				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	960				
伐木除根工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	2,000				
除根整地							内 5号
		m2	2,000				
集積積込み							内 6号
		m2	2,000				
運搬							内 7号
		m3	63				

設計内訳書（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
汚濁防止工							
		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去						内 8号
		m	10				
汚濁防止フェンス賃料							内 9号
		日	44				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
準備費							
		式	1				
木根等処分費							内 10号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
測量設計費（河川維持）							内 11号
		km	0.8				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100			m3	960				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	960				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	960				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510			m2	2, 000				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	除根整地						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	除根(伐木除根)	全ての費用					03-02-03
	CB320530		m2	2, 000			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	集積積込み						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用					03-02-03
	CB320560		m2	2, 000			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 19. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	25				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 31. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	38				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	汚濁防止フェンス	作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去						単 1号 02-05-12
WB253010		m	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	汚濁防止フェンス賃料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス φ 300×H1000 加算額	ZZ99*01*01003	枚・日	44				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず 伐根材	ZZ99*01*01001	t	20				管理費区分：T
処分費 木くず 生木	ZZ99*01*01002	t	30				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	測量設計費（河川維持）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0. 8				管理費区分：5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253010	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去 WB253020		設置・撤去					単 2号 02-05-12 管理費区分：0	
			m	100				
汚濁防止フェンス 単独フロート φ 300×H1m×L20m1000未満 Y001076000001							管理費区分：0	
			m	100				
アンカー工 ZS7210090							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253020	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	5. 4			管理費区分：0	
バックホウ運転							単 3号 02-05-12	
	WK250550		日	2. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WK250550	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	88			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	960			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 上記以外(小規模) Q05 施工数量 小規模(標準) Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	960			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準)
残土処理工 (0005)	式	1			
整地 (0006) (P)	m3	960			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					Q01 作業区分 残土受入れ地での処理

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し費		整地			単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	960			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	960			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	960			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下			
伐木除根工 (0008)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伐木除根工 (0009)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0010)	m2	2,000			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	2,000			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
除根整地 (0011)	m2	2,000			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
除根(伐木除根)	m2	2,000			CB320530 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集積積込み (0012)	m2	2,000			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	2,000			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		有り			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 費用の内訳		全ての費用			
運搬 (0013)	m3	63			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	25			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		19.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)					CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m3	38			
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		31.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0014)	式	1			
汚濁防止工 (0015)	式	1			
汚濁防止フェンス (0016)	m	10			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		設置・撤去			
Q02 汚濁防止フェンス設置費		汚濁防止フェンス			
汚濁防止フェンス					WB253010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	m	10	設置・撤去		管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
汚濁防止フェンス賃料 (0017)	日	44			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
汚濁防止フェンス φ300×H1000 加算額	枚・日	44			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0021)	式	1			
木根等処分費 (0022)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず 伐根材	t	20			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 木くず 生木	t	30			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0023)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量設計費（河川維持） （0024）	km	0.8			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.8			Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 （0025）	式	1			
現場環境改善費（率計上） （0026）	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） （0027）	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 （0028）	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	戸沢川外河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0029)	式	1			
----- 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 1.02			
工事原価 (0030)	式	1			
一般管理費等 (0031)	式	1			
----- 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0032)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1			
工事費計 (0034)	式	1			

[illegible]

数量計算書

工種：掘削工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
掘削工		
掘削 （小規模）	計算書より	960 m3
残土処理工		
土砂等運搬 （小規模）	掘削（標準）と同数	960 m3
整地	掘削（標準）と同数	960 m3

掘削工 計算書

測 点	距 離	掘削									備 考
		断面積	平均断面積	体積							
No. 0	0.0	1.2									
No. 1	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 2	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 3	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 4	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 5	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 6	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 7	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 8	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 9	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 10	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 11	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 12	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 13	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 14	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 15	50.0	1.2	1.200	60.0							
No. 16	50.0	1.2	1.200	60.0							
合 計	800.0			960.0							

数量計算書

工種：伐木除根工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
伐木・伐竹		
伐木・伐竹	計算書より	2,000 m2
除根整地		
除根	計算書より	2,000 m2
集積積込み		
集積積込み(除根有)		2,000 m2
運搬		
運搬(伐根材)	$20 \div 0.8 = 25.0$	25.0 m3
運搬(生木)	$30 \div 0.8 = 37.5$	37.5 m3
処分費	概算数量	
木くず 伐根材		20.0 t
木くず 生木		30.0 t
		計 50.0 t

伐木除根工 計算書

測 点	距 離	伐木伐竹 除根有									備 考
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積				
No. 0	0.0	2.5									
No. 1	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 2	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 3	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 4	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 5	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 6	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 7	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 8	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 9	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 10	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 11	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 12	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 13	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 14	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 15	50.0	2.5	2.500	125.0							
No. 16	50.0	2.5	2.500	125.0							
合 計	800.0			2000.0							

数量計算書

工種：仮設工、共通仮設費

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
汚濁防止工 汚濁防止フェンス	仮設工図より 単独フロート $\phi 300 \times H1m \times 10m$	10.0 m