

工事数量総括表(本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		240			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
盛土工		m3		60			
路体(築堤)盛土		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		130			
堤防天端工		式		1			
天端敷砂利	C-20, t=10cm	m2		126			

工事数量総括表(本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	式		1			
埋戻し	土質：土砂	式		1			
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工		式		1			
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm	m		33			
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型	m2		156			
天端コンクリート	高炉(2)18-8-40	m3		3			
小口止コンクリート	高炉(2)18-8-40	m3		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足掛金具設置		本		12			
護岸嵩上げ工		式		1			
コンクリート	高炉(2)18-8-40	m3		5			
型枠		式		1			
鉄筋	SD345 D16	t		0.01			
目地板		m2		1			
コンクリート削孔		孔		28			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2		100			
人工張芝		m2		40			
付帯道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
車止め		基		1			
構造物撤去工		式		1			
かご撤去工		式		1			
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式,ふとんかご 規格:高さ50cm×幅120cm	式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作 業区分:設置・撤去	式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		式		1			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			