

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
堰堤補修工		式		1			
コンクリート		m3		39			
型枠		m2		77			
差筋		t		0.06			
コンクリート削孔		孔		99			
足場		掛m2		86			

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート切断		m		72			
構造物とりこわし		m3		39			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		39			
殻処分		m3		39			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:φ100×高108cm	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			