

令和8年度 工事番号 繰 第 5204 号

折 紙 川 砂 防 維 持 工 事

参 考 資 料

南津軽郡 大鰐町 大字 居土 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	大鰐町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤								
		式	1					
コンクリート堰堤工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り	土質:土砂							内 1号
		m3	10					
埋戻し	土質:土砂							内 2号
		m3	10					
堰堤補修工								
		式	1					
コンクリート								内 3号
		m3	39					
型枠								内 4号
		m2	77					
差筋								内 5号
		t	0.06					
コンクリート削孔								内 6号
		孔	99					
足場								内 7号
		掛m2	86					
コンクリート切断								内 8号
		m	72					
構造物とりこわし								内 9号
		m3	39					

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工								
		式	1					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬								内 10号
		m3	39					
殻処分								内 11号
		m3	39					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 12号
		m2	334					
土留・仮締切工								
		式	1					
土のう		大型土のう規格:φ100×高108cm						内 13号
		袋	50					
水替工								
		式	1					
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水						内 14号
		日	9					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費							内 15号	
			t	58				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満, 無, 土木(5) 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)						単 1号 03-03-02
		m3	38. 5				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
		m2	21. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	77. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	差筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準						単 2号 02-04-04
		t	0. 059				管理費区分 : 0
無収縮モルタル							単 3号
		m3	0. 002				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	300mm以上400mm未満						02-02-15
		孔	99				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 4号 02-04-01
		掛m2	86. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリート切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
		m	71. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	構造物とりこわし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 5号 06-01-04
		m3	38. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
		m3	38. 5				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
		m3	38. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		t	90. 4				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	334. 4				単 6号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 15日, 無, 有	枚	36				単 7号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	土のう	大型土のう規格: φ100×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 8号 02-05-10
		袋	50				管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10
		袋	50				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 常時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 10号 02-05-08
		箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 11号 02-05-08
		日	9				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02
		t	115. 4				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
		t	57. 7				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満, 無, 土木(5) 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	3. 2			管理費区分：0	
特殊作業員								
			人	7. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	7. 7			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
			m3	104			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
			日	2. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 14号 02-04-04	
			t	1			管理費区分：0	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13					単 15号 02-04-04	
			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg							管理費区分：0	
			kg	1, 875				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1. 9			管理費区分：0	
とび工								
			人	8. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	1. 8			管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
			日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分 : 0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
			人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 16号 02-05-16	
			日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 15日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:15日					管理費区分 : 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分 : 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
			人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
			袋	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
			日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
			人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 18号 02-05-10	
			日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
			人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	2			管理費区分：0	
パッキン運転							単 19号 02-05-08	
			日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人	0. 17			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 20号 02-05-08	
			日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 21号 02-05-08	
			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
			人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
			日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
			t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人	0. 5				
鉄筋工							管理費区分：0	
			人	3. 3				
普通作業員							管理費区分：0	
			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人	1			管理費区分：0	
軽油								
			L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
			日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
			L	63			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
			日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人	1			管理費区分：0	
軽油								
			L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
			日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人	1			管理費区分：0	
軽油								
			L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m							管理費区分 : 0	
			日	1. 1				
合計							円 / 日	
単価								

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 30 –

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂防堰堤 (0001)		式	1				
コンクリート堰堤工 (0002)		式	1				
作業土工 (0003)		式	1				
床掘り (0004) (P)		m3	10			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土質			土砂				
Q02 掘削(人力)・運搬費			床掘り				
Q03 掘削費(火薬)			計上しない				
Q04 転石破碎費			計上しない				
Q05 破碎片除去及び集積押土費			計上しない				
Q06 積込・運搬費			計上しない				
Q07 床均し費			計上しない				
Q08 現地敷均し費			計上しない				
Q09 小規模土工費			計上しない				
床掘り		m3	7			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類			無し				
J04 障害の有無			無し				
埋戻し (0005) (P)		m3	10			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
Q01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 土質						土砂			単価地区 大鰐町
Q04 埋戻し費 (バックホウ)						埋戻し			労調係数 1.000 00-00 0
Q05 小規模土工費						計上しない			豪雪割増
Q06 仮置場からの積込・運搬費						計上しない			
Q07 土砂購入費						計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し					m3	7			CB210410
J01 施工方法						最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0
									歩 2026.08 単 2026.08
									単価地区 大鰐町
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									単価補正
堰堤補修工 (0006)					式	1			オプション入力
コンクリート (0007)					m3	39			オプション入力
									第0003号内訳書
									単位数量 1 m3
									管理費区分 0
									歩 2026.08 単 2026.08
									単価地区 大鰐町
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設					m3	38.5			WB330440
J01 作業区分						10m3/日未満			管理費区分 0
J02 現場コンクリートプラント使用の有無						無			歩 2026.08 単 2026.08
J03 生コンクリートの規格						土木(5) 18-5-40			単価地区 大鰐町
J04 生コンクリート割増額の有無						無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生方法						一般養生			豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価補正
コンクリートはつり	m2	21.4			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均はつり厚		3cm以下			単価補正
J02 費用の内訳		全ての費用			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
型枠 (0008)	m2	77			週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	77.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町
差筋 (0009)	t	0.06			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 加工・組立	t	0.059			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB240750 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			加工・組立		単価補正
J02 組立区分			差筋および杭頭処理		
J03 鉄筋材料規格・径			SD345 D13		
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準		
無収縮モルタル	m3	0.002			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			単価補正
コンクリート削孔 (0010)	孔	99			Z002050001 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリート削孔 (0010)	孔	99			オプション入力 第0006号内訳書
					単位数量 1 孔
					管理費区分 0

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	99			CB224420 管理費区分 0
J01 削孔深さ		300mm以上400mm未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場 (0011)	掛m2	86			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	86.4			WB252110 管理費区分 0
J01 工法		単管足場			歩 2026.08 単 2026.08
J02 安全ネット		必要			単価地区 大鰐町
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート切断					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0012)		m	72			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断		m	71.6			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 コンクリート舗装版厚			15cmを超え30cm以下			単価地区 大鰐町	
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
構造物とりこわし (0013)		m3	39			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし		m3	38.5			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物区分			無筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 工法区分			機械施工			単価地区 大鰐町	
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 低騒音・低振動対策		必要			単価補正
構造物撤去工 (0014)	式	1			オプション入力
運搬処理工 (0015)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0016)	m3	39			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(コンクリート殻)	m3	38.5			CB224260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬	m3	38.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0017)	m3	39			単価補正 オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	90.4			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0018)	式	1			
工事用道路工 (0019)	式	1			
敷鉄板 (0020)	m2	334			第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 鋼材規格	22×1, 524×6, 096 (mm)			
	Q02 作業区分	設置・撤去			
	Q03 敷鉄板設置・撤去費	敷鉄板設置・撤去			
	Q04 敷鉄板賃料等	敷鉄板賃料			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
										週休2日補正	週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去					m2	334.4			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 作業区分						設置・撤去						
敷鉄板賃料					枚	36			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 敷鉄板の種類						22×1,524×6,096(mm)						
J02 不足分弁償金の有無						無						
J04 供用日数(日)(実数入力)						15日						
J05 継続工事の有無						無						
J07 整備費の有無						有						
土留・仮締切工 (0021)					式	1						
土のう (0022)					袋	50			第0013号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 土のう種類						大型土のう						
Q02 大型土のう規格						φ100×高108cm						
Q04 作業区分						製作・設置						
Q06 大型土のう費						大型土のう工						
大型土のう工					袋	50			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町			
J01 作業区分						製作・設置						
J02 袋詰土区分						流用土						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		5m以下 -3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工	袋	50			WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水替工 (0023)	式	1			
ポンプ排水 (0024)	日	9			第0014号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転					WB252310

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
		日	9			管理費区分 0		
J01 排水量区分			0以上120 (m3/h) 未満			歩 2026.08 単 2026.08		
J02 全揚程			10m			単価地区 大鰐町		
J03 排水方法			常時排水			労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						単価補正		
直接工事費 (0025)		式	1					
共通仮設 (0026)		式	1					
共通仮設費 (0027)		式	1					
運搬費 (0028)		式	1					
仮設材運搬費 (0029)		t	58			第0015号内訳書		
						単位数量 1 t		
						管理費区分 0		
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.08 単 2026.08		
Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等の積込み取卸し費			単価地区 大鰐町		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	115.4			WB010020		
						管理費区分 0		
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08		
J02 片道運搬距離(実数入力)			7km			単価地区 大鰐町		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	57.7			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0030)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0031)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0032)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0033)	式	1			
現場管理費 (0034)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1			
一般管理費等 (0036)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1			
工事費計 (0039)	式	1			

異常値 **取消線** 最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]