

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
砂防堰堤						式		1			
	コンクリート	堰堤工				式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	6.6	10			
				CB210030	床掘り	m3	6.6	7			
			埋戻し	土砂		m3	6.6	10			
				CB210410	埋戻し	m3	6.6	7			
		堰堤補修工				式		1			
			コンクリート			m3	38.5	39			
					一般部コンクリート打設	m3	38.5	38.5			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	21.4	21.4			
			型枠			m2	77.1	77			
				CB240210	型枠	m2	77.1	77.1			
			差筋			t	0.059	0.06			
					鉄筋工 加工・組立	t	0.059	0.059			
					無収縮モルタル	m3	0.002	0.002			
			コンクリート削孔			孔	99	99			
				CB224420	コンクリート削孔(さく岩機)	孔	99	99			
			足場			掛m2	86.4	86			
					足場工	掛m2	86.4	86.4			
			コンクリート切断			m	71.6	72			
				CB430510	舗装版切断	m	71.6	71.6			
			構造物とりこわし			m3	38.5	39			
					構造物とりこわし	m3	38.5	38.5			
	構造物撤去工					式		1			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	38.5	39			
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	38.5	38.5			
				CB227010	殻運搬	m3	38.5	38.5			
			殻処分	無筋Co殻		m3	38.5	39			
					処分費 無筋Co殻	t	90.4	90.4			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板			m2	334.4	334			
					敷鉄板設置・撤去	m2	334.4	334.4			
					敷鉄板賃料	枚	36	36			
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう	大型土のう φ100×高108cm		袋	50	50			
					大型土のう工	袋	50	50			製作・設置 流用土
					大型土のう工	袋	50	50			撤去
		水替工				式		1			
			ポンプ排水			日	9	9			
					ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
					ポンプ運転	日	9	9			常時排水

[illegible]

[illegible]

[illegible]