

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
狄ヶ館経営体第36号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1)暗渠排水工				
吸水渠 (φ 50)	トレンチャ掘削	m	6,086	
吸水渠 (φ 60)	トレンチャ掘削	m	2,221	
吸水渠 (φ 75)	トレンチャ掘削	m	528	
吸水渠 (φ 100)	トレンチャ掘削	m	341	
集水渠 (管理孔)	無孔管 φ 50 H=0.5	箇所	7.000	
集水渠 (管理孔)	無孔管 φ 50 H=0.6	箇所	18.000	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 75)	トレンチャ掘削	m	5.0	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 100)	トレンチャ掘削	m	95	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 125)	トレンチャ掘削	m	25	
水閘上下流部	φ 75	m	2.300	
水閘上下流部	φ 100	m	47.200	
水閘上下流部	φ 125	m	11.900	
簡易補助暗渠		m	3,019.000	
吸水渠接合部材		式	1.000	
水閘	φ 75 (標準型-1)	箇所	1.000	
水閘	φ 100 (標準型-1)	箇所	11.000	
水閘	φ 100 (落差型)	箇所	8.000	
水閘	φ 125 (標準型-1)	箇所	4.000	
水閘	φ 125 (落差型)	箇所	1.000	
構造物取壊し工		m ³	0.100	
(2)整地工				
基盤土置換工	山砂 t=15cm	m ²	540.000	
2. 仮設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設道路工				
道路補修工		m ²	2,401.000	
(2)除雪工				
除雪工		式	1.000	
3. その他				