

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
深味長野経営体第48号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削	土砂掘削	m3	21.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 盛土	流用土盛土（構造物周辺）	m3	280.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 盛土	流用土盛土（B<1.0m）	m3	100.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 流用土搬入		m3	300.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	－	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・整形仕上げ工				
・・・法面整形	切土法面整形	m ²	100.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質： れ 質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・構造物撤去工				
・・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	3.600	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	3.200	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	3.600	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（有筋）	ton	2.500	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.9km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	m3	3.200	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（無筋）	ton	2.350	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ コルゲートパイプ撤去	φ1350mm	m	2.000	算出数量：1.000 m
コルゲートパイプ 機械布設	形式区分:円形1形, 管径区分(mm):1350mm, 板厚区分(mm):2.0mm, 接合区分:ハッキング無し, 単価0円区分(コルゲートパイプ):あり, 単価0円区分(コルゲートハッキング):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	0.500	
・・・ 金属くず輸送		ton	0.170	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外), 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・ 開渠工				
・ 作業土工				
・・・ 床掘り		m3	110.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バケット[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	土質:	m3	150.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バケット[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	コンクリート	m3	24.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	560.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

・・作業人土工				
・・・床掘り		m3	10.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:現場制約あり,土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・開渠工				
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H500-B500	m	396.600	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m,,	本	0.500	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.150	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.078	
0.65×0.1×1.2				
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H600-B500	m	197.000	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,	本	0.500	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.180	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.078	
0.65×0.1×1.2				
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H800-B800	m	92.200	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m,,	本	0.500	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.240	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.114	
0.95×0.1×1.2				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300	m	1.500	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	本	0.500	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.054	
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300 撤去・再設置	m	4.000	算出数量：1.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.054	
・・・ベンチフリューム蓋	BF800用	枚	3.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	資材規格：幅800 長1000mm	枚	1.000	
・水路付帯工				
・・・付帯施設工				
・・・コンクリート		m3	5.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：特殊養生（練炭、ジェットヒータ）, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-12-25(20)（普通） W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎碎石		m ²	37.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・付帯施設工	A-3号接続工			
・・・コンクリート		m3	0.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-40(普通) W/C55%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・型枠		m ²	5.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・均しコンクリート		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・型枠		m ²	0.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	1.500	算出数量：1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋	規格区分:, 径区分:	ton	0.038	算出数量:1.000 ton
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	
・・・付帯施設工	A-1, A-2, A-4号接続工			
・・・コンクリート		m3	1.800	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠		m ²	14.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.100	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・合流工				
・・・合流工	A-1号合流工			
・・・合流工	□1500×H1200	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
A-1号合流桧		基	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・・仮設道路工				
・・・土木シート		m ²	6,143.000	算出数量：1.000 m ²
ブルーシート敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・土砂掘削	土砂	m3	47.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	流用土盛土	m3	240.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*フルトラクタ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・流用土搬入		m3	220.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:1.0km以下	m3	1.000	
* タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	250.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:軽質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 土砂掘削	土砂	m3	240.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オフソカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 土砂等運搬		m3	240.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:4.0km以下	m3	1.000	
* タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 作業残土処理	土質:作業残土	m3	240.000	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.800	
・・・ 敷鉄板	1回使用	m ²	890.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:38, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	

・・・敷鉄板	2回使用	m ²	196.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:48, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	3回使用	m ²	1,598.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:141, 使用回数:3, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・仮設土留・仮締切工				
・・・流用土搬入	残土置場から	m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:1.0km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・大型土のう	製作～設置～撤去	袋	6.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m ³ ／袋):0m ³ , 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホ, , 購入土材数量(m ³ ／袋):0m ³ , , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・土砂等運搬		m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:4.0km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・作業残土処理	土質:作業残土	m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.800	
・・・たて込み簡易土留		m	35.100	算出数量：1.000 m

たて込み簡易土留	掘削幅区分:1.35m以上～4.70m以下,最大掘削深区分:6m まで,規格区分(バックホ):山0.80(平0.60)2.9t吊,掘削幅: 3.00m,掘削深:1.40m,長期割引単価区分(賃料機械): あり	m	1.000	
たて込み簡易土留	1セットの延長:30m,掘削幅区分:3.0m未満,掘削深区 分:1.5m,供用日数:8日,使用回数:2回	m ²	2.800	
・排水処理工				
・・・排水ポンプ(仮設)	排水量(m ³ /h):0以上～7未満	箇所	15.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:4,排水方法:作業時排水,排水量(m ³ /h):0以上 ～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃 料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械): あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・除雪工				
・・・機械除雪		km	0.900	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排 雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:4, 除雪回数:37,押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・人力除雪		工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の 現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期 間:102日,最大積雪深:1.500m,総除雪面積:1546.9m ² ,最 大除雪深までの面積:1563m ² ,除雪(全体)日数:70日,除雪 開始までの期間:20日	工事	1.000	
・撤去工				
・・・撤去工				
・・・廃プラスチック運搬		ton	0.640	算出数量:1.000 ton
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間 の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オノロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・廃プラスチック処分		ton	0.640	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
運搬費				
・運搬費				
・・・運搬費				
・・・仮設材輸送(敷鉄板)		ton	263.060	算出数量:1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込又は取卸のみ),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込又は取卸のみ),,冬期割増率(実数):0.2,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・・・仮設材輸送(建込土留)		ton	9.000	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.2,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
準備費				
・共通仮設(積上げ)				
・・・準備費				
・・・木くず運搬処理	抜根材	ton	4.000	算出数量:1.000 ton
運搬(伐開、除根、除草)	運搬距離:21.0km 以下,路面条件:良好	空m3	1.820	
産業廃棄物処理	資材規格:抜根材	ton	1.000	
一括計上価格				
・有価物処分				
・・・スクラップ				
・・・金属くず [※]	ヘビー、H3	ton	0.170	算出数量:1.000 ton
金属くず	資材規格:ヘビー、H3	ton	1.000	