

令和8年度 工事番号 繰電共第105-4号

鶴ヶ坂千刈線 交通安全施設整備(電線共同溝) 工事

参 考 資 料

青森市 大字 三内外 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	35:電線共同溝工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．９６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線共同溝								
			式	1				
仮設工								
			式	1				
土留・仮締切工								
			式	1				
軽量鋼矢板(電線共同溝)		軽量鋼矢板2型						内 1号
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 2号
			人日	38				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
舗装版切断		As舗装、平板7°ロック						内 3号
			m	170				
舗装版破碎		As舗装						内 4号
			m2	15				
構造物とりこわし		無筋Co						内 5号
			m3	11				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		As殻、無筋Co殻						内 6号
			m3	12				

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	As殻、無筋Co殻							内 7号
		m3	12					
開削土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
開削掘削								内 8号
		m3	140					
埋戻し工								
		式	1					
埋戻し・締固め								内 9号
		m3	80					
残土処理工								
		式	1					
路体(築堤)盛土								内 10号
		m3	110					
土砂等運搬								内 11号
		m3	110					
電線共同溝工								
		式	1					
管路工(管路部)								
		式	1					
埋設管路								内 12号
		m	693					
埋設表示シート	W=400・600							内 13号
		m	221					

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス工(特殊部)								
			式	1				
プレキャストボックス		特殊部本体						内 14号
			個	3				
蓋		特殊部本体用						内 15号
			組	3				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装復旧工（車道部）								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石RC-40 t=50cm						内 16号
			m2	15				
上層路盤(車道・路肩部)		粒調砕石M-25 t=10cm						内 17号
			m2	15				
基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度(20) t=5cm						内 18号
			m2	15				
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度(13) t=4cm						内 19号
			m2	15				
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=3cm						内 20号
			m2	15				
舗装復旧工（歩道部）								
			式	1				
凍上抑制層		路盤用砂 t=15cm						内 21号
			m2	59				

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤		再生砕石RC-40 t=15cm						内 22号
			m2	62				
平板ﾌﾟﾛｯｸ		t=6cm						内 23号
			m2	65				
舗装復旧工（歩道・乗入Ⅰ種部）								
			式	1				
路盤		再生砕石RC-40 t=25cm						内 24号
			m2	14				
コンクリート		高炉(2)18-8-40 t=17cm						内 25号
			m2	14				
平板ﾌﾟﾛｯｸ		t=8cm						内 26号
			m2	14				
排水構造物工								
			式	1				
側溝工								
			式	1				
L形側溝		撤去・復旧						内 27号
			m	9				
防護柵工								
			式	1				
防護柵工								
			式	1				
地上機器部防護柵工								内 28号
			m	2				
直接工事費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費		軽量鋼矢板						内 29号
		t	4.7					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板2型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H2. 0m
CB440480		m	58. 2				管理費区分：0
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H2. 5m
CB440480		m	34. 7				管理費区分：0
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H3. 0m
CB440480		m	13. 2				管理費区分：0
軽量鋼矢板賃料							
ZZ99*01*01001		式	1				管理費区分：0
鋼製切梁サポート賃料							
ZZ99*01*01002		式	1				管理費区分：0
アルミ腹起し賃料							
ZZ99*01*01003		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	19				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	19				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	舗装版切断	As舗装、平板ﾌﾟﾛｯｸ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	29				管理費区分：0
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	121				管理費区分：0
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	24				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	舗装版破碎	As舗装					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(電線共同溝工)							04-04-02
CB440500		m2	15. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	構造物とりこわし	無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 1号 06-01-04
WB824010		m3	10. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻運搬	As殻、無筋Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(電線共同溝工) CB440510		アスファルト塊, 有り, 10. 5km以下						04-04-02
			m3	1. 8				管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	10. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻処分		As殻、無筋Co殻					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費 As殻		ZZ99*01*10001						管理費区分：T
			t	4.2				
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10002						管理費区分：T
			t	24.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	開削掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(電線共同溝工)							04-04-02
CB440410		m3	144				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し・締固め						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂						04-04-02 中埋砂
CB440420		m3	48				管理費区分：0
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂						04-04-02 砂基礎
CB440420		m3	4				管理費区分：0
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	土砂						04-04-02 土砂
CB440420		m3	30				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	111			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	運搬(電線共同溝工)	土砂, 有り, 60. 0km以下					04-04-02
	CB440510		m3	111			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置 CB440440	埋設部, 多条管設置	m	308. 6				04-04-02 角形難燃FEP φ 130 管理費区分：0
継手 角型難燃FEP φ 130用 ZZ99*01*02001		個	12				管理費区分：0
継手 角型難燃FEP/AVP φ 130- φ 125用 ZZ99*01*03001		個	2				管理費区分：0
ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 130用 ZZ99*01*02002		個	27				管理費区分：0
通線ひも ZZ99*01*02003		m	308. 6				管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, 多条管設置	m	120. 7				04-04-02 角形難燃FEP φ 100 管理費区分：0
継手 角型難燃FEP φ 100用 ZZ99*01*02004		個	6				管理費区分：0
ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 100用 ZZ99*01*02005		個	12				管理費区分：0
通線ひも ZZ99*01*02003		m	120. 7				管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, FA管設置	m	55. 7				04-04-02 FA管 φ 150直管 管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, FA管設置	m	5. 7				04-04-02 FA管 φ 150曲管 管理費区分：0
ヤトリ継手 フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*02006		個	2				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*02007		個	4				管理費区分：0
管枕 フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*02008		個	32				管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, ボディ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準: 8条 (6条 φ 50+2条 φ 30)	m	54				04-04-02 ボディ管 φ 200直管 管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, ボディ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準: 8条 (6条 φ 50+2条 φ 30)	m	5. 7				04-04-02 ボディ管 φ 200曲管 管理費区分：0
ダクトスリーブ ボディ管 φ 200用 インサート付き ZZ99*01*02013		個	4				管理費区分：0
ボルト固定式ボックス管 ボディ管 φ 200用 ZZ99*01*02014		個	4				管理費区分：0
スライダ管 ボディ管 φ 200用 ZZ99*01*02015		個	2				管理費区分：0
管枕 ボディ管 φ 200用 ZZ99*01*02016		個	64				管理費区分：0
さや管 SU管 φ 50 ZZ99*01*02017		m	345. 6				管理費区分：0
さや管 SU管 φ 50端末用短管 L=1. 10m ZZ99*01*02018		本	24				管理費区分：0
さや管 SU管 φ 30 ZZ99*01*02019		m	115. 2				管理費区分：0
さや管 SU管 φ 30端末用短管 L=1. 10m ZZ99*01*02020		本	8				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通線ひも							
ZZ99*01*02003		m	460. 8				管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 75直管
CB440440		m	63. 2				管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 75曲管
CB440440		m	18. 4				管理費区分：0
ダクトスリーブ PV管 φ 75用							
ZZ99*01*03002		個	4				管理費区分：0
分岐管 フリーアセス管 φ 150-PV管 φ 75用							
ZZ99*01*02021		個	1				管理費区分：0
V管P継手 PV管 φ 75用							
ZZ99*01*02022		個	1				管理費区分：0
引込分散継手 PV管 φ 75用							
ZZ99*01*02023		個	1				管理費区分：0
管枕 PV管 φ 75用							
ZZ99*01*03003		個	50				管理費区分：0
通線ひも							
ZZ99*01*02003		m	81. 6				管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 50直管
CB440440		m	55. 5				管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 50曲管
CB440440		m	5. 7				管理費区分：0
リトリ継手 PV管 φ 50用							
ZZ99*01*02024		個	2				管理費区分：0

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	埋設表示シート	W=400・600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設標識シート敷設 W=400								単 2号
			m	160.5				管理費区分：0
埋設標識シート敷設 W=600								単 3号
			m	60.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	プレキャストボックス	特殊部本体					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	11. 4				管理費区分：0
モルタル練	高炉, 全ての費用						02-04-01
CB240060		m3	0. 2				管理費区分：0
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下, 標準						04-04-02 特殊部Ⅰ型1200×1500 ×3300 (L12) 管理費区分：0
CB440450		個	1				
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下, 標準						04-04-02 電力Ⅱ型1000×1500× 2200 (L11) 管理費区分：0
CB440450		個	1				
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下, 標準						04-04-02 通信500×1200×2000 (L10) 管理費区分：0
CB440450		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	蓋	特殊部本体用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋設置 φ 750歩道用							単 4号
		組	1				管理費区分：0
蓋設置 500×800用 機器前設置							単 5号
		組	1				管理費区分：0
蓋設置 500×2000用 通信接続柵用							単 6号
		組	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	500mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	15. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上層路盤(車道・路肩部)		粒調碎石M-25 t=10cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-25, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	15.3				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度(20) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	15.3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	15. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	15.3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm							単 7号
		m2	59. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	路盤	再生砕石RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
		m2	61. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	平板ﾌﾟﾛｯｸ	t=6cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	設置, 30cm×30cm						04-02-04
CB422530		m2	65. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	路盤	再生砕石RC-40 t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	13. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート	高炉(2) 18-8-40 t=17cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	2.3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=8cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 CB422530		設置, 30cm×30cm						04-02-04
			m2	13.7				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	L形側溝	撤去・復旧					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用						03-03-07 一般部・平坦部
CB422540		m	8. 8				管理費区分：0
歩車道境界ブロック再利用設置 一般部							単 8号
		m	4. 5				管理費区分：0
歩車道境界ブロック再利用設置 平坦部							単 9号
		m	4. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	地上機器部防護柵工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無, 加算額無し						単 10号 06-02-03
WB810600		m	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	仮設材運搬費	軽量鋼矢板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02
		t	4. 68				管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02
		t	4. 68				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02
		t	4. 68				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	埋設標識シート敷設 W=400			単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート W=400 2倍 水抜き穴有り ZZ99*01*02029								管理費区分：0	
				巻	1				
合計									
単価								円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋設標識シート敷設 W=600		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート W=600 2倍 水抜き穴有り ZZ99*01*02030							管理費区分：0	
			巻	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	蓋設置 φ 750歩道用		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊部蓋 φ 750歩道用		ZZ99*01*02031					管理費区分：0	
			組	1				
蓋設置		200kg以下					04-04-02 管理費区分：0	
			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	蓋設置 500×800用 機器前設置		単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊部蓋 500×800地上機器前設置用 ZZ99*01*02032							管理費区分：0		
			組	1					
蓋設置 CB440460		200kg以下					04-04-02 管理費区分：0		
			組	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	蓋設置 500×2000用 通信接続柵用		単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊部蓋 500×2000用 通信接続柵用 ZZ99*01*03004							管理費区分：0		
			組	1					
蓋設置 CB440460		200kgを超え800kg以下					04-04-02 管理費区分：0		
			組	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	15			100*0. 15 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005							15*1. 26	
			m3	18. 9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	8号	歩車道境界ブロック再利用設置 一般部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック CB422510			再利用設置, 各種600mm以下50kg以上 100kg未満, 無し, 無し					03-03-07	
				m	10			管理費区分 : 0	
コンクリート CB240010			小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
				m3	1.2			管理費区分 : 0	
型枠 CB240210			一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
				m2	3.5			管理費区分 : 0	
基礎砕石 CB221110			7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
				m2	9.2			管理費区分 : 0	
合計									
単価								円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	歩車道境界ブロック再利用設置 平坦部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	CB422510	再利用設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 無し, 無し					03-03-07	
			m	10			管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	3.5			管理費区分 : 0	
基礎砕石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	8			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB810600	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装		Q001182008					管理費区分 : 0		
			m	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101							管理費区分 : 0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分 : 0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電線共同溝 (0001)	式	1			
仮設工 (0002)	式	1			
土留・仮締切工 (0003)	式	1			
軽量鋼矢板(電線共同溝) (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
軽量鋼矢板設置・撤去	m	58.2			CB440480 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽量鋼矢板設置・撤去	m	34.7			CB440480 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽量鋼矢板設置・撤去	m	13.2			CB440480 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
軽量鋼矢板賃料	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼製切梁ボルト賃料	式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
アルミ腹起し賃料	式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝										
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要						
交通管理工 (0005)										式	1				単価補正
交通誘導警備員 (0006)										人日	38				オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A										人	19				R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B										人	19				R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0007)										式	1				オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し工 (0008)		式	1			オプション入力	
舗装版切断 (0009)		m	170			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断		m	29			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚			15cm以下				
J05 費用の内訳			全ての費用				
舗装版切断		m	121			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版				
J03 コンクリート舗装版厚			15cm以下				
J05 費用の内訳			全ての費用				
舗装版切断		m	24			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版				
J03 コンクリート舗装版厚			15cmを超え30cm以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
舗装版破碎 (0010)		m2	15			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	15.3			CB440500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
構造物とりこわし (0011)		m3	11			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
構造物とりこわし						WB824010			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回			摘要
			m3	10.6					管理費区分 0
J01 構造物区分				無筋構造物					歩 2026.08 単 2026.08
J02 工法区分				機械施工					単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無				無し					労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無				無し					豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策				必要					単価補正
運搬処理工 (0012)			式	1					オプション入力
殻運搬 (0013)			m3	12					オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
									週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(電線共同溝工)			m3	1.8					CB440510
J01 積載区分				アスファルト塊					管理費区分 0
J02 DID区間の有無				有り					歩 2026.08 単 2026.08
J04 運搬距離(km)(DID区間有)				10.5km以下					単価地区 青森市(旧青森市)
									労調係数 1.000 00-00 0
									豪雪割増
									単価補正
殻運搬			m3	10.6					CB227010
J01 殻発生作業				コンクリート(無筋)構造物とりこわし					管理費区分 0
J02 積込工法区分				機械積込					歩 2026.08 単 2026.08
J03 DID区間の有無				有り					単価地区 青森市(旧青森市)
									労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			10.9km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正
殻処分 (0014)	m3	12				オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	4.2				ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	24.9				ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
開削土工 (0015)	式	1				
掘削工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0016)		式	1				
開削掘削 (0017)		m3	140			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り(電線共同溝工)		m3	144			CB440410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
埋戻し工 (0018)		式	1				
埋戻し・締固め (0019)		m3	80			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		m3	48			CB440420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 土質			中埋砂					
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		m3	4			CB440420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 土質			中埋砂					
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		m3	30			CB440420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 土質			土砂					
残土処理工 (0020)		式	1					
路体(築堤)盛土 (0021)		m3	110			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	111			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210510 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬 (0022)	m3	110			単価補正
運搬(電線共同溝工)	m3	111			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB440510 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電線共同溝工 (0023)	式	1			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
管路工(管路部) (0024)		式	1				
埋設管路 (0025)		m	693			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
管路材設置		m	308.6			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			埋設部			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 設置区分			多条管設置			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
継手 角型難燃FEPφ130用		個	12			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
継手 角型難燃FEP/AVPφ130-φ125用		個	2			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
ロンケベルマウス 角型難燃FEP φ 130用		個	27			ZZ99*01*02002			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
通線ひも		m	308.6			ZZ99*01*02003			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
管路材設置		m	120.7			CB440440			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
継手 角型難燃FEP φ 100用		個	6			ZZ99*01*02004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回			摘要
									豪雪割増
									単価補正
ロングヘルマウス 角型難燃FEPφ100用			個	12					ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
通線ひも			m	120.7					ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路材設置			m	55.7					CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分				埋設部					歩 2026.08 単 2026.08
J02 設置区分				FA管設置					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路材設置			m	5.7					CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分				埋設部					歩 2026.08 単 2026.08
J02 設置区分				FA管設置					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ヤトリ継手 フリーアクセス管 φ150用	個	2			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ150用	個	4			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
管枕 フリーアクセス管 φ150用	個	32			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
管路材設置	m	54			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		ホテイ管(φ200mm)設置(さや管含)			
J03 さや管の条数		標準:8条(6条φ50+2条φ30)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管路材設置					単価補正
	m	5.7			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		ホテイ管(φ200mm)設置(さや管含)			
J03 さや管の条数		標準:8条(6条φ50+2条φ30)			
ダクトスリーブ					単価補正
ホテイ管φ200用 インサート付き	個	4			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ボルト固定式ホース管					単価補正
ホテイ管φ200用	個	4			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
スライブ管					単価補正
ホテイ管φ200用	個	2			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
管枕 ボデー管φ200用		個	64			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
さや管 SU管φ50		m	345.6			ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
さや管 SU管φ50端末用短管 L=1.10m		本	24			ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
さや管 SU管φ30		m	115.2			ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
さや管						ZZ99*01*02020	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SU管 φ30端末用短管 L=1.10m	本	8			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
通線ひも	m	460.8			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路材設置	m	63.2			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		単管設置			
管路材設置	m	18.4			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		単管設置			
ダクトスリーブ PV管 φ75用	個	4			ZZ99*01*03002 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分岐管 フリーアクセス管 φ150-PV管 φ75用		個	1			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
V管P継手 PV管 φ75用		個	1			ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
引込分散継手 PV管 φ75用		個	1			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管枕 PV管 φ75用		個	50			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
通線ひも	m	81.6			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路材設置	m	55.5			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 作業区分 埋設部 J02 設置区分 単管設置
管路材設置	m	5.7			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 作業区分 埋設部 J02 設置区分 単管設置
ヤトリ継手 PV管 φ50用	個	2			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
ダクトスリーブ PV管 φ50用		個	4			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
管枕 PV管 φ50用		個	64			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
通線ひも		m	61.2			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
埋設表示シート (0026)		m	221			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋設標識シート敷設 W=400		m	160.5			オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設シート W=400 2倍 水抜き穴有り		巻	1			ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設標識シート敷設 W=600		m	60.9			オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設シート W=600 2倍 水抜き穴有り		巻	1			ZZ99*01*02030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャストボックス工(特殊部) (0027)	式	1			
プレキャストボックス (0028)	個	3			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎砕石	m2	11.4			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
モルタル練	m3	0.2			CB240060 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 セメント種類		高炉			
J02 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストボックスブロック設置					単価補正
	個	1			CB440450
J01 ボックスブロック1個当り質量		4000kgを超え11000kg以下			管理費区分 0
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
プレキャストボックスブロック設置					単価補正
	個	1			CB440450
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下			管理費区分 0
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
プレキャストボックスブロック設置					単価補正
	個	1			CB440450
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下			管理費区分 0
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
蓋 (0029)					単価補正
	組	3			オプション入力
					第0015号内訳書
					単位数量 1 組
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋設置 φ750歩道用		組	1			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
特殊部蓋 φ750歩道用		組	1			ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋設置		組	1			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 蓋1組当り質量			200kg以下				
蓋設置 500×800用 機器前設置		組	1			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
								労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊部蓋 500×800地上機器前設置用				組	1			ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋設置				組	1			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 蓋1組当り質量					200kg以下			
蓋設置 500×2000用 通信接続柵用				組	1			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊部蓋 500×2000用 通信接続柵用				組	1			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
蓋設置		組	1			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 蓋1組当り質量						200kgを超え800kg以下		
舗装 (0030)		式	1					
舗装工 (0031)		式	1					
舗装復旧工(車道部) (0032)		式	1			オプション入力		
下層路盤(車道・路肩部) (0033)		m2	15			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
下層路盤(歩道部)		m2	15.1			CB410031 管理費区分 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
上層路盤(車道・路肩部) (0034)		m2	15			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
上層路盤(歩道部)		m2	15.3			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25 全ての費用			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
基層(車道・路肩部) (0035)		m2	15			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基層（車道・路肩部）					週休2日補正 週休2日（月単位）
	m2	15.3			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）			単価補正
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）			週休2日補正 週休2日（月単位）
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層（車道・路肩部） （0036）	m2	15			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層（車道・路肩部）					週休2日補正 週休2日（月単位）
	m2	15.3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）			単価補正
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）			単価補正
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層（車道・路肩部） （0037）	m2	15			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	15.3			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装復旧工(歩道部) (0038)	式	1			オプション入力
凍上抑制層 (0039)	m2	59			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	m2	59.3			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土					単価補正
	m3	15			CB210510
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
砂 路盤用					単価補正
	m3	18.9			Z230300005
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路盤 (0040)					単価補正
	m2	62			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下層路盤(歩道部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	61.5			CB410031
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J02 施工区分		1層施工			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
平板ブロック (0041)		m2	65			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
特殊ブロック舗装		m2	65.2			CB422530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			設置			オプション入力	
J02 ブロック規格			30cm×30cm			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装復旧工(歩道・乗入Ⅰ種部) (0042)		式	1			オプション入力	
路盤 (0043)		m2	14			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(歩道部)	m2	13.7			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート (0044)	m2	14			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
平板ブロック (0045)	m2	14			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
特殊ブロック舗装		m2	13.7			CB422530	
J01 作業区分			設置			管理費区分 0	
J02 ブロック規格			30cm×30cm			歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 青森市(旧青森市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
排水構造物工 (0046)		式	1				
側溝工 (0047)		式	1				
L形側溝 (0048)		m	9			オプション入力	
						第0027号内訳書	
						単位数量 1 m	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 青森市(旧青森市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック撤去		m	8.8			CB422540	
J01 再利用区分			再利用			管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 青森市(旧青森市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
歩車道境界ブロック再利用設置 一般部	m	4.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
歩車道境界ブロック	m	10			単価補正 CB422510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		再利用設置			
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
					単価補正
コンクリート	m3	1.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
型枠	m2	3.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎碎石					単価補正
	m2	9.2			CB221110
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分 0
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			歩 2026.08 単 2026.08
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
歩車道境界ブロック再利用設置 平坦部					単価補正
	m	4.3			オプション入力
					単位数量 10 m
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
歩車道境界ブロック					単価補正
	m	10			CB422510
J01 作業区分		再利用設置			管理費区分 0
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.08 単 2026.08
J04 基礎碎石規格		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
コンクリート					単価補正
	m3	1			CB240010
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			単価補正
型枠	m2	3.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
基礎碎石	m2	8			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用			
防護柵工 (0049)	式	1			
防護柵工 (0050)	式	1			オプション入力
地上機器部防護柵工 (0051)	m	2			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工 (カーブ・ハブ設置工)	m	2			WB810600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品			
J03 施工規模		20m未満			
J04 夜間補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			単価補正
J07 加算額		加算額無し			
直接工事費 (0052)	式	1			
共通仮設 (0053)	式	1			
共通仮設費 (0054)	式	1			
運搬費 (0055)	式	1			
仮設材運搬費 (0056)	t	4.7			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬					WB010020

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	4.68			管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.4km			単価地区 青森市（旧青森市）
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種（実数入力）			豪雪割増
J06 運搬割増率（実数入力）		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	4.68			WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.4km			歩 2026.08 単 2026.08
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 青森市（旧青森市）
J05 運搬割増率		各種（実数入力）			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率（実数入力）		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	4.68			WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市（旧青森市）
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 （0057）	式	1			
現場環境改善費（率計上） （0058）	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） （0059）	式	1			
主たる工種	35:電線共同溝工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）	（1）－1	1.4		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0060)		式	1			
現場管理費 (0061)		式	1			
施工地域等補正		市街地(DID補正)	(1)－1	1.2		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.96%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0062)		式	1			
一般管理費等 (0063)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0064)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0065)		式	1			
工事費計 (0066)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/7月号			見積価格					各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	許容範囲	採用価格					
Y000313010001	特殊ブロック 30cm×30cm×厚6cm		枚											1,150	1,150	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000313010002	特殊ブロック 30cm×30cm×厚8cm		枚											1,450	1,450	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001263000001	プレキャストボックスブロック 特殊部Ⅰ型 1200×1500×3300 連結ブロック付	6,770kg	個											2,184,000	2,184,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001263000003	プレキャストボックスブロック 電力Ⅱ型 1000×1500×2200 直上1開口	3,880kg	個											1,402,000	1,402,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001263000004	プレキャストボックスブロック 通信接続樹 500×1200×2000	1,650kg	個											543,000	543,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000001	配管 角型難燃FEPφ130		m										÷ 5.25 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 角型難燃FEPφ130、5.25m/本		本		p.571	p.690										その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000002	配管 角型難燃FEPφ100		m										÷ 5.25 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 角型難燃FEPφ100、5.25m/本		本		p.571	p.690										その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000003	配管 フリーアクセス管φ150直管		m										÷ 5.0 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 フリーアクセス管φ150直管、5.00m/本		本		p.573	p.691										その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000004	配管 フリーアクセス管φ150曲管		m		p.573	p.691										その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000007	配管 ホテイ管φ200直管		m										÷ 5.0 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 ホテイ管φ200直管、5.00m/本		本		p.573	p.691										その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000008	配管 ホテイ管φ200曲管		m		p.573	p.691										その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000009	配管 PV管φ75直管		m										÷ 5.0 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 PV管φ75直管、5.00m/本		本		p.573	p.691										その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y003236000010	配管 PV管φ50直管		m										÷ 5.0 =			その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 PV管φ50直管、5.00m/本		本		p.573	p.691										その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y003236000011	配管 PV管φ50曲管		m		p.573	p.691										その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y003236000014	配管 PV管φ75曲管		m		p.573	p.691										その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y003239001001	管路材 直管 φ50mm(別途計上)		m	-										-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y003239002001	管路材 直管 φ30mm(別途計上)		m	-										-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	軽量銅矢板賃料		式	賃料算定表より 55,775										55,775	55,775	生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	鋼製切梁サポート賃料		式	賃料算定表より 16,700										16,700	16,700	生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	アルミ腹起し賃料		式	賃料算定表より 22,100										22,100	22,100	生単価 1円単位(切捨)	

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/7月号			見積価格					各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*02001	継手 角型難燃FEP φ 130用		個											7.800	7,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 130用		個											5.810	5,810	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	通線ひも		m										12,500 ÷ 500.0 = 25	25	25	その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	通線ひも 500m/巻		巻											12,500		その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	継手 角型難燃FEP φ 100用		個											4.300	4,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02005	ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 100用		個											4.520	4,520	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02006	ヤリリ継手 フリーアクセス管 φ 150用		個											16.490	16,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ 150用		個		p.573	p.691										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02008	管枕 フリーアクセス管 φ 150用		個		p.573	p.691										その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02013	ダクトスリーブ ホテイ管 φ 200用 インサート付き		個		p.573	p.691										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02014	ホルト固定式ローヌ管 ホテイ管 φ 200用		個		p.573	p.691										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02015	スライト管 ホテイ管 φ 200用		個		p.573	なし										その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02016	管枕 ホテイ管 φ 200用		個		p.573	p.691										その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02017	さや管 SU管 φ 50		m										2,090 ÷ 5.0 = 418	418	418	その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	さや管 SU管 φ 50 L=5.0m		本											2.090		その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02018	さや管 SU管 φ 50端末用短管 L=1.10m		本											2.000	2,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02019	さや管 SU管 φ 30		m										1,400 ÷ 5.0 = 280	280	280	その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	さや管 SU管 φ 30 L=5.0m		本											1.400		その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02020	さや管 SU管 φ 30端末用短管 L=1.10m		本											1.330	1,330	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02021	分岐管 フリーアクセス管 φ 150-PV管 φ 75用		個											12.810	12,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02022	V管P継手 PV管 φ 75用		個											3.230	3,230	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02023	引込分散継手 PV管 φ 75用		個											12.450	12,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02024	ヤリリ継手 PV管 φ 50用		個											5.390	5,390	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02025	ダクトスリーブ PV管 φ 50用		個		なし	p.691										その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02026	管枕 PV管 φ 50用		個											350	350	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*02029	埋設シート W=400 2倍 水抜き穴有り		巻		p.629	p.754										その他一般資材 100円単位(切捨)	

