

工事数量総括表(本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電線共同溝		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板2型	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	As舗装、平板ブロック	m		170			
舗装版破碎	As舗装	m2		15			
構造物とりこわし	無筋Co	m3		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		As殻、無筋Co殻	m3		12		
殻処分		As殻、無筋Co殻	m3		12		
開削土工			式		1		
掘削工			式		1		
開削掘削			m3		140		
埋戻し工			式		1		
埋戻し・締固め			m3		80		
残土処理工			式		1		
路体(築堤)盛土			m3		110		
土砂等運搬			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電線共同溝工		式		1			
管路工(管路部)		式		1			
埋設管路		m		693			
埋設表示シート	W=400・600	m		221			
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1			
プレキャストボックス	特殊部本体	個		3			
蓋	特殊部本体用	組		3			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装復旧工（車道部）		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=50cm	m2		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒調碎石M-25 t=10cm	m2		15		
基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度(20) t=5cm	m2		15		
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度(13) t=4cm	m2		15		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2		15		
舗装復旧工（歩道部）			式		1		
凍上抑制層		路盤用砂 t=15cm	m2		59		
路盤		再生碎石RC-40 t=15cm	m2		62		
平板ﾌﾞﾛｯｸ		t=6cm	m2		65		
舗装復旧工（歩道・乗入Ⅰ種部）			式		1		
路盤		再生碎石RC-40 t=25cm	m2		14		
コンクリート		高炉(2)18-8-40 t=17cm	m2		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
平板ﾌﾟﾛｯｸ		t=8cm	m2		14		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
L形側溝		撤去・復旧	m		9		
防護柵工			式		1		
防護柵工			式		1		
地上機器部防護柵工			m		2		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		軽量鋼矢板	式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		