

令和 8 年度

工事番号 第 5752 号

十川河川維持工事

参 考 資 料

北津軽郡 板柳町 大字 夕顔関 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	板柳町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	750				
土砂等運搬							内 2号
		m3	750				
残土等処分							内 3号
		m3	750				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	14,000				
除根							内 5号
		m2	5,000				
集積積込み							内 6号
		m2	14,000				
運搬							内 7号
		m3	200				
堤防天端補修工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防天端敷砂利							
		式	1				
敷砂利							内 8号
		m2	1,800				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
処分費(木くず)							内 9号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02
	CB210100		m3	750			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	750			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	750			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)					03-02-03
	CB320510		m2	14, 000			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	7, 500				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	7, 500				管理費区分 : 0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	6, 500				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						03-02-03 生木
CB320580		m3	38				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 14. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 生木
CB320580		m3	66				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						03-02-03 抜根材
CB320580		m3	105				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 1号
		m2	1, 750				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	処分費(木くず)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費(t)							単 2号 01-02-02
	WB020052		t	84			管理費区分 : 0
処分費(t)							単 3号 01-02-02
	WB020052		t	84			管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	5.25				
整地		敷均し(ルース°), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木) Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(抜根材) Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1			
掘削工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	750			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	750			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0005)	m3	750			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	750			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
残土等処分 (0006)	m3	750			単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
残土等処分	m3	750			週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210560 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
雑木伐採工 (0007)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伐木除根工 (0008)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0009)	m2	14,000			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	14,000			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
除根 (0010)	m2	5,000			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
除根(伐木除根)	m2	7,500			CB320530 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集積積込み (0011)	m2	14,000			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	7,500			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		有り			
J02 費用の内訳		全ての費用			
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	6,500			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
運搬					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	m3	200			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	38			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		13.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	66			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		14.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	105			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		13.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
堤防天端補修工 (0013)	式	1			オプション入力
堤防天端敷砂利 (0014)	式	1			オプション入力
敷砂利 (0015)	m2	1,800			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	1,750			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40	m3	5.25			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地	m3	5			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			
運搬費 (0019)	式	1			
処分費(木くず) (0020)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	84			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	84			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	14:河川維持工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正 工期日数	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間	1.0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

登 録 単 価

[illegible]

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
伐木除根工	$L = 700.0 \text{ m}$ 区間延長	700 m
伐木・伐竹	$A = 20 \times 700.0 = 14000.0 \text{ m}^2$ 左岸	14,000 m^2
	掘削幅 計	14,000 m^2
除根	$A = 15 \times 500.0 = 7500.0 \text{ m}^2$	7,500 m^2
集積積込み	除根あり $A = 7500.0 \text{ m}^2$	7,500 m^2
	除根なし $A = 6500.0 \text{ m}^2$	6,500 m^2
運搬 生木	伐採面積 割合（想定） 割合（想定）	
除根有	$A = 7500.0 \times 0.7 \times 0.5 = 2625.0 \text{ m}^2$	2,625 m^2
除根無	$A = 6500.0 \times 0.7 \times 1.0 = 4550.0 \text{ m}^2$	4,550 m^2
伐根材	伐採面積 割合（想定） 割合（想定）	
除根有	$A = 7500.0 \times 0.7 \times 0.5 = 2625.0 \text{ m}^2$	2,625 m^2
運搬 m3換算 生木	2625 m^2 : 4550 $\text{m}^2 = 36.6\% : 63.4\%$	
除根有	$84.00 \times 36.6\% = 30.73$ $30.73 / 0.8 = 38.4$	38 m3
除根無	$84.00 \times 63.4\% = 53.27$ $53.27 / 0.8 = 66.6$	66 m3
伐根材	$84.00 \times 100.0\% = 84$ $84 / 0.8 = 105.0$	105 m3

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
木根等処分費	木くず（生木＋伐根材） （想定） $W = 14000.0 \text{ m}^2 \times 12\text{t}/1,000\text{m}^2 = 168.00 \text{ t}$ 割合（想定） 生木 $W = 168.0 \times 0.5 = 84.00 \text{ t}$ 伐根材 $W = 168.0 \times 0.5 = 84.00 \text{ t}$ ※ 木くず：幹 = 0.7：0.3 と想定。 ※ 生木：伐根材 = 0.5：0.5 と想定。 ※ 想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。	168.0 t 84.00 t 84.00 t
堤防天端補修工	左岸 $L = 700.0 \times 2.5 = 1750.0 \text{ m}^2$ 右岸 $L = 0.0 \times 2.5 = 0.0 \text{ m}^2$ 計	1750 m² 0 m² 1750 m²

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
掘削工	No. 11200～No11600	
	L = 500.0 m	500 m
	厚さ (想定) 幅	
掘削 積込 (ルーズ)	$V = 500 \times 0.1 \times 15.0 = 750.0 \text{ m}^3$	750 m ³
残土処理工		
土砂等運搬	$V = 750.0 \text{ m}^3$	750.0 m ³