

令和 8 年度 工事番号 繰 第 6737 号

中野川河川維持工事

参 考 資 料

上北郡七戸町字倉岡 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	七戸町(旧七戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	260				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	420				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 3号
		m3	180				
埋戻し	土砂						内 4号
		m3	120				
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm						内 5号
		m	57				
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型						内 6号
		m2	198				

設計内訳書（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端コンクリート	幅900mm						内 7号
		m3	5				
小口止コンクリート							内 8号
		m3	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 9号
		m3	17				
大型土のう撤去工							
		式	1				
大型土のう撤去							内 10号
		袋	18				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	無筋Co殻						内 11号
		m3	17				
殻処分	無筋Co殻						内 12号
		m3	17				
現場発生品運搬	廃プラスチック						内 13号
		t	0.1				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削							内 14号
		m3	30				
敷砂利	RC-40 t=10cm						内 15号
		m2	180				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm)						内 16号
		m2	390				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう							内 17号
		袋	60				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							内 18号
		日	8				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板						内 19号
		t	67.4				
役務費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料							内 20号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	258				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	417				管理費区分 : 0
処分費 建設発生土							
ZZ99*01*02004		m3	417				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	184				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	38				管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02 前面埋戻
CB210020		m3	87				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	7. 7				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01 均しCo
CB240010		m3	4. 2				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06 均しCo
CB240210		m2	11. 5				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	7. 7				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							均しCo
Z230211005		m3	4. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリートブロック積工	ブロック系中空型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 無し						02-02-03
CB226230		m2	198. 2				管理費区分 : 0
コンクリートブロック (河川景観に配慮)							
ZZ99*01*03002		m2	198. 2				管理費区分 : 0
胴込・裏込材 (碎石)	大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	171. 2				管理費区分 : 0
吸出し防止材 (全面) 設置							02-02-03
CB226140		m2	218. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	天端コンクリート	幅900mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	5. 4				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 7				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	5. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	1. 4				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	3. 6				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	1. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 1号 06-01-04
WB824010		m3	16. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	大型土のう撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 2号 02-05-10
WB252730		袋	18				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	16. 6				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*02002		t	39. 1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	現場発生品運搬	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 1				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 1				01-02-03 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック ZZ99*01*02003		t	0. 1				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	26				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	敷砂利	RC-40 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm							単 3号
		m2	180				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去						単 4号 02-05-16
		m2	390				管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 39日, 無, 有						単 5号 02-05-16
		枚	42				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	60				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 2号 02-05-10
WB252730		袋	60				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 7号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 8号 02-05-08
WB252310		日	8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮設材運搬費		敷鉄板					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02 管理費区分：0
			t	67.37				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02 管理費区分：0
			t	67.37				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 10号 01-02-02 管理費区分：0
			t	67.37				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	借地料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)		WB010220						単 11号 01-02-02 管理費区分：0
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 0. 1×100m2	
			m3	10			管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						0. 1×100m2×1. 05	
			m3	10. 5			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 12号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 39日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:39日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 204				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 204				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 204				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m		Y000561101001					管理費区分：0	
			袋	10				
購入土 山土		Y001613000001					管理費区分：0	
			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 13号 02-05-10 管理費区分：0	
			日	0. 204				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L001130006					管理費区分：0	
			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 14号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 15号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 16号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1			管理費区分 : 0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
			L	46				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
			日	1.2				
合計							円 / 日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	260			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	258			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	420			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	417			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			
処分費 建設発生土	m3	417			ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			
床掘り (0009)	m3	180			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	184			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			標準			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			
埋戻し (0010)		m3	120			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	38			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			
積込(ルーズ)						CB210020

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質 J02 作業内容	m3	87 土砂 土量50,000m3未満			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0011)	式	1			オプション入力
コンクリートブロック基礎 (0012)	m	57			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート	m3	7.7			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリート	m3	4.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠	m2	11.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	7.7			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック積工 (0013)	m2	198			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型ブロック積	m2	198.2			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB226230 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
コンクリートブロック(河川景観に配慮)	m2	198.2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)	m3	171.2			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置	m2	218.2			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
天端コンクリート (0014)	m3	5			豪雪割増
					単価補正 オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打天端コンクリート	m3	5.4			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 養生工の種類		一般養生			単価補正
目地板	m2	0.7			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			単価補正
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	5.4			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
小口止コンクリート (0015)	m3	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	1.4			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02 養生工の種類		一般養生			
目地板	m2	3.6			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1.4			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0016)	式	1			
構造物取壊し工 (0017)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0018)	m3	17			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	16.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
大型土のう撤去工 (0019)	式	1			オプション入力
大型土のう撤去					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	袋	18			第0010号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	18			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
運搬処理工 (0021)	式	1			
殻運搬 (0022)	m3	17			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	16.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0023)	m3	17			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	39.1			ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0024)	t	0.1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費 廃プラスチック	t	0.1			ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0025)	式	1			
工事用道路工 (0026)	式	1			
掘削 (0027)	m3	30			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	26			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
敷砂利 (0028)	m2	180			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	180			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地						単価補正
		m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			敷均し(ルース)			
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無			無し			
再生クラッシャーレン RC-40						単価補正
		m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
敷鉄板 (0029)						単価補正
		m2	390			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
敷鉄板設置・撤去						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	390			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			設置・撤去			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	42			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		39日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
					単価補正
土留・仮締切工 (0030)	式	1			
土のう (0031)	袋	60			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	60			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
					単価補正
大型土のう工	袋	60			WB252730 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水替工 (0032)	式	1			
ポンプ 排水 (0033)	日	8			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ 設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ 運転	日	8			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0034)	式	1			
共通仮設 (0035)	式	1			
共通仮設費 (0036)	式	1			
運搬費 (0037)	式	1			
仮設材運搬費 (0038)	t	67.4			第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.37			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.37			WB010020 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)			19.5km			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費		t	67.37			WB010030
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
役務費 (0039)		式	1			
借地料 (0040)		式	1			第0020号内訳書
Q01 借地料			借地料(一式入力)			単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(一式入力)		式	1			WB010220
J01 借地料(千円)						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0041)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0042)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0044)	式	1			
現場管理費 (0045)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0046)	式	1			
一般管理費等 (0047)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中野川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1			
工事費計 (0050)	式	1			