

工事数量総括表(本01)

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		260			
掘削	土砂	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm	m		57			
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型	m2		198			
天端コンクリート	幅900mm	m3		5			
小口止コンクリート		m3		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		17			
大型土のう撤去工		式		1			
大型土のう撤去		袋		18			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻	m3		17			

工事数量総括表(本01)

工事名	中野川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		無筋Co殻	m3		17		
現場発生品運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式		1		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
掘削			式		1		
敷砂利		RC-40 t=10cm	式		1		
敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm)	式		1		
土留・仮締切工			式		1		
土のう			式		1		
水替工			式		1		
ポンﾌﾟ排水			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1			
役務費		式		1			
借地料		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	中野川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			