

令和 8 年度

経営体育成基盤整備事業
長富経営体第20号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 道路工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 表土剥工		ha	1.070	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土はぎ)(ハック杓による施工)	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.18ha,現況平均地形勾配(B):0.001,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ 幹道・支道盛土工				
・ ・ ・ 盛土		m3	2,903.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 山土		m3	2,903.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.330	
・ ・ 敷砂利工				
・ ・ ・ 敷砂利		m ²	4,656.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾘﾝｸﾞ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ 畦畔工				
・ ・ ・ 畦畔盛土	表土剥ぎ土利用	m3	210.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*ﾊﾞｯｸ杓[ｸﾛｰ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ()	m3	1.000	
・ ・ 暫定水路工				
・ ・ ・ 床掘		m3	1,161.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ﾊﾞｯｸ杓[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
・ ・ ・ 運搬・残土処理		m3	1,161.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホ-山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：15.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オ-ド・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：建設発生土	m3	1.000	
SP 整地	作業区分：残土受け入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホ- [ク-型・～超低・排対型（～2014）]	バック-容量0.8m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	698.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形	盛土法面	m ²	2,642.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホ- [ク-型・～超低・排対型（～2014）]	バック-容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
・ ・ ・ 法面整形	切土法面	m ²	2,403.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホ- [ク-型・～超低・排対型（～2014）]	バック-容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
・ ・ 暗渠工				
・ ・ ・ 床掘		m3	23.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	

* バックホウ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻		m3	18.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ()	m3	1.000	
・・・ 運搬・残土処理		m3	5.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[ﾓﾄﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	m3	1.000	
SP 整地	作業区分:残土受け入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホウ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	6.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 高密度ポリエチレン管布設	φ800、シングル管	m	10.000	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):800mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
高密度ポリエチレン管(シングル管)	φ800mm(有孔・無孔),,	m	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管付属品		式	1.000	算出数量:1.000 式
高密度ポリエチレン管ソケット	φ800mm(シーリング付ストロングソケット),,	個	2.000	