

令和 8 年度 工事番号 緊浚 第 6781 号

三保川外河床整理工事

参 考 資 料

上北郡横浜町字横浜外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	1,900				
土砂運搬(不整地運搬車)							内 2号
		m3	1,880				
積込(ルーズ)							内 3号
		m3	1,900				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 4号
		m3	1,880				
整地							内 5号
		m3	1,900				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 6号
		m3	60				
土のう							内 7号
		袋	60				

設計内訳書（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設撤去							内 8号
		m3	60				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1, 410				02-01-02 三保川 管理費区分 : 0
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	470				02-01-02 桧木川 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂運搬(不整地運搬車)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 260以下	m3	1, 407				単 1号 02-01-06 三保川 管理費区分 : 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 80以下	m3	475				単 2号 02-01-06 桧木川 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込(ルーズ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 880				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	1, 407				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	475				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	1, 940				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用道路盛土	施工幅員：2. 5m以上4. 0m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	60				管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	60				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 3号 02-05-10
WB252730		袋	60				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	60				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m ³ 未満・湿地軟弱土	m3	30				02-01-02 三保川 管理費区分 : 0
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	30				02-01-02 桧木川 管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下	m3	30				02-01-02 三保川 管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	30				02-01-02 桧木川 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 260以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 5号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 962					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計							円／m3		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 80以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 6号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 461					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
	Y000561101002		袋	10			管理費区分：0	
購入土 土材料								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 7号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 8号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	133			管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133			管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	1,900			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,410			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価補正 CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削	m3	470			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			単価補正 CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土砂運搬（不整地運搬車） （0005）	m3	1,880			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日（月単位）
土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	m3	1,407			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）			
J03 運搬距離（m）		260以下			
土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	m3	475			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）			
J03 運搬距離（m）		80以下			
積込（ルーズ） （0006）	m3	1,900			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	1,880			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
残土処理工 (0007)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0008)	m3	1,880			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,407			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					単価補正
	m3	475			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			
整地 (0009)					単価補正
	m3	1,900			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
整地					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	1,940			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
仮設工 (0010)					単価補正
	式	1			
工事用道路工 (0011)					
	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路盛土 (0012) (P)	m3	60			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
Q02 掘削積込費		計上しない			
Q03 運搬費		計上しない			
Q04 土砂購入費		土材料			
Q05 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			
Q06 人力盛土費		計上しない			
Q07 法面整形費		計上しない			
土材料	m3	60			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	60			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
土のう (0013)	袋	60			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	60			WB252730
J01 作業区分		製作・設置			管理費区分 0
J02 袋詰土区分		購入土			歩 2026.09 単 2026.09
J03 設置作業半径		5m以下			単価地区 横浜町
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
大型土のう工	袋	60			WB252730
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.09 単 2026.09
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設撤去 (0014)	m3	60			オプション入力
					第0008号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	30			CB210100
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 施工方法		オーブソカット			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 横浜町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 押土の有無 J05 施工数量		有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削	m3	30			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
土砂等運搬	m3	30			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			
土砂等運搬	m3	30			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			
直接工事費 (0015)	式	1			
共通仮設 (0016)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0017)	式	1			
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0023)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			