

工事数量総括表(本01)

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削		m3		1,900			
土砂運搬(不整地運搬車)		m3		1,880			
積込(ルーズ)		m3		1,900			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		1,880			
整地		m3		1,900			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
土のう		袋		60			
仮設撤去		m3		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			