

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
河川工事						式	1	1	
	河川土工					式	1	1	
		掘削工				式	1	1	
			掘削			m3	1,881.4	1,900	
				CB210100	掘削	m3	1,406.5	1,410	三保川
				CB210100	掘削(小規模)	m3	474.9	470	桧木川
			土砂運搬(不整地運搬車)			m3	1,881.4	1,880	
				WB211810	土砂運搬(不整地運搬車)	m3	1,406.5	1,407	三保川
				WB211810	土砂運搬(不整地運搬車)	m3	474.9	475	桧木川
			積込(ルーズ)			m3	1,881.4	1,900	
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	1,881.4	1,880	
		残土処理工				式	1	1	
			土砂等運搬			m3	1,881.4	1,880	
				CB210110	土砂等運搬	m3	1,406.5	1,407	三保川 6.4km
				CB210110	土砂等運搬	m3	474.9	475	桧木川 8.9km
			整地			m3	1,941.4	1,900	
				CB210610	整地	m3	1,941.4	1,940	掘削土+工事用盛土
		工事用道路工				式		1	
			工事用盛土			m3	60.0	60	
				CB210550	土材料	m3	60.0	60	
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	60.0	60	施工幅員:2.5m以上4.0m未満
			土のう			袋	60.0	60	
				WB25730	大型土のう工	袋	60.0	60	
			仮設撤去			m3	60.0	60	
				CB210100	掘削	m3	30.0	30	三保川
				CB210100	掘削(小規模)	m3	30.0	30	桧木川
				CB210110	土砂等運搬	m3	30.0	30	三保川 6.4km
				CB210110	土砂等運搬	m3	30.0	30	桧木川 8.9km

三保川 土 工 数 量 計 算 書								
測 点	距 離	掘 削						摘 要
		断 面	平 均	立 積				
自 至	No. -50	0.00	7.0					
自 至	No. 0	50.00	7.0	7.00	350.0			
自 至	No. 36	36.00	0.7	3.85	138.6			
自 至	No. 50	14.00	2.1	1.40	19.6			
自 至	No. 100	50.00	2.4	2.25	112.5			
自 至	No. 150	50.00	2.9	2.65	132.5			
自 至	No. 200	50.00	2.3	2.60	130.0			
自 至	No. 250	50.00	3.6	2.95	147.5			
自 至	No. 290	40.00	6.9	5.25	210.0			
自 至	No. 300	10.00	0.5	3.70	37.0			
自 至	No. 325	25.00	2.7	1.60	40.0			
自 至	No. 350	25.00	4.4	3.55	88.8			
合 計	400.00			1406.5				