

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	流路		式		1		
	流路護岸工		式		1		
	作業土工		式		1		
	床掘り		式		1		
	埋戻し		式		1		
	基面整正		m2		30		
	残土処理工		式		1		
	土砂等運搬		m3		480		
	ブロック積擁壁工		式		1		
	コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm	m		33		
	コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮)	ブロック系中空型	m2		160		

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート		m3		2			
小口止工		箇所		1			
護岸洗浄		m2		130			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		0.2			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		0.2			
殻処分		m3		0.2			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷砂利	砕石規格:RC-40、敷厚:100mm	式		1			
工事用道路撤去工		式		1			
掘削	敷砂利	式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:丸型Φ110×高108cm	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			