

令和8年度 工事番号 第 5 2 3 0 号

折 紙 川 砂 防 整 備 工 事

参 考 資 料

南津軽郡 大鰐町 大字 居土 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	大鰐町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路							
		式	1				
流路護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 1号
		m3	100				
埋戻し							内 2号
		m3	60				
基面整正							内 3号
		m2	30				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 4号
		m3	480				
ブロック積擁壁工							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm						内 5号
		m	33				
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)	ブロック系中空型						内 6号
		m2	160				
現場打天端コンクリート							内 7号
		m3	2				
小口止工							内 8号
		箇所	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸洗浄							内 9号
		m2	130				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 10号
		m3	0.2				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 11号
		m3	0.2				
殻処分							内 12号
		m3	0.2				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷砂利	砕石規格:RC-40、敷厚:100mm						内 13号
		m2	333				
工事用道路撤去工							
		式	1				
掘削	敷砂利						内 14号
		m3	30				
土留・仮締切工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう	大型土のう規格:丸型Φ110×高108cm						内 15号
		袋	408				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 16号
		日	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	97				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	60				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正								02-01-03
CB210080			m2	25				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	478				管理費区分：0
処分費(m3)								単 1号 01-02-02
WB020051			m3	478				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリートブロック基礎		底幅550mm、高さ350mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 全ての費用						02-03-01
			m3	2.5				
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	3.3				
現場打基礎コンクリート	CB226170	各種, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
			m3	4.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリートブロック積工 (河川景観に配慮)		ブロック系中空型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積工 ブロック系中空型								単 2号 管理費区分：0
			m2	160. 1				
胴込・裏込コンクリート CB226110		大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 生コンクリート各種						02-02-03 管理費区分：0
			m3	73. 7				
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生 (練炭)						単 3号 02-03-01 管理費区分：0
			m3	73. 7				
瀝青質目地板 厚10mm Z004150001								管理費区分：0
			m2	14. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	1. 9				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	0. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	護岸洗淨							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸洗淨								単 4号 管理費区分：0
			m2	128				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し		無筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	0.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	0. 2				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0. 5				単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷砂利		碎石規格:RC-40、敷厚:100mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm								単 7号
			m2	333.2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	掘削		敷砂利					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02 管理費区分 : 0	
		m3	33					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土のう	大型土のう規格:丸型Φ110×高108cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 8号 02-05-10
WB252730			袋	408				管理費区分: 0
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10
WB252730			袋	408				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ 排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 10号 02-05-08 管理費区分: 0
			箇所	1				
ポンプ 運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-08 管理費区分: 0
			日	23				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 土砂 Y007600000001							管理費区分：T		
			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		単位	m2	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03 管理費区分：0		
			m2	10					
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 Z231311015							管理費区分：0		
			m2	10					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生 (練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
			人	0. 25				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	0. 72				
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	護岸洗浄		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易清掃 WB820210		無し, 無し, 無					単 12号 06-03-03 管理費区分：0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
合計							円／m3		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	CB210610	敷均し(ルース*), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
			m3	10			管理費区分：0		
再生クラッシャーレン RC-40	Z002122003								
			m3	10. 5			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役	R0125							
			人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101							
			人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	Z230430005							
			枚	10			管理費区分：0	
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)	Z231365005							
			m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 13号 02-05-10
			日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価								円／袋

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役	R0125							管理費区分：0
			人	0. 087				
特殊作業員	R0101							管理費区分：0
			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 14号 02-05-10 管理費区分：0
			日	0. 087				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004							管理費区分：0
			式	1				
合計								
単価								円／袋

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転		WK250540					単 15号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0.5				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 16号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025							管理費区分 : 0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250500	ハッックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63				
ハッックホ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1.28				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホリ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハッホホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114							管理費区分：0	
			人	1				
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 L001010004							管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 16号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0		
			日	1. 2					
合計									
単価							円／日		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 17号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 Z006702002							管理費区分：0		
			L	46					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA L001110010							管理費区分：0		
			日	1. 2					
合計									
単価							円／日		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
流路 (0001)		式	1				
流路護岸工 (0002)		式	1				
作業土工 (0003)		式	1				
床掘り (0004)		m3	100			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り		m3	97			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
埋戻し (0005)		m3	60			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	60			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)			
基面整正 (0006)	m2	30			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	25			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0007)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)	m3	480			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	478			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			
処分費(m3)	m3	478			WB020051 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブロック積擁壁工 (0009)	式	1			
コンクリートブロック基礎 (0010)	m	33			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	3.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
現場打基礎コンクリート	m3	4.7			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		各種			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮) (0011)	m2	160			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートブロック積工 ブロック系中空型	m2	160.1			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積	m2	10			CB226230
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分 0
J02 水抜きパイプの有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	10			Z231311015
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
胴込・裏込コンクリート					CB226110

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	73.7			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類 J02 フロックの質量 J03 生コンクリート規格		大型フロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種			
養生工	m3	73.7			WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 特殊養生(練炭)			
瀝青質目地板 厚10mm	m2	14.6			Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打天端コンクリート (0012)	m3	2			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打天端コンクリート	m3	1.9			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種 特殊養生(練炭)			
目地板	m2	0.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
小口止工 (0013)	箇所	1			オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	0.8			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種 特殊養生(練炭)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
護岸洗浄 (0014)		m2	130			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
護岸洗浄		m2	128			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
簡易清掃		m2	1			WB820210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 高所作業車の有無			無			
構造物撤去工 (0015)		式	1			単価補正 オプション入力
構造物取壊し工 (0016)		式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート構造物取壊し (0017)		m3	0.2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし		m3	0.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分			無筋構造物				
J02 工法区分			機械施工				
J03 時間的制約の有無			無し				
J04 夜間作業の有無			無し				
J05 低騒音・低振動対策			不要				
運搬処理工 (0018)		式	1			オプション入力	
殻運搬 (0019)		m3	0.2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬						CB227010	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.2			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			
殻処分 (0020)	m3	0.2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.5			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0021)	式	1			
工事用道路工 (0022)	式	1			
敷砂利 (0023)	m2	333			オプション入力 第0013号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	333.2			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 敷均し(ルース) J02 施工数量 標準(10,000m3未満) J03 障害の有無 無し					
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工食用道路撤去工 (0024)	式	1			オプション入力
掘削 (0025)	m3	30			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	33			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
土留・仮締切工 (0026)	式	1			
土のう (0027)	袋	408			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					週休2日補正 週休2日(月単位)
	袋	408			WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.09 単 2026.09
J02 袋詰土区分		購入土			単価地区 大鰐町
J03 設置作業半径		5m以下			労調係数 1.000 00-00 0
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			豪雪割増
大型土のう工					単価補正
	袋	408			WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分		撤去			歩 2026.09 単 2026.09
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 大鰐町
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
水替工 (0028)					豪雪割増
	式	1			単価補正
ポンプ排水 (0029)	日	20			第0016号内訳書
					単位数量 1 日
					管理費区分 0
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 全揚程		10m			単価地区 大鰐町
Q03 排水方法		作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			豪雪割増
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去					週休2日補正 週休2日(月単位)
	箇所	1			WB252320 管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 大鰐町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	23			WB252310
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0
J02 全揚程		10m			歩 2026.09 単 2026.09
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0030)	式	1			
共通仮設 (0031)	式	1			
共通仮設費 (0032)	式	1			
現場環境改善費 (0033)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0034)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0036)	式	1			
現場管理費 (0037)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0038)	式	1			
一般管理費等 (0039)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1			
工事費計 (0042)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
流路						式		1			
	流路護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	96.7	100			
				CB210030	床掘り	m3	96.7	97			土砂、上記以外(小規模)
			埋戻し			m3	59.9	60			
				CB210020	積込(ルース)	m3	59.9	60			土砂、小規模(標準)
			基面整正			m2	25.1	30			
				CB210080	基面整正	m2	25.1	25			
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	478.1	480			
				CB210110	土砂等運搬	m3	478.1	478			標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、18.8km
					処分費(t)	m3	478.1	478			
		ブロック積擁壁工				式		1			
			コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm		m	33.4	33			
				CB240010	コンクリート	m3	2.5	2.5			無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、土木(2)・港湾(5)18-8-40
				CB240210	型枠	m2	3.3	3.3			一般型枠、均しコンクリート
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	4.7	4.7			土木(2)・港湾(5)18-8-40
			コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)	ブロック系中空型		m2	160.1	160			
					コンクリートブロック積工	m2	160.1	160.1			
				CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	73.7	73.7			大型ブロック、2000kg/個以下
					養生工	m3	73.7	73.7			無筋構造物、特殊養生(練炭)
					瀝青質目地板	m2	14.6	14.6			12.0×1.22(ロス率)
			現場打天端コンクリート			m3	1.9	2			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	1.9	1.9			土木(2)・港湾(5)18-8-40
				CB224710	目地板	m2	0.2	0.2			瀝青質目地板t=10
			小口止工			箇所	1	1			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	0.8	0.8			土木(2)・港湾(5)18-8-40
			護岸洗淨			m2	127.5	130			
					護岸洗淨	m2	127.5	128			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	0.2	0.2			
					構造物とりこわし	m3	0.2	0.2			無筋構造物、機械施工
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬			m3	0.2	0.2			
				CB227010	殻運搬	m3	0.2	0.2			コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、12.6km
			殻処分			m3	0.2	0.2			
					処分費(t)	t	0.5	0.5			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷砂利	碎石規格:RC-40、敷厚:100mm		m2	333.2	333			
					敷砂利	m2	333.2	333.2			
		工事用道路撤去工				式		1			
			掘削	敷砂利		m3	33.3	30			
				CB210100	掘削	m3	33.3	33			土砂、オープンカット
		土留・仮締切工				式		1			

[illegible]

工事数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数 量	摘 要
						計算値	
溪流保全工改築工事					式	1	
					式	1	
	砂防土工	作業土工			式	1	
					式	1	
			床掘り	土砂	m3	96.70	
			埋戻し	積込(ルーズ)	m3	59.90	
			基面整正		m2	25.10	
					式	1	
		残土処理工					
			残土等処分	土砂	m3	478.10	
	流路護岸工				式	1	
		コンクリート ブロック積工	(河川景観に配慮)		式	1	
			コンクリート ブロック基礎		m	33.37	
			均しコンクリート	18-8-40、W/C60%以下	m3	2.50	
			均し型枠		m2	3.34	
			現場打基礎		m3	4.67	
			コンクリート	18-8-40、W/C60%以下			

工事数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数 量	摘 要
						計算値	
			基礎型枠		m2	15.02	
			目地板	瀝青質目地材、t=10mm	m2	0.56	
			コンクリート ブロック積工	河川景観タイプ（ブロック系中空型）	m2	160.06	
			胴込コンクリート	18-8-40-BB、W/C60%以下	m3	56.02	
			裏込コンクリート	18-8-40-BB、W/C60%以下	m3	17.70	
			目地板	瀝青質目地材、t=10mm	m2	12.02	
			天端コンクリート		m3	1.94	
			天端工型枠		m2	3.73	
			目地板	瀝青質目地材、t=10mm	m2	0.23	
			護岸洗浄		m2	127.5	
			小口止工		箇所	1.00	
			小口止コンクリート	18-8-40、W/C60%以下	m3	0.81	
			型枠		m2	7.04	

工事数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数 量	摘 要
						計算値	
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			敷砂利	RC-40、t=100	m2	333.20	
		工事用道路撤去工			式	1	
			掘削	土砂、小規模	m3	33.30	
		土留・仮締切工			式	1	
			大型土のう工	制作・設置	袋	408	
			大型土のう工	撤去	袋	408	
		水替工			式	1	
			ポンプ排水	作業時排水	箇所	1.00	

工事数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数 量	摘 要
						計算値	
	構造物取壊工				式	1	
		構造物取壊工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋Co、機械	m3	0.20	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬	無筋Co	m3	0.20	
			殻処分	無筋Co	t	0.47	

砂防土工数量集計表

種別：
ブロック：
区分：

細別／規格	算 式	数 量
床掘 土砂	土量計算書より V= 96.70 $\Sigma V= 96.70$	96.70 m3
埋戻 土砂	土量計算書より V= 59.90 $\Sigma V= 59.90$	59.90 m3
基面整正	流路護岸工数量集計表より A2= 25.10 $\Sigma A= 25.10$	25.10 m2

土量計算書 (横断図 区間3)

(1/1)

[illegible]

砂防土工数量計算書

種 別：残土処理工

ブロック：

区分：

細別／規格	算 式	数 量
土工数量	砂防土工集計表より	
	床掘工 床掘（土砂） V1= 96.7m3	
	埋戻し工 埋戻（土砂） V2= 59.9m3	
	仮設工集計表より	
	大型土のう工 購入土（土砂） V3= 408.0m3	
	工事用道路撤去工 掘削（土砂） V4= 33.3m3	
残土処分数量	$V1 = \begin{matrix} (V1) \\ 96.7 \end{matrix} + \begin{matrix} (V3) \\ 408.0 \end{matrix} + \begin{matrix} (V4) \\ 33.3 \end{matrix} - \begin{matrix} (V2) \\ 59.9 \end{matrix} = 478.1$	478.1 m3

流路護岸工数量集計表

細別／規格	算 式	数 量
基礎工	コンクリートブロック積工展開図より	
	$L = 33.37 = 33.37$	
	$\Sigma L = 33.37$	33.4 m
現場打基礎コンクリート		
	$V = 33.37 \times 0.14 \text{ m}^3/\text{m} = 4.67$	
18-8-40、W/C60%以下	$\Sigma V = 4.67$	4.7 m3
基礎工型枠		
	$A = 33.37 \times (0.350 + 0.100) = 15.02$	
	$\Sigma A = 15.02$	15.0 m2
目地板		
	$A = 0.14 \times 4 \text{箇所} = 0.56$	
瀝青質目地材、t=10mm	$\Sigma A = 0.56$	0.6 m2
均しコンクリート		
	$V = 33.37 \times 0.75 \times 0.10 = 2.50$	
18-8-40、W/C60%以下	$\Sigma V = 2.50$	2.5 m3
均し型枠		
	$A = 33.37 \times 0.10 = 3.34$	
	$\Sigma A = 3.34$	3.3 m2
ブロック積 河川景観タイプ ブロック系中空型	$A = 160.06 = 160.06$	
	$\Sigma A = 160.06$	160.1 m2
胴込コンクリート		
	$V = 160.06 \times 3.50 \text{m}^3 / 10.00 \text{m}^2 = 56.02$	
18-8-40、W/C60%以下	$\Sigma V = 56.02$	56.0 m3
裏込コンクリート		
	$V = 17.70 = 17.70$	
18-8-40、W/C60%以下	$\Sigma V = 17.70$	17.7 m3
目地板		
	$A1 = 4.80 \times 0.50 = 2.40$	
瀝青質目地材、t=10mm	$A2 = 4.80 \times 0.50 = 2.40$	
	$A3 = 4.80 \times 0.50 = 2.40$	
	$A4 = 4.81 \times 0.50 = 2.41$	
	$A5 = 4.82 \times 0.50 = 2.41$	
	$\Sigma A = 12.02$	12.0 m2

流路護岸工数量集計表

細別／規格	算 式	数 量
天端コンクリート 18-8-40、W/C60%以下	$V = (0.559 + 0.609) \times \frac{1}{2} \times 0.10$ $\times 33.28 = 1.94$ $\Sigma V = 1.94$	1.9 m3
天端工型枠	$A = 33.28 \times 0.112$ $= 3.73$ $\Sigma A = 3.73$	3.7 m2
目地板 瀝青質目地材、t=10mm	$A = (0.559 + 0.609) \times \frac{1}{2} \times 0.10$ $\times 4箇所 = 0.23$ $\Sigma A = 0.23$	0.2 m2
護岸洗浄	コンクリートブロック積工数量計算書より $A = 127.50$ $= 127.50$ $\Sigma A = 127.50$	127.5 m2
基面整正	コンクリートブロック積工数量計算書より $A = 25.10$ $= 25.10$ $\Sigma A = 25.10$	(土工で集計) 25.1 m2
小口止工 小口止コンクリート 18-8-40、W/C60%以下 小口止型枠	コンクリートブロック積工構造図より $N = 1$ $= 1$ $\Sigma N = 1$ $V = 0.81 \times 1$ $= 0.81$ $\Sigma V = 0.81$ $A = 7.04 \times 1$ $= 7.04$ $\Sigma A = 7.04$	1 箇所 0.8 m3 7.0 m2

コンクリートブロック積工数量計算書 (横断図 区間3 左岸)

(1/1)

[illegible]

コンクリートブロック積工数量計算書（横断図 区間3 左岸）

(1/2)

[illegible]

コンクリートブロック積工数量計算書（横断図 区間3 左岸）

(2/2)

[illegible]

仮設工数量集計表

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式	数 量
敷砂利 RC-40、t=100	仮設計画図(参考)より $A = 4.00 \times 83.30 = 333.20$ $\Sigma A = 333.20$	333.2 m2
工事用道路撤去 掘削 敷砂利	$V = 333.20 \times 0.10 = 33.32$ $\Sigma A = 33.32$	33.3 m3
大型土のう工 制作・設置	仮設計画図(参考)より $N = 363.00 + 45.00$ $\Sigma N = 408.00$	408.0 袋
大型土のう工 撤去	仮設計画図(参考)より $N = 363.00 + 45.00$ $\Sigma N = 408.00$	408.0 袋
締切排水工	$N = 1$ $\Sigma N = 1.00$	1.00 箇所

構造物撤去工数量計算書

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式	数 量
コンクリート構造物取壊し (無筋)	コンクリート構造物取壊し数量計算書より V= 0.20 = 0.20	0.20 m3
運搬処理	V= 0.20 = 0.20 W= 0.20 × 2.35 = 0.47	0.20 m3 0.47 t

コンクリート構造物取壊し数量計算書（横断図）

測 点	単距離 (m)	コンクリート取壊					
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)			
199.17	—	0.0	—	—			
201.52	2.350	0.2	0.10	0.2			
合計	2.350			0.2			

