

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		440			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
路体盛土工		m3		90			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
路床盛土工		m3		280			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
土材料		式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤		m2		300			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:現場発生土	式		1			
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工		式		1			
コンクリートブロック基礎		m		49			
コンクリートブロック積工		m2		180			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
天端コンクリート		m3		4			
小口止コンクリート		箇所		2			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール		m		51			
プレキャストガードレール基礎		m		48			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2		100			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷砂利	砕石規格:再生砕石, 敷厚:170mm	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			