

令和8年度

工事番号 第2303号

岩 崎 西 目 屋 弘 前 線 災 害 防 除 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 大字 西岩崎山 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鱒ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満							内 1号
		m3	440					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満							内 2号
		m3	90					
路床盛土工								
		式	1					
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満							内 3号
		m3	100					
土材料								内 4号
		m3	180					
残土処理工								
		式	1					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理							内 5号
		m3	550					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内 6号
		m3	550					
舗装工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤								内 7号
		m2	300					
石・ブロック積(張)工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り		土質:土砂						内 8号
			m3	220				
埋戻し		土質:現場発生土						内 9号
			m3	110				
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工								
		式	1					
コンクリートブロック基礎								内 10号
		m	49					
コンクリートブロック積工								内 11号
		m2	180					
天端コンクリート								内 12号
		m3	4					
小口止コンクリート								内 13号
		箇所	2					
防護柵工								
		式	1					
路側防護柵工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール							内 14号
		m	51				
プレキャストガードレール基礎							内 15号
		m	48				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 16号
		m	12				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:6cm						内 17号
		m2	100				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 18号
		m3	6				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 19号
		m3	6				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷砂利	碎石規格:再生砕石,敷厚:170mm						内 20号
		m2	300				
水替工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 21号
			日	24				
直接工事費			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	436				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	86				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	96				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土材料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550								02-01-02
			m3	181				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	549				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	549				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	下層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	300				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	220				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質:現場発生土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	107				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートブロック基礎							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40 冬期割増, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170			m3	6.7				管理費区分: 0
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	3.7				管理費区分: 0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	10				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積							単 1号
		m2	179. 5				管理費区分：0
胴込・裏込コンクリート	積工, 18-8-40 冬期割増						02-02-04
CB221840		m3	62. 8				管理費区分：0
裏込砕石	再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	104. 2				管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	197				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 4				管理費区分：0
現場打天端コンクリート	18-8-40 冬期割増, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	4. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	4. 8				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	18-8-40 冬期割増, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	2. 9				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	11. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ガードレール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	コンクリート建込, Gr-C3-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 2号 06-02-03
WB810520		m	50. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	プレキャストガードレール基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎設置工							単 3号
		m	48				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	12				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	100				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	6				02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	14. 1				単 4号 01-02-02 管理費区分 : T
WB020052							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	敷砂利	碎石規格:再生碎石, 敷厚:170mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利	*						単 5号
		m2	300				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	WB252320						単 6号 02-05-08
		箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ運転	WB252310						単 7号 02-05-08
		日	24				管理費区分: 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	大型ブロック積		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ブ ^ロ ック積		2, 000kg/個以下, 有 ^り					02-02-03		
CB226230			m2	1			管理費区分：0		
大型ブ ^ロ ック(材料費)							02-02-03		
CB226231			m2	1			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	コンクリート建込, Gr-C3-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C3-2B 塗装 耐雪型		Q001109009					管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	プレキャストガートレール基礎設置工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストガートレール基礎 BC-8 L2000	Z231340005						管理費区分：0	
			個	5				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 22				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 22				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 67				
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3	DGD10893						単 8号 10-01-05 管理費区分：0	
			日	0. 22				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 24-12-25 冬期割増, 特殊養生(練炭), 無し, 全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
			m3	0. 1				
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06 管理費区分：0	
			m2	0. 26				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	17				
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	17. 9				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 9号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 10号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 11号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 DGD10893	バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	96			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
道路土工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	440			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	436			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
路体盛土工 (0005)	式	1				
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	90			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
	Q01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	86			CB210510	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
路床盛土工 (0007)	式	1				
路床盛土 (0008) (P)	m3	100			第0003号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
Q01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.09 単 2026.09	
Q02 敷均し・締固め費		路床盛土			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路床盛土	m3	96			CB210520	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土材料 (0009) (P)	m3	180			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂購入費		土材料			
土材料	m3	181			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0010)	式	1			
整地 (0011) (P)	m3	550			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			
Q02 敷均し費		整地			
整地	m3	549			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	550			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	549			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
舗装工 (0013)	式	1			オプション入力
アスファルト舗装工 (0014)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0015)	m2	300			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	300			CB410030	
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩	2026.09 単 2026.09
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
石・ブロック積(張)工 (0016)	式	1				
作業土工 (0017)	式	1				
床掘り (0018) (P)	m3	220			第0008号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
Q01 土質		土砂			歩	2026.09 単 2026.09
Q02 掘削費		床掘り			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
床掘り	m3	220			CB210030	
J01 土質		土砂			管理費区分	0
J02 施工方法		標準			歩	2026.09 単 2026.09
J03 土留方式の種類		無し			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J04 障害の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋戻し (0019) (P)	m3	110			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費					最大埋戻幅1m以上4m未満 現場発生土 埋戻し
埋戻し	m3	107			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法					最大埋戻幅1m以上4m未満
コンクリートブロック(河川景觀に配慮)積工 (0020)	式	1			オプション入力
コンクリートブロック基礎 (0021)	m	49			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート					CB226170

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	6.7			管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格		18-8-40 冬期割増			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	3.7			CB240010	
					管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	10			CB240210	
					管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートブロック積工 (0022)	m2	180			オプション入力	
					第0011号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型ブロック積	m2	179.5			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積	m2	1			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		有り			
大型ブロック(材料費)	m2	1			CB226231 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	62.8			CB221840 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積張の区分		積工			
J02 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-40 冬期割増			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
裏込砕石	m3	104.2			CB221120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳		再生クラッシュ 40～0 全ての費用			
吸出し防止材(全面)設置	m2	197			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0023)	m3	4			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	0.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打天端コンクリート					単価補正	
	m3	4.4			CB226180	
J01 生コンクリート規格		18-8-40 冬期割増			管理費区分 0	
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
小口止コンクリート (0024)					単価補正	
	箇所	2			オブション入力	
					第0013号内訳書	
					単位数量 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
目地板					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	4.8			CB224710	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
現場打小口止コンクリート					単価補正	
	m3	2.9			CB226190	
J01 生コンクリート規格		18-8-40 冬期割増			管理費区分 0	
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠						単価補正
		m2	11.9			CB240210
J01	型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0
J02	構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
防護柵工 (0025)						単価補正
		式	1			オプション入力
路側防護柵工 (0026)						オプション入力
		式	1			
ガードレール (0027)						オプション入力
		m	51			第0014号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
防護柵設置工(ガードレール設置工)						週休2日補正 週休2日(月単位)
耐雪型		m	50.5			WB810520
J01	施工区分		コンクリート建込			管理費区分 0
J02	規格・仕様		Gr-C3-2B 塗装品			歩 2026.09 単 2026.09
J03	施工規模による加算		21m以上100m未満			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J04	夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05	時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		無 加算無し			単価補正
プレキャストカーポートレール基礎 (0028)	m	48			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストカーポートレール基礎設置工	m	48			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャストカーポートレール基礎 BC-8 L2000	個	5			Z231340005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.22			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.22			R0101
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.67			R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.8m3 平積0.6m3	日	0.22			DGD10893
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100
諸雑費1 諸雑費率=16.000%					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		24-12-25 冬期割増			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	0.26			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
					単価補正
構造物撤去工 (0029)	式	1			
構造物取壊し工 (0030)	式	1			
舗装版切断 (0031) (P)	m	12			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	12			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0032) (P)					第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		6cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎					CB430310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m2	100			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0033)					
	式	1			
殻運搬 (0034) (P)					第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
Q01 殻種別	m3	6	アスファルト殻		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			
殻処分 (0035)	m3	6			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	14.1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0036)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0037)	式	1			
敷砂利 (0038)	m2	300			第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 碎石規格 Q02 敷厚 Q03 敷砂利費	再生碎石 170mm 敷砂利		
敷砂利	m2	300			* 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	17			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		
再生クラッシャーラン RC-40	m3	17.9			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
水替工 (0039)		式	1						
ポンプ排水 (0040)		日	24			第0021号内訳書			
						単位数量	1	日	
						管理費区分	0		
						歩	2026.09	単	2026.09
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320			
						管理費区分	0		
						歩	2026.09	単	2026.09
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
ポンプ運転		日	24			WB252310			
						管理費区分	0		
						歩	2026.09	単	2026.09
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
直接工事費									

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1			
共通仮設 (0042)	式	1			
共通仮設費 (0043)	式	1			
現場環境改善費 (0044)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0045)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0046)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0047)	式	1			
現場管理費 (0048)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1			
一般管理費等 (0050)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1			
工事費計 (0053)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式		1			
	道路土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	436.0	440			
				CB210100	掘削	m3	436.0	436			土砂 オープンカット
		路体盛土工				式		1.0			
			路体(築堤)盛土			m3	85.5	90			
					路体(築堤)盛土	m3	85.5	86			施工幅員 2.5m以上4.0m未満
		路床盛土工				式		1			
			路床盛土			m3	95.5	100			
				CB210520	路床盛土	m3	95.5	96			施工幅員 2.5m以上4.0m未満
			土材料			m3	181.0	180			
					土材料	m3	181.0	181			購入土
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	549.0	550			
				CB210610	整地	m3	549.0	549			残土受入れ地での処理
			土砂等運搬			m3	549.0	550			
				CB210110	土砂等運搬	m3	549.0	549			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工				式		1			
			下層路盤	t=30cm		m2	300.0	300			
					下層路盤(車道・路肩部)	m2	300.0	300			再生クラッシュラン RC-40
	石・ブロック積(張)工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	219.8	220			
				CB210030	床掘り	m3	219.8	220			土砂 標準
			埋戻し			m3	107.2	110			
				CB210410	埋戻し	m3	107.2	107			最大埋戻幅1m以上4m未満
		コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工				式		1			
			コンクリートブロック基礎			m	49.4	49			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	6.7	6.7			18-8-40
				CB240010	コンクリート	m3	3.7	3.7			生コン② 18-8-40 W/C≤60% 均しコンクリート
				CB240210	型枠	m2	10.0	10.0			一般型枠 均しコンクリート型枠
			コンクリートブロック積工			m2	179.5	180			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					大型ブロック積	m2	179.5	179.5			水抜きパイプ 有
				CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	62.8	62.8			大型ブロック 生コン② 18-8-40 W/C≤60%
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	104.2	104.2			大型ブロック 再生砕石 RC-40
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	197.1	197			厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上
			天端コンクリート			m3	4.4	4			
				CB224710	目地板	m2	0.4	0.4			瀝青質目地板 t=10mm
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	4.4	4.4			18-8-40 一般養生
			小口止コンクリート			箇所	2	2			
				CB224710	目地板	m2	4.8	4.8			瀝青質目地板 t=10mm
				CB246190	現場打小口止コンクリート	m3	2.9	2.9			生コン② 18-8-40 W/C≤60%
				CB240210	型枠	m2	11.9	11.9			一般型枠 無筋構造物
	防護柵工					式		1			
		路側防護柵工				式		1			
			ガードレール	Gr-C3-2B		m	50.5	51			
					防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型	m	50.5	50.5			
			プレキャストガードレール基礎			m	48.0	48.0			
					プレキャストガードレール基礎工	m	48.0	48.0			B種
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			舗装版切断	t=6cm		m	12.0	12			
				CB430510	舗装版切断	m	12.0	12.0			アスファルト舗装版
			舗装版破砕	t=6cm		m2	100.0	100			
				CB430310	舗装版破砕	m2	100.0	100.0			アスファルト舗装版障害無騒音無15cm以下
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	L=60.0km以下		m3	6.0	6			
				CB227010	殻運搬	m3	6.0	6.0			
			殻処分	As殻		m3	6.0	6			
					処分費	t	14.1	14.1			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷砂利			m2	300.0	300			
				t=17cm	敷砂利	m2	300.0	300.0			

[illegible]

道路土工

区 分	算 式	数 量
土工		
掘削	標準横断面図より $V = 8.71 \times 50.0 = 436.0$	436.0 m ³
残土運搬	$V = 436.0 + 112.6$ 床掘分	549.0 m ³
路体盛土	標準横断面図より $V = 1.71 \times 50.0 = 85.5$	85.5 m ³
路床盛土	道路天端からH=1.0m 標準横断面図より $V = 1.91 \times 50.0 = 95.5$	95.5 m ³
購入土	$V = 95.50 + 85.5 = 181.0$	181.0 m ³

舗装工

区 分	算 式	数 量
舗装工 下層路盤 RC-40	t=30cm A = 50.0 × 6.0 = 300.0	300.0 m2

ブロック積工

区 分	算 式	数 量
作業土工		
床掘	標準横断図から	
	$V = 4.45 \times 49.4 = 219.83$	219.8 m3
埋戻 (流用土)	標準横断図から	
	$V = 2.17 \times 49.4 = 107.20$	107.2 m3
残土	$V = 219.8 - 107.2 = 112.63$	112.6 m3

ブロック積工

区 分	算 式	数 量
大型ブロック積 H=3.25m(SL=3.634m) (控え0.5m)	L=49.4m $V = 3.634 \times 49.4 = 179.52$	179.5 m3
基礎コンクリート 18-8-40	$V = (0.1 + 0.35) \div 2 \times 0.45 + 0.35 + 0.1 \times 49.4 = 6.73$	6.73 m3
均しコンクリート 18-8-40	$V = 0.75 \times 0.10 \times 49.4 = 3.705$	3.71 m3
型枠	$A = (0.75 \times 0.1) + (0.1 \times 49.4) \times 2 = 10.03$	10.0 m2
胴込コンクリート 18-8-40	$V = 179.52 \times 0.35 = 62.83$	62.83 m3
裏込砕石 RC-40	標準横断面図から $V = 2.11 \times 49.40 = 104.23$	104.23 m3
吸出防止材 t=10mm	標準横断面図から $A = 3.99 \times 49.40 = 197.11$	197.11 m2
小口止工 コンクリート	$V = 1.27 \times 3.800 \times 0.3 \times 2 = 2.90$	2.90 m3
型枠	$A = 1.27 \times 3.800 + 0.3 \times 3.800 = 5.97$ $5.97 \times 2 = 11.94$	11.94 m2
目地材	$A = 1.27 \times 3.800 \times 2 = 4.83$	4.83 m2
天端コンクリート	$V = 0.90 \times 0.100 \times 49.4 = 4.45$	4.45 m2
目地材	$A = 0.90 \times 0.100 \times 4 = 0.36$	0.36 m2

防護柵工

区 分	算 式	数 量
路側防護柵工 ガードレール Gr-C3-2B	$L = 48.0 + 2.0 + 0.5 = 50.5$ 新設 起点擦り付け 袖ビーム	50.5 m
プレキャストガードレール基礎 BC-8	B種 2m/個	
	$L = \qquad \qquad \qquad = 48.0$	48.0 m

構造物撤去工

区 分	算 式	数 量
構造物取壊し工		
舗装版切断	t=6cm $L = 6.00 \times 2 = 12.00$	12.00 m
舗装版破碎	※舗装の1/3が残っていると想定 $A = 50.0 \times 6.0 \div 3 = 100.00$ $V = 100.00 \times 0.06 = 6.00$	100.00 m ² 6.00 m ³
運搬処理工		
アスファルト殻	$W = 6.00 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 14.10$	14.1 t

仮設工

区 分	算 式	数 量
工事用道路工 敷砂利 RC-40	t=17cm	
	A = 50.0 × 6.0 = 300.0	300.0 m2
水替工 ポンプ排水 (0m3から120m3)	N =	1 箇所
	N =	24 日

