

1 工事場所

別添「工事場所一覧」のとおり

2 設計数量(㎡、個)

- (1) 「熔融式手動ゼブラ(45cm)」の設計数量は、横断歩道の設計値から算出。
- (2) 「熔融式手動ゼブラ(30cm)」の設計数量は、通常舗装は停止線(30cm)の設計値、排水性舗装は自転車横断帯(30cm)の設計値から算出。
- (3) 「熔融式手動実線(白線・15cm)」の設計数量は、熔融式白色実線(15cm)の設計値から算出。
- (4) 「ペイント式溶剤型常温式手動実線(白線)(15cm)」の設計数量は、ペイント式白色実線(15cm)の設計値から算出。
- (5) 「ペイント式溶剤型常温式手動破線(白線)(15cm)」の設計数量は、ペイント式白色破線(15cm)の設計値から算出。
- (6) 「ペイント式自走実線常温式(黄線)(15cm)」の設計数量は、自走実線黄色(15cm)の設計値から算出。
- (7) 「矢印・記号・文字(白線)」の設計数量は、矢印・文字・記号を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (8) 「自転車マーク(個数)」の設計数量は、自転車マーク(個数)の設計値から算出。
- (9) 「区画線消去 削取り式」の設計数量は、消去する区画線を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (10) 設計数量は、設計値を四捨五入して10㎡単位とした。ただし、設計値が100㎡未満の場合及び区画線消去は1㎡単位、自転車マークは1個単位とした。

○設計値

警察署	箇所数	通常舗装								排水性舗装	区画線消去
		横断歩道	停止線 (30cm)	熔融式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色破線 (15cm)	自走実線黄色 (15cm)	矢印・文字 ・記号 (15cm換算)	自転車 マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去(削取り) (15cm換算)
		設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値
青 森	13	0.00	2.00	458.20	2,888.20	0.00	0.00	0.00	107	46.00	10.66
弘 前	8	35.00	22.20	0.00	7.50	50.00	0.00	65.54	0	0.00	238.83
五 所川原	6	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	439.00	98.05	0	0.00	0.00
黒 石	7	100.10	10.50	0.00	1.60	0.00	0.00	58.83	0	0.00	75.25
つ が る	9	24.50	37.50	0.00	0.00	0.00	4,762.00	315.78	0	0.00	36.42
計	43	159.60	85.50	458.20	2,897.30	50.00	5,201.00	538.20	107	46.00	361.16

○合計

設計数量		通常舗装								排水性舗装	区画線消去
		熔融式手動 ゼブラ (45cm)	熔融式手動 ゼブラ (30cm)	熔融式手動 実線 (白線・15cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動実線 (白線・15cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動破線 (白線・15cm)	ペイント式 自走実線 常温式 (黄線・15cm)	矢印・記号・文 字(白線) (15cm換算)	自転車 マーク (個数)	熔融式手動 ゼブラ (30cm)	区画線消去 削取り式 (15cm換算)
	設計値	160	86	460	2,900	50	5,200	540	107	46	361

工事場所一覧

(青森警察署管内)

							通常舗装								排水性舗装	区画線消去		
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	溶融式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色破線 (15cm)	自走実線 黄色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	備考
								設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	青森	信号 (その他) 85	横歩 1775			青森市筒井4丁目5-17	中筒井交差点北側		2.00								4.00	停止線を消去 停止線を施工 ※停止線移設
2	青森	進行 方向別 67	進行 方向別 68	進行 方向別 69	進行 方向別 70	青森市大字ハツ役字矢作71-12	浜田交差点北側										6.66	矢印を消去
3	青森	自歩通 12				青森市柳川一丁目2-23～ 青森市柳川一丁目2-3				285.20	7.50				3			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
4	青森	自歩通 11				青森市古川一丁目1-1～ 青森市古川一丁目3-17				102.00					2			停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
5	青森	自歩通 (新規)				青森市新町一丁目2-15～ 青森市新町一丁目2-15				71.00								白色実線を施工 (※新設)
6	青森	自歩通 1	自歩通 2			青森市新町一丁目1-21～ 青森市新町二丁目8-7					702.00				32			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
7	青森	自歩通 5				青森市古川1丁目10-2～ 青森市長島1丁目2					373.90				6			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
8	青森	自歩通 10				青森市古川2丁目2-8～ 青森市古川2丁目2-1					102.00				2			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
9	青森	自歩通 9				青森市長島2丁目1-8～ 青森市古川2丁目9-1					148.70				5			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
10	青森	自歩通 8				青森市長島2丁目13-1～ 青森市長島2丁目1-8					125.10				8			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
11	青森	自歩通 7				青森市堤町2丁目23-3～ 青森市長島2丁目13-2					926.60				27			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
12	青森	自歩通 6				青森市長島1丁目3-26～ 青森市堤町1丁目11-13					502.40				22			白色実線、自転車マークを施工 (※更新)
13	青森	自横帯 33				青森市篠田2丁目11-3										46.00		自転車横断帯を施工 (※更新)
合計								0.00	2.00	458.20	2,888.20	0.00	0.00	0.00	107	46.00	10.66	

工事場所一覧

(弘前警察署管内)

							通常舗装								排水性舗装	区画線消去		
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	溶融式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色破線 (15cm)	自走実線 黄色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	備考
								設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	弘前	番号 (押木) 32	横歩 646			弘前市大字高杉字五反田209	北辰中学校入口		3.40								6.80	停止線を消去 停止線を施工 ※停止線を移設
2	弘前	一停 1465				弘前市大字宮園二丁目8			3.60									停止線を施工 (※更新)
3	弘前	一停 1573				弘前市大字小沢字大開400-1			2.60									停止線を施工 (※更新)
4	弘前	横歩 2114	横歩 (新設)	進行 方向別 1142	進行 方向別 1143	弘前市大字駅前二丁目10-1	駅前二丁目中央交差点	35.00	6.00		7.50			45.93			167.33	停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
5	弘前	横歩 631				弘前市大字新寺町32	新寺町稲荷神社入口					50.00					64.70	横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
6	弘前	一停 224				弘前市大字藤代一丁目11			2.30									停止線を施工 (※更新)
7	弘前	一停 1790				弘前市大字藤代一丁目12-1			1.90					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
8	弘前	一停 1746				弘前市大字大清水一丁目7-1			2.40									停止線を施工 (※更新)
合計								35.00	22.20	0.00	7.50	50.00	0.00	65.54	0	0.00	238.83	

工事場所一覧

(五所川原警察署管内)

							通常舗装								排水性舗装	区画線消去		備考
番号	警察署	意思決定番号 1	意思決定番号 2	意思決定番号 3	意思決定番号 4	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	溶融式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色破線 (15cm)	自走実線 黄色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	
								設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	五所川原	一停 402				五所川原市大字鶴ヶ岡字川袋無番地			2.70					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
2	五所川原	一停 661				北津軽郡鶴田町大字横范字森口220-2			6.20					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
3	五所川原	一停 603				北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津234-94			2.10					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
4	五所川原	一停 715	一停 716			北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津237-18			2.30					39.22				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
5	五所川原	はみ禁 11-1	はみ禁 11-2			北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字崎尻番外地～ 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字崎尻12-1							174.00					中央線(黄色)を施工 (※更新)
6	五所川原	はみ禁 8-1	はみ禁 8-2			五所川原市大字小曲字沼田97-110～ 五所川原市大字小曲字沼田1-1							265.00					中央線(黄色)を施工 (※更新)
合計								0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	439.00	98.05	0	0.00	0.00	

工事場所一覧

(黒石警察署管内)

							通常舗装								排水性舗装	区画線消去		
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	溶融式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色破線 (15cm)	自走実線 黄色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	備考
								設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	黒石	なし				平川市本町村元8ー4											33.50	停止線、横歩を消去 (※規制廃止場所の再消去)
2	黒石	一停 1530	一停 1531			南津軽郡大鰐町大字虹貝字篠塚34-11		3.30						39.22				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
3	黒石	一停 165	横歩 953			南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺11-11								19.61				「止まれ」を施工 (※更新)
4	黒石	横歩 25	自横帯 36			黒石菱大字弥生町1	東新町交差点北側	35.00	2.60								2.83	停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
5	黒石	横歩 24	自横帯 37			黒石市鍛冶町38	東新町交差点南側	35.00	2.60		1.60						5.33	横歩、自転車マーク、側線を消去 横歩、停止線、外側線、車線境界線を施工 (※自横帯廃止)
6	黒石	横歩 329	自横帯 53			黒石市東新町1丁目12	東新町交差点東側	10.80									4.63	自転車マーク、側線を消去 横歩を施工 (※自横帯廃止)
7	黒石	横歩 330	自横帯 54			黒石市鍛冶町48	東新町交差点西側	19.30	2.00								28.96	自転車マーク、側線を消去 横歩、停止線を施工 (※自横帯廃止)
合計								100.10	10.50	0.00	1.60	0.00	0.00	58.83	0	0.00	75.25	

工事場所一覧

(つがる警察署管内)

							通常舗装								排水性舗装	区画線消去		
番号	警察署	意思 決定 番号 1	意思 決定 番号 2	意思 決定 番号 3	意思 決定 番号 4	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	溶融式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色実線 (15cm)	ペイント式 白色破線 (15cm)	自走実線 黄色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	備考
								設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	つがる	一停 154				つがる市森田町下相野野田289			6.00					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
2	つがる	一停 51	一停 52			つがる市木造出来島雉子森平163			6.00					39.22				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
3	つがる	一停 114	一停 115			つがる市森田町森田月見野476-5			5.70					39.22				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
4	つがる	横歩 78				つがる市柏桑野福井2-2	柏中学校前		10.50					66.04				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
5	つがる	一停 114				つがる市柏桑野木田福井12-3			2.50					19.61				停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
6	つがる	横歩 372				つがる市柏桑野木田福井13-1	浄円寺前交差点南側	17.50	4.00					66.04			36.42	停止線、予告を消去 横歩、停止線、予告を施工 (※更新)
7	つがる	横歩 464				つがる市柏桑野木田福井18-7	最勝寺北側丁字路交差点 南側	7.00	2.80					66.04				横歩、停止線、予告を施工 (※更新)
8	つがる	はみ禁 1-1	はみ禁 1-2			つがる市森田町森田山田滝元12～ つがる市森田町山田淵浪90							202.00					中央線(黄色)を施工 (※更新)
9	つがる	はみ禁 2-1	はみ禁 2-2			つがる市森田町森田中田小槌132-2～ つがる市柏鷺坂村留32-5							4,560.00					中央線(黄色)を施工 (※更新)
合計								24.50	37.50	0.00	0.00	0.00	4,762.00	315.78	0	0.00	36.42	