

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
深味長野経営体第49号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)盛土工				
盛土	流用土盛土（構造物周辺）	m3	52	
盛土	流用土盛土（B<1.0m）	m3	110	
流用土搬入		m3	170.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土法面整形	m ²	1	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	29	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	9.1	
舗装版切断	t=5cm	m	11	
コンクリート切断	t=10cm	m	1.7	
舗装版破砕	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	18	
舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	2.9	
Co殻（有筋）運搬		m3	29.000	
Co殻（無筋）運搬		m3	9.100	
As殻運搬		m3	0.900	
Co殻（有筋）処理		ton	73.000	
Co殻（無筋）処理		ton	21.000	
As殻処理		ton	2.100	
As汚泥運搬		m3	0.010	
As汚泥処理		ton	0.020	
3. 開渠工				
(1)作業土工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床掘り		m3	150	
埋戻	構造物周辺	m3	95	
基面整正		m ²	110	
作業残土処理	作業残土	m3	35	
(2)開渠工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF800	m	32.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF900	m	7.000	
ベンチフリューム蓋	BF800用	枚	3	
鉄筋コンクリート排水溝	H700×B700(穴なし・目地あり)	m	82.100	
間詰コンクリート		m3	1.900	
間詰コンクリート型枠		m ²	11.000	
間詰コンクリート基礎	RC-40, t=10cm	m ²	16.000	
4. 小構造物工				
(1)コンクリート工				
コンクリート		m3	0.100	
型枠		m ²	1.4	
基礎砕石	t=30cm	m ²	0.2	
5. 水路付帯工				
(1)付帯施設工	接続工			
コンクリート		m3	2.500	
型枠		m ²	16	
基礎砕石	t=15cm	m ²	4.5	
植生大型土のう		袋	4.000	
植生土のう	設置のみ	m3	0.600	
6. 道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)アスファルト舗装工	農道・車道部			
下層路盤（車道・路肩部）	B路線, 路盤用砂 t=18cm	m ²	31	
下層路盤（車道・路肩部）	C路線, 路盤用砂 t=22cm	m ²	6.5	
下層路盤（車道・路肩部）	B路線, 再生砕石 (RC-40), t=22cm	m ²	31	
下層路盤（車道・路肩部）	C路線, 再生砕石 (RC-40), t=20cm	m ²	6.5	
上層路盤（車道・路肩部）	B, C路線, 切込砕石 (C-20), t=10cm	m ²	37	
表層（車道・路肩部）	B, C路線, ⑤再生密粒度 As (13F), t=5cm	m ²	37	
(2)アスファルト舗装工	進入路			
下層路盤（歩道部）	B路線, 再生砕石 RC-40, t=20cm	m ²	4.4	
表層（車道・路肩部）	B路線, ⑤再生密粒度 As (13F), t=3cm	m ²	4.4	
(3)舗装工	敷砂利舗装			
敷砂利舗装	C-20	m ²	12.000	
(4)道路用側溝工				
自由勾配側溝	B800-H600 横断用	m	12.800	
自由勾配側溝(横断)800用蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	6	
自由勾配側溝	B700-H800 縦断用	m	5.000	
自由勾配側溝	B700-H900 縦断用	m	6.000	
自由勾配側溝(縦断)700用蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	10	
7. 仮設工				
(1)仮設道路工				
土木シート		m ²	845.000	
土砂掘削	土砂	m ³	12	
盛土	流用土盛土	m ³	40.000	
流用土搬入		m ³	33.000	
法面整形	盛土部	m ²	5	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂掘削	土砂	m ³	40	
土砂等運搬		m ³	40	
作業残土処理	作業残土	m ³	40	
敷鉄板	1回使用	m ²	551.000	
敷鉄板	2回使用	m ²	200.000	
(2)仮締切工				
流用土搬入	残土置場から	m ³	10.000	
大型土のう	製作～設置～撤去	袋	10.000	
土砂等運搬		m ³	10	
作業残土処理	作業残土	m ³	10	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	3	
(4)除雪工				
機械除雪		km	0.200	
人力除雪		工事	1.000	
(5)交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	63	
8. 撤去工				
(1)撤去工				
廃プラスチック運搬		ton	0.100	
廃プラスチック処分		ton	0.100	
9. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送（敷鉄板）		ton	112.36	