

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業  
深味長野経営体第49号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県  
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                   | 規 格                                                                                 | 単 位 | 数 量     | 備 考           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）               |                                                                                     |     |         |               |
| ・土工                         |                                                                                     |     |         |               |
| ・ ・ 盛土工                     |                                                                                     |     |         |               |
| ・ ・ ・ 盛土                    | 流用土盛土（構造物周辺）                                                                        | m3  | 52.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工（盛土・埋戻）                 | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                       | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込（ルーズ）                  | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                             | m3  | 1.110   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]   | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                           | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                     | 人   | -       |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L   | -       |               |
| ・ ・ ・ 盛土                    | 流用土盛土（B<1.0m）                                                                       | m3  | 110.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工（盛土・埋戻）                 | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                        | m3  | 1.000   |               |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）          | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり                                         | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込（ルーズ）                  | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                             | m3  | 1.110   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]   | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                           | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                     | 人   | -       |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L   | -       |               |
| ・ ・ ・ 流用土搬入                 |                                                                                     | m3  | 170.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 掘削                       | 土質：土砂，施工方法：オフソケット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-      | m3  | 1.000   |               |
| *バックホウ[クロー型（超低騒音型）・排対型（3次）] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                           | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                     | 人   | -       |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L   | -       |               |
| SP 土砂等運搬                    | 土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：2.0km以下 | m3  | 1.000   |               |
| *タンクトラック[オンロード・ディーゼル]       | 10t積級                                                                               | 供用日 | -       |               |
| *運転手（一般）                    |                                                                                     | 人   | -       |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L   | -       |               |
| SP 積込（ルーズ）                  | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                             | m3  | 1.000   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]   | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                           | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                     | 人   | -       |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L   | -       |               |
| ・ ・ 整形仕上げ工                  |                                                                                     |     |         |               |

|                                   |                                                                                              |                |        |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| ・・・ 法面整形                          | 切土法面整形                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.000  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                           | 整形箇所：切土部、法面締固めの有無：-、現場制約の有無：無し、土質：※質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり                                 | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]       | バケット容量0.8m3                                                                                  | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                          |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *軽油                               | バトロール給油                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・ 構造物撤去工                          |                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・ 構造物取壊し工                       |                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・ コンクリート構造物取壊し                  | 有筋                                                                                           | m3             | 29.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                          | 作業区分：有筋、時間的制約：なし、施工区分Ⅰ：機械、施工区分Ⅱ：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない                                           | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・ コンクリート構造物取壊し                  | 無筋                                                                                           | m3             | 9.100  | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                          | 作業区分：無筋、時間的制約：なし、施工区分Ⅰ：機械、施工区分Ⅱ：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない                                           | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・ 舗装版切断                         | t=5cm                                                                                        | m              | 11.000 | 算出数量：1.000 m              |
| SP 舗装版切断                          | 舗装版種別：アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚：15cm以下、コンクリート舗装版厚：-、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-                       | m              | 1.000  |                           |
| *コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]      | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                           | 供用日            | -      |                           |
| *特殊作業員                            |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                          |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *コンクリートカッタ用ブレード                   | 径450mm                                                                                       | 枚              | -      |                           |
| *ガソリン                             | J I S 2号 レギュラースタンド                                                                           | L              | -      |                           |
| ・・・ コンクリート切断                      | t=10cm                                                                                       | m              | 1.700  | 算出数量：1.000 m              |
| SP 舗装版切断                          | 舗装版種別：コンクリート舗装版、アスファルト舗装版厚：-、コンクリート舗装版厚：15cm以下、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-                       | m              | 1.000  |                           |
| *コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]      | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                           | 供用日            | -      |                           |
| *特殊作業員                            |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                          |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *コンクリートカッタ用ブレード                   | 径450mm                                                                                       | 枚              | -      |                           |
| *ガソリン                             | J I S 2号 レギュラースタンド                                                                           | L              | -      |                           |
| ・・・ 舗装版破砕                         | アスファルト舗装 t=5cm                                                                               | m <sup>2</sup> | 18.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版破砕                          | 舗装版種別：アスファルト舗装版、障害等の有無：無し、騒音振動対策：不要、舗装版厚：15cm以下、Co+As(カバー)舗装によるAs舗装：-、積込作業の有無：有り、長期割引単価区分：あり | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *バケット[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] | バケット容量0.45m3                                                                                 | 日              | -      |                           |

|                                     |                                                                                              |                |        |                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・・・ 舗装版破碎                           | コンクリート舗装 t=10cm                                                                              | m <sup>2</sup> | 2.900  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版破碎                            | 舗装版種別：コンクリート舗装版，障害等の有無：無し，騒音振動対策：不要，舗装版厚：15cm以下，Co+As（カバー）舗装によるAs舗装：-，積込作業の有無：有り，長期割引単価区分：あり | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対（〜2014）] | バケット容量0.45m <sup>3</sup>                                                                     | 日              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・・・ Co殻（有筋）運搬                       |                                                                                              | m <sup>3</sup> | 29.000 | 算出数量：1.000 m <sup>3</sup> |
| SP 殻運搬                              | 殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.9km以下，                              | m <sup>3</sup> | 1.000  |                           |
| * ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]              | 10t積級                                                                                        | 供用日            | -      |                           |
| * 運転手（一般）                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・・・ Co殻（無筋）運搬                       |                                                                                              | m <sup>3</sup> | 9.100  | 算出数量：1.000 m <sup>3</sup> |
| SP 殻運搬                              | 殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，                               | m <sup>3</sup> | 1.000  |                           |
| * ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]              | 10t積級                                                                                        | 供用日            | -      |                           |
| * 運転手（一般）                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・・・ As殻運搬                           |                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.900  | 算出数量：1.000 m <sup>3</sup> |
| SP 殻運搬                              | 殻発生作業：舗装版破碎，積込工法区分：機械積込（舗装版厚15cm以下），DID区間の有無：無し，運搬距離：11.5km以下，                               | m <sup>3</sup> | 1.000  |                           |
| * ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]              | 10t積級                                                                                        | 供用日            | -      |                           |
| * 運転手（一般）                           |                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・・・ Co殻（有筋）処理                       |                                                                                              | ton            | 73.000 | 算出数量：1.000 ton            |
| 産業廃棄物処理                             | 資材規格：コンクリート塊（鉄筋）                                                                             | ton            | 1.000  |                           |
| ・・・ Co殻（無筋）処理                       |                                                                                              | ton            | 21.000 | 算出数量：1.000 ton            |
| 産業廃棄物処理                             | 資材規格：コンクリート塊（無筋）                                                                             | ton            | 1.000  |                           |
| ・・・ As殻処理                           |                                                                                              | ton            | 2.100  | 算出数量：1.000 ton            |
| 産業廃棄物処理                             | 資材規格：アスファルト塊                                                                                 | ton            | 1.000  |                           |

|                             |                                                                                        |                |         |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・・・ As汚泥運搬                  |                                                                                        | m3             | 0.010   | 算出数量：100.000 m3           |
| 普通作業員                       |                                                                                        | 人              | 11.600  |                           |
| 側溝清掃車運転                     |                                                                                        | 日              | 11.600  | 算出数量：1.000 日              |
| *運転手（一般）                    |                                                                                        | 人              | 1.000   |                           |
| *軽油                         | パトロール給油,,                                                                              | L              | 84.000  |                           |
| *側溝清掃車[フワロ式]                | ,ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min, 機械損料算出区分:運転 1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料等のみ,                           | 日              | 1.000   |                           |
| ・・・ As汚泥処理                  |                                                                                        | ton            | 0.020   | 算出数量：1.000 ton            |
| 産業廃棄物処理                     | 資材規格:汚泥                                                                                | ton            | 1.000   |                           |
| ・開渠工                        |                                                                                        |                |         |                           |
| ・作業土工                       |                                                                                        |                |         |                           |
| ・・・ 床掘り                     |                                                                                        | m3             | 150.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 床掘り                      | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                      | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                            | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                        | 人              | -       |                           |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                | L              | -       |                           |
| ・・・ 埋戻                      | 構造物周辺                                                                                  | m3             | 95.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクト(I)                                       | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                               | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                        | 人              | -       |                           |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                | L              | -       |                           |
| ・・・ 基面整正                    |                                                                                        | m <sup>2</sup> | 110.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                     | 整形区分:基面整正                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *普通作業員                      |                                                                                        | 人              | -       |                           |
| ・・・ 作業残土処理                  | 土質:作業残土                                                                                | m3             | 35.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 産業廃棄物処理                     | 資材規格:建設発生土                                                                             | ton            | 1.800   |                           |
| SP 土砂等運搬                    | 土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下 | m3             | 1.000   |                           |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]       | 10t積級                                                                                  | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（一般）                    |                                                                                        | 人              | -       |                           |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                | L              | -       |                           |
| ・開渠工                        |                                                                                        |                |         |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム        | BF800                                                                                  | m              | 32.000  | 算出数量：1.000 m              |

|                     |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                    | m              | 1.000  |                           |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372,,                                                                                                                        | 本              | 0.500  |                           |
| 再生クラッシャラン           | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                                              | m3             | 0.114  |                           |
| 0.95×0.1×1.2        |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF900                                                                                                                                                        | m              | 7.000  | 算出数量：1.000 m              |
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                    | m              | 1.000  |                           |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | BF1種 900 幅900 深550 長2000mm JISA5372,,                                                                                                                        | 本              | 0.500  |                           |
| 再生クラッシャラン           | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                                              | m3             | 0.126  |                           |
| 1.05×0.1×1.2        |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・ベンチフリューム蓋        | BF800用                                                                                                                                                       | 枚              | 3.000  | 算出数量：1.000 枚              |
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                              | 枚              | 1.000  |                           |
| ベンチフリューム蓋 (T-4)     | 資材規格：幅800 長1000mm                                                                                                                                            | 枚              | 1.000  |                           |
| ・・・鉄筋コンクリート排水溝      | H700×B700(穴なし・目地あり)                                                                                                                                          | m              | 82.100 | 算出数量：1.000 m              |
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                    | m              | 1.000  |                           |
| 鉄筋コンクリート排水溝         | H700×B700 長2m(穴なし・目地あり),,                                                                                                                                    | 本              | 0.500  |                           |
| 再生クラッシャラン           | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                                              | m3             | 0.282  |                           |
| 0.939×0.3×1.2       |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・間詰コンクリート         |                                                                                                                                                              | m3             | 1.900  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP コンクリート           | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40(普通) W/C65% | m3             | 1.000  |                           |
| *ジェットヒータ            | 126MJ/h                                                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| *普通作業員              |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役            |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員              |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *生コンクリート(普通)        | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m3             | -      |                           |
| *灯油                 | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・・・間詰コンクリート型枠       |                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 11.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |

|                              |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| SP 型枠                        | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *型わく工                        |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| ・・・ 間詰コンクリート基礎               | RC-40, t=10cm                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 16.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基礎碎石                      | 碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *再生クラッシュラン                   | RC-40 40～0mm                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | -      |                           |
| *軽油                          | ハートル給油                                                                                                                                                       | L              | -      |                           |
| ・小構造物工                       |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・ コンクリート工                  |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
| ・・・ コンクリート                   |                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.100  | 算出数量:1.000 m <sup>3</sup> |
| SP コンクリート                    | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65% | m <sup>3</sup> | 1.000  |                           |
| *ジェットヒータ                     | 126MJ/h                                                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *生コンクリート(普通)                 | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | -      |                           |
| *灯油                          | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・・・ 型枠                       |                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.400  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 型枠                        | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *型わく工                        |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| ・・・ 基礎碎石                     | t=30cm                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.200  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基礎碎石                      | 碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 日              | -      |                           |

|                              |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| * 普通作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 特殊作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                    |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 再生クラッシュラン                  | RC-40 40～0mm                                                                                                                                                 | m3             | -      |                           |
| * 軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・水路付帯工                       |                                                                                                                                                              |                |        |                           |
| ・ ・ 付帯施設工                    | 接続工                                                                                                                                                          |                |        |                           |
| ・ ・ ・ コンクリート                 |                                                                                                                                                              | m3             | 2.500  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP コンクリート                    | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40(普通) W/C65% | m3             | 1.000  |                           |
| * ジェットヒータ                    | 126MJ/h                                                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| * 普通作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 特殊作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 生コンクリート(普通)                | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m3             | -      |                           |
| * 灯油                         | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・ ・ ・ 型枠                     |                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 16.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 型枠                        | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * 型わく工                       |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 普通作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| ・ ・ ・ 基礎碎石                   | t=15cm                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4.500  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基礎碎石                      | 碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| * 普通作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 特殊作業員                      |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                    |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                                                              | 人              | -      |                           |
| * 再生クラッシュラン                  | RC-40 40～0mm                                                                                                                                                 | m3             | -      |                           |
| * 軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・ ・ ・ 植生大型土のう                |                                                                                                                                                              | 袋              | 4.000  | 算出数量：1.000 袋              |

|                              |                                                                                                                     |                |         |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 大型土のう工                       | 施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用), 単価0円区分(大型土のう袋):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり | 袋              | 1.000   |                           |
| SP 掘削                        | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-                              | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| SP 土砂等運搬                     | 土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:2.0km以下                             | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]        | 10t積級                                                                                                               | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(一般)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                            | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| 植生大型土のう                      |                                                                                                                     | 袋              | 1.000   |                           |
| ・・・植生土のう                     | 設置のみ                                                                                                                | m3             | 0.600   | 算出数量:10.000 m3            |
| 普通作業員                        |                                                                                                                     | 人              | 4.100   |                           |
| 植生土のう(完成土のう)                 | 幅40×60cm,,                                                                                                          | 袋              | 500.000 |                           |
| ・道路工                         |                                                                                                                     |                |         |                           |
| ・・・アスファルト舗装工                 | 農道・車道部                                                                                                              |                |         |                           |
| ・・・下層路盤(車道・路肩部)              | B路線, 路盤用砂 t=18cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 31.000  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤(車道・路肩部)              | 全仕上り厚:180mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:路盤材(各種)                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]      | プレート幅3.1m                                                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *ロードロラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]   | 運転質量10～12 t                                                                                                         | 日              | -       |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]  | 運転質量13～14 t                                                                                                         | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                       |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *山砂                          |                                                                                                                     | m3             | -       | 材変                        |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| ・・・下層路盤(車道・路肩部)              | C路線, 路盤用砂 t=22cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 6.500   | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |

|                             |                                                                     |                |        |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| SP 下層路盤（車道・路肩部）             | 全仕上り厚:220mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:路盤材(各種)         | m <sup>2</sup> | 1.000  |                            |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕     | ブレード幅3.1m                                                           | 供用日            | -      |                            |
| *ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 | 運転質量10～12 t                                                         | 日              | -      |                            |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 | 運転質量13～14 t                                                         | 日              | -      |                            |
| *運転手（特殊）                    |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                      |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *特殊作業員                      |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                    |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *山砂                         |                                                                     | m <sup>3</sup> | -      | 材変                         |
| *軽油                         | ハートロール給油                                                            | L              | -      |                            |
| ・・・ 下層路盤（車道・路肩部）            | B路線, 再生砕石(RC-40), t=22cm                                            | m <sup>2</sup> | 31.000 | 算出数量: 1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）             | 全仕上り厚:220mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40 | m <sup>2</sup> | 1.000  |                            |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕     | ブレード幅3.1m                                                           | 供用日            | -      |                            |
| *ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 | 運転質量10～12 t                                                         | 日              | -      |                            |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 | 運転質量13～14 t                                                         | 日              | -      |                            |
| *運転手（特殊）                    |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                      |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *特殊作業員                      |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                    |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *再生クラッシュラン                  | RC-40 40～0mm                                                        | m <sup>3</sup> | -      |                            |
| *軽油                         | ハートロール給油                                                            | L              | -      |                            |
| ・・・ 下層路盤（車道・路肩部）            | C路線, 再生砕石(RC-40), t=20cm                                            | m <sup>2</sup> | 6.500  | 算出数量: 1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）             | 全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40 | m <sup>2</sup> | 1.000  |                            |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕     | ブレード幅3.1m                                                           | 供用日            | -      |                            |
| *ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 | 運転質量10～12 t                                                         | 日              | -      |                            |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 | 運転質量13～14 t                                                         | 日              | -      |                            |
| *運転手（特殊）                    |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                      |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *特殊作業員                      |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                    |                                                                     | 人              | -      |                            |
| *再生クラッシュラン                  | RC-40 40～0mm                                                        | m <sup>3</sup> | -      |                            |
| *軽油                         | ハートロール給油                                                            | L              | -      |                            |
| ・・・ 上層路盤（車道・路肩部）            | B, C路線, 切込砕石(C-20), t=10cm                                          | m <sup>2</sup> | 37.000 | 算出数量: 1.000 m <sup>2</sup> |

|                                      |                                                                                                                 |                |        |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| SP 上層路盤（車道・路肩部）                      | 材料区分Ⅰ：路盤材,材料区分Ⅱ：路盤材（各種）砕石材,平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,施工区分:1層施工,長期割引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材全仕上り厚:100mm               | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕              | プレート幅3.1m                                                                                                       | 供用日            | -      |                           |
| *ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕          | 運転質量10～12 t                                                                                                     | 日              | -      |                           |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕          | 運転質量13～14 t                                                                                                     | 日              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *クラッシャラン                             | C-20 20～0mm(JIS規格品)                                                                                             | m <sup>3</sup> | -      | 材変                        |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・・・表層（車道・路肩部）                        | B,C路線,⑤再生密粒度As(13F),t=5cm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 37.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層（車道・路肩部）                        | 平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満),瀝青材料種類:フライムコート各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:密粒度アスコン(20) | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)〕 | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                     | 日              | -      |                           |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕          | 運転質量13～14 t                                                                                                     | 日              | -      |                           |
| *ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕          | 運転質量10～12 t                                                                                                     | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *再生アスファルト混合物                         | 密粒度アスコン(13F)                                                                                                    | ton            | -      | 材変                        |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）                    | 浸透用 PK-3                                                                                                        | ton            | -      |                           |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・・・アスファルト舗装工                         | 進入路                                                                                                             |                |        |                           |
| ・・・下層路盤（歩道部）                         | B路線,再生砕石RC-40,t20cm                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.400  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤（歩道部）                         | 全仕上り厚:200mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシャラン RC-40                                                 | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *小型バックホウ〔クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)〕     | 標準バケット容量 山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> )                                                           | 供用日            | -      |                           |
| *振動ローラ〔搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)〕      | 運転質量3.0～4.0t                                                                                                    | 日              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| *再生クラッシャラン                           | RC-40 40～0mm                                                                                                    | m <sup>3</sup> | -      |                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                |                |        |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                                                                        | L              | -      |                           |
| ・・・表層（車道・路肩部）                         | B路線, ⑤再生密粒度As (13F), t=3cm                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 4.400  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層（車道・路肩部）                         | 平均幅員：1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚：30mm<br>比重区分：各種 (2.30以上2.40t/m3未満), 瀝青材料種類：<br>プライムコート 各種, 長期割引単価区分：あり, 材料区分：密粒<br>度アスコン (20)                                                    | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *アスファルトフィニッシュ [ホイール型・～低騒・排対型 (～2014)] | 舗装幅1.4～3.0m                                                                                                                                                                    | 日              | -      |                           |
| *振動ローラ [搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型 (～3次)]    | 運転質量3.0～4.0t                                                                                                                                                                   | 日              | -      |                           |
| *タイヤローラ [～超低・排対型 (～3次)]               | 運転質量3～4 t                                                                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *再生アスファルト混合物                          | 密粒度アスコン (13F)                                                                                                                                                                  | ton            | -      | 材変                        |
| *アスファルト乳剤（J I S 規格品）                  | 浸透用 P K - 3                                                                                                                                                                    | ton            | -      |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                                                                        | L              | -      |                           |
| ・・・舗装工                                | 敷砂利舗装                                                                                                                                                                          |                |        |                           |
| ・・・敷砂利舗装                              | C-20                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 12.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工 (機械)                            | 舗設材の種別：クラッシュラン, 規格：C-20, 仕上がり厚さ：10cm,<br>敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満, 施工区分：敷均し, 舗装面<br>仕上げ作業の必要性：不要, 長期割引単価区分 (賃料機械)<br>の選択：あり, 単価 0 円区分 (舗設材)：なし                                       | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| ・・・道路用側溝工                             |                                                                                                                                                                                |                |        |                           |
| ・・・自由勾配側溝                             | B800-H600 横断用                                                                                                                                                                  | m              | 12.800 | 算出数量：1.000 m              |
| 【排水構造物工】                              | 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ<br>：L=2000, 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制<br>約：なし,,, 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り, 再<br>利用撤去の有無：-                                                         | m              | 1.000  |                           |
| 自由勾配側溝（横断用）                           | B800-H600 長2m,,,                                                                                                                                                               | 本              | 0.500  |                           |
| 勾配調整コンクリート                            | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリ<br>ートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊<br>養生 (練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小<br>運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単<br>価区分：あり, 規格区分：18-8-40 (普通) W/C65% | m3             | 0.080  |                           |
| *ジェットヒータ                              | 126MJ/h                                                                                                                                                                        | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |                           |
| *生コンクリート (普通)                         | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                                   | m3             | -      |                           |
| *灯油                                   | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                                                                                           | L              | -      |                           |
| プレキャスト基礎版                             | B1200×t100×L2000 VS800用,,,                                                                                                                                                     | 枚              | 0.500  |                           |

|                    |                                                                                                                                                              |    |       |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|
| プレキャスト用基礎版設置工      | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                              | 枚  | 0.500 |              |
| 再生クラッシュラン          | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                                              | m3 | 3.135 |              |
| ・・・自由勾配側溝(横断)800用蓋 | 施工区分Ⅰ：蓋版, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下                                                                                                                | 枚  | 6.000 | 算出数量：1.000 枚 |
| 【排水構造物工】           | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                              | 枚  | 1.000 |              |
| 自由勾配側溝蓋（横断用）       | 800用 幅900 長995mm, ,                                                                                                                                          | 枚  | 1.000 |              |
| ・・・自由勾配側溝          | B700-H800 縦断用                                                                                                                                                | m  | 5.000 | 算出数量：1.000 m |
| 【排水構造物工】           | 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約：なし, , 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-                                                   | m  | 1.000 |              |
| 自由勾配側溝（縦断用）        | 幅700 高800 長2000mm, ,                                                                                                                                         | 個  | 0.500 |              |
| 勾配調整コンクリート         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40(普通) W/C65% | m3 | 0.083 |              |
| *ジェットヒータ           | 126MJ/h                                                                                                                                                      | 日  | -     |              |
| *普通作業員             |                                                                                                                                                              | 人  | -     |              |
| *土木一般世話役           |                                                                                                                                                              | 人  | -     |              |
| *特殊作業員             |                                                                                                                                                              | 人  | -     |              |
| *生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m3 | -     |              |
| *灯油                | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                                                                         | L  | -     |              |
| プレキャスト基礎版          | B1100×t100×L2000 VS700用, ,                                                                                                                                   | 枚  | 0.500 |              |
| プレキャスト基礎版設置工       | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                              | 枚  | 0.500 |              |
| 再生クラッシュラン          | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                                              | m3 | 0.321 |              |
| ・・・自由勾配側溝          | B700-H900 縦断用                                                                                                                                                | m  | 6.000 | 算出数量：1.000 m |
| 【排水構造物工】           | 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約：なし, , 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-                                                   | m  | 1.000 |              |
| 自由勾配側溝（縦断用）        | 幅700 高900 長2000mm, ,                                                                                                                                         | 個  | 0.500 |              |
| 勾配調整コンクリート         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40(普通) W/C65% | m3 | 0.078 |              |

|                                       |                                                                                                           |                |         |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *ジェットヒータ                              | 126MJ/h                                                                                                   | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                                |                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *生コンクリート(普通)                          | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                  | m <sup>3</sup> | -       |                           |
| *灯油                                   | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                      | L              | -       |                           |
| プレキャスト基礎版                             | B1100×t100×L2000 VS700用,,                                                                                 | 枚              | 0.500   |                           |
| プレキャスト基礎版設置工                          | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚              | 0.500   |                           |
| 再生クラッシュラン                             | ,RC-40 40～0mm,                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.321   |                           |
| ・・・自由勾配側溝(縦断)700用蓋                    | 施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下                                                               | 枚              | 10.000  | 算出数量:1.000 枚              |
| 【排水構造物工】                              | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚              | 1.000   |                           |
| 自由勾配側溝蓋(縦断用)                          | 700用 幅800 長500mm(T-20),,                                                                                  | 枚              | 1.000   |                           |
|                                       |                                                                                                           |                |         |                           |
| 直接工事費(仮設工)                            |                                                                                                           |                |         |                           |
| ・仮設工                                  |                                                                                                           |                |         |                           |
| ・・・仮設道路工                              |                                                                                                           |                |         |                           |
| ・・・土木シート                              |                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 845.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| ブルーシート敷設・撤去                           | 施工区分:敷設～撤去                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・土砂掘削                               | 土砂                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 12.000  | 算出数量:1.000 m <sup>3</sup> |
| SP 掘削                                 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m <sup>3</sup> 未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-              | m <sup>3</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                       | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・・・盛土                                 | 流用土盛土                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 40.000  | 算出数量:1.000 m <sup>3</sup> |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                        | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                             | m <sup>3</sup> | 1.000   |                           |
| *フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]           | 通称7t級 7～9t                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)] | 運転質量11～12t                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                   | L              | -       |                           |

|                              |                                                                                      |                |        |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| ・・・ 流用土搬入                    |                                                                                      | m3             | 33.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 掘削                        | 土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－      | m3             | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                            | 供用日            | －      |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | －      |                           |
| SP 土砂等運搬                     | 土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：2.0km以下  | m3             | 1.000  |                           |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]        | 10t積級                                                                                | 供用日            | －      |                           |
| *運転手（一般）                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | －      |                           |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                              | m3             | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                            | 供用日            | －      |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | －      |                           |
| ・・・ 法面整形                     | 盛土部                                                                                  | m <sup>2</sup> | 5.000  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                      | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：れき質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                       | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                          | 日              | －      |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | －      |                           |
| ・・・ 土砂掘削                     | 土砂                                                                                   | m3             | 40.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 掘削                        | 土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－      | m3             | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                            | 供用日            | －      |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | －      |                           |
| ・・・ 土砂等運搬                    |                                                                                      | m3             | 40.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 土砂等運搬                     | 土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：22.5km以下 | m3             | 1.000  |                           |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]        | 10t積級                                                                                | 供用日            | －      |                           |
| *運転手（一般）                     |                                                                                      | 人              | －      |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | －      |                           |

|                              |                                                                                                                     |                |         |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・・・ 作業残土処理                   | 土質:作業残土                                                                                                             | m3             | 40.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| 産業廃棄物処理                      | 資材規格:建設発生土                                                                                                          | ton            | 1.800   |                           |
| ・・・ 敷鉄板                      | 1回使用                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 551.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 敷鉄板設置・撤去工                    | 施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:26, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 敷鉄板                      | 2回使用                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 200.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 敷鉄板設置・撤去工                    | 施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:64, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 仮締切工                     |                                                                                                                     |                |         |                           |
| ・・・ 流用土搬入                    | 残土置場から                                                                                                              | m3             | 10.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 掘削                        | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-                              | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| SP 土砂等運搬                     | 土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:1.0km以下                             | m3             | 1.000   |                           |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]        | 10t積級                                                                                                               | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(一般)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                            | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| ・・・ 大型土のう                    | 製作～設置～撤去                                                                                                            | 袋              | 10.000  | 算出数量:1.000 袋              |
| 大型土のう工                       | 施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり | 袋              | 1.000   |                           |
| 大型土のう工                       | 施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3/袋):0m3, , 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                        | 袋              | 1.000   |                           |
| ・・・ 土砂等運搬                    |                                                                                                                     | m3             | 10.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 土砂等運搬                     | 土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下                             | m3             | 1.000   |                           |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]        | 10t積級                                                                                                               | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(一般)                     |                                                                                                                     | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                           |
| ・・・ 作業残土処理                   | 土質:作業残土                                                                                                             | m3             | 10.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| 産業廃棄物処理                      | 資材規格:建設発生土                                                                                                          | ton            | 1.800   |                           |

|                       |                                                                                                                                 |     |         |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| ・排水処理工                |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）       | 排水量(m3/h):0以上～7未満                                                                                                               | 箇所  | 3.000   | 算出数量:1.000 箇所  |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去         | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                                                    | 箇所  | 1.000   |                |
| 排水ポンプ運転（小口径）          | 運転日数:7,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり                                                               | 箇所  | 1.000   |                |
| 排水ポンプ設置撤去（小口径）        | ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:あり                                                                                                 | 箇所  | 1.000   |                |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去         | 施工区分:釜場埋戻・撤去                                                                                                                    | 箇所  | 1.000   |                |
| ・除雪工                  |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ ・ 機械除雪            |                                                                                                                                 | km  | 0.200   | 算出数量:1.000 km  |
| 除雪(機械)青森県標準地域         | ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:4,除雪回数:37,押雪運搬距離:15                                                    | km  | 1.000   |                |
| ・ ・ ・ 人力除雪            |                                                                                                                                 | 工事  | 1.000   | 算出数量:1.000 工事  |
| 除雪(人力)青森県標準地域         | 除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:102日,最大積雪深:1.500m,総除雪面積:431.2㎡,最大除雪深までの面積:436㎡,除雪(全体)日数:70日,除雪開始までの期間:20日 | 工事  | 1.000   |                |
| ・交通誘導警備員              |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ ・ 交通誘導警備員         |                                                                                                                                 | 人   | 63.000  | 算出数量:1.000 人   |
| 交通誘導警備員B              |                                                                                                                                 | 人   | 1.000   |                |
| ・撤去工                  |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ 撤去工               |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ ・ 廃プラスチック運搬       |                                                                                                                                 | ton | 0.100   | 算出数量:1.000 ton |
| SP 土砂等運搬              | 土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下                                             | m3  | 1.000   |                |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級                                                                                                                           | 供用日 | -       |                |
| *運転手（一般）              |                                                                                                                                 | 人   | -       |                |
| *軽油                   | パトロール給油                                                                                                                         | L   | -       |                |
| ・ ・ ・ 廃プラスチック処分       |                                                                                                                                 | ton | 0.100   | 算出数量:1.000 ton |
| 産業廃棄物処理               | 資材規格:廃プラスチック                                                                                                                    | ton | 1.000   |                |
|                       |                                                                                                                                 |     |         |                |
| 運搬費                   |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・運搬費                  |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ 運搬費               |                                                                                                                                 |     |         |                |
| ・ ・ ・ 仮設材輸送（敷鉄板）      |                                                                                                                                 | ton | 112.360 | 算出数量:1.000 ton |

|          |                                                                                                                                |     |       |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 輸送費(仮設材) | 使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込又は取卸のみ),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0 | ton | 1.000 |  |
| 輸送費(仮設材) | 使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込又は取卸のみ),,冬期割増率(実数):0.2,深夜早朝割増率(実数):0.0 | ton | 1.000 |  |
|          |                                                                                                                                |     |       |  |