

令和8年度 工事番号 繰 第 8025 号

青森港青函緑地交流厚生施設整備

工事

参 考 資 料

青森市 柳川一丁目 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備							
		式	1				
園路広場整備工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
土工							内 1号
		式	1				
L型擁壁工							内 2号
		m	30				
地先境界ブロック工							内 3号
		m	50				
防護ネット工							内 4号
		m	29				
弾力性舗装工							内 5号
		m2	140				
舗装工							内 6号
		m2	148				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	63				02-01-02 管理費区分: 0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	25				02-01-03 管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	36				02-01-02 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	L型擁壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 CB222110	1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り	m	11. 2				02-02-06 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 CB222110	1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り	m	6				02-02-06 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 CB222110	0. 5m以上1. 0m以下, 有り, 有り	m	4				02-02-06 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 CB222110	0. 5m以上1. 0m以下, 有り, 有り	m	4				02-02-06 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 CB222110	0. 5m以上1. 0m以下, 有り, 有り	m	5				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	地先境界ブロック工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, A種(150/170×200×600), 再生クラッシュラン RC-40, 無し						03-03-07
		m	42. 8				管理費区分 : 0
地先境界ブロック CB422520	設置, C種(150×150×600), 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-40(高炉), 無し						03-03-07
		m	7. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	防護ネット工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック							単 1号
		個	12				管理費区分 : 0
支柱設置							単 2号
		本	12				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	弾力性舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	140. 1				管理費区分：0
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410261	PK-4, 全ての費用	m2	140. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォークボード解体・撤去							単 3号
		m2	102. 9				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	19. 7				管理費区分：0
産業廃棄物処分費 木くず（建設廃材）							
ZZ99*01*01001		t	19. 7				管理費区分：T
下層路盤（歩道部）	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	148				管理費区分：0
基層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）, 40mm, 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）, フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410241		m2	148				管理費区分：0
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）, 30mm, 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）, タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	148				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	プレキャスト基礎ブロック		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0.1				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0.1				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0.2				
基礎ブロック 400×400×600							管理費区分：0	
ZZ99*01*01005			個	10				
トラッククレーン運転2.9t吊							単 4号 管理費区分：0	
			日	0.4				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	支柱設置		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	1			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1			管理費区分：0	
クレーン操作付トラック 2t積2. 9t吊り							単 5号 諸雑費率計算の対象に 含まない	
			台・日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)							労務費の15%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
鋼管支柱 亜鉛メッキ品 Φ76. 3×t2. 8×2800							Φ76. 3×t2. 8×2800	
ZZ99*01*01002			本	10			管理費区分：0	
支柱キャップ Φ76. 3							Φ76. 3	
ZZ99*01*01003			個	10			管理費区分：0	
サヤ管 亜鉛メッキ品 Φ89. 1×t2. 8×600							Φ89. 1×t2. 8×600	
ZZ99*01*01004			本	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ウォークボード解体・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
諸雑費(率)							労務費の15%	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	トラッククレーン運転2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1					
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			30					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
M000302010			日	1.2				
合計								
単価							円／日	

3 次单価表

單價使用年月	2026. 09
步掛適用年月	2026. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施設整備 (0001)	式	1			
園路広場整備工 (0002)	式	1			
アスファルト舗装工 (0003)	式	1			
土工 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	63			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準)			
埋戻し	m3	25			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬						単価補正
	m3	36			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場		小規模			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		有り			豪雪割増	
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		3.0km以下			単価補正	
L型擁壁工 (0005)	m	30			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
フレキャスト擁壁設置						週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	11.2			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 フレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 基礎碎石の有無		有り			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 均しコンクリートの有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
フレキャスト擁壁設置						単価補正
	m	6			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 フレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 基礎碎石の有無		有り			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 均しコンクリートの有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
プレキャスト擁壁設置	m	4			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下			単価補正
J02 基礎碎石の有無		有り			
J03 均しコンクリートの有無		有り			
プレキャスト擁壁設置	m	4			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下			単価補正
J02 基礎碎石の有無		有り			
J03 均しコンクリートの有無		有り			
プレキャスト擁壁設置	m	5			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下			単価補正
J02 基礎碎石の有無		有り			
J03 均しコンクリートの有無		有り			
地先境界ブロック工 (0006)	m	50			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	42.8			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し			
地先境界ブロック	m	7.5			CB422520 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 無し			
防護ネット工 (0007)	m	29			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト基礎ブロック	個	12			オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎ブロック 400×400×600	個	10			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラッククレーン運転2.9t吊	日	0.4			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	30			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t ----- K01 機械使用条件 -----	日	1.2			M000302010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
					供用日当り損料

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱設置	本	12			オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
クレーン操作付トラック 2t積2.9t吊り	台・日	1			オプション入力 単位数量 1 台・日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	23			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付]	日	1.2			M000302010	
ベーストラック2t積 吊能力2.9t					管理費区分	0
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100	
					管理費区分	0
諸雑費1 諸雑費率=15.000%					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
鋼管支柱 亜鉛メッキ品	本	10			ZZ99*01*01002	
Φ76.3×t2.8×2800					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱キャップ Φ76.3	個	10			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
サヤ管 亜鉛メッキ品 Φ89.1×t2.8×600	本	10			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
弾力性舗装工 (0008)	m2	140			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	140.1			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
----- J01 全仕上り厚(実数入力) -----		200mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(歩道部)	m2	140.1			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装工 (0009)	m2	148			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ウォークボード解体・撤去	m2	102.9			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役					R0125

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	4			R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	19.7			CB010410 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
産業廃棄物処分費 木くず（建設廃材）	t	19.7			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(歩道部)	m2	148			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
基層(歩道部)	m2	148			CB410241 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グライムコート PK-3 全ての費用			
表層(歩道部)	m2	148			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費 (0012)	式	1			
現場環境改善費 (0013)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	09:公園工事 市街地（DID補正） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	(1) - 3 	1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）	(1) - 3	1.1		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港青函緑地交流厚生施設整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0018)	式	1			
一般管理費等 (0019)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1			
工事費計 (0022)	式	1			

異常値

最頻度

縦覧用

1/1

[illegible]

[illegible]

細 別	形 状 及 び 算 式	数 量
土工	交流厚生施設整備	
掘削	L型擁壁工 延長 + 延長 L = 17.15 + 13.00 = 30.15 m 延長 × 断面積 V = 30.15 × 0.48 = 14.47 m ³ 地先・歩車道ブロック工 延長 + 延長 L = 13.00 + 7.50 = 20.50 m 延長 × 断面積 V = 20.50 × 0.07 = 1.44 m ³ 弾力性舗装区域 面積 × 掘削深 V = 140.10 × 0.25 = 35.03 m ³ ②舗装区域 面積 × 掘削深 V = 45.10 × 0.27 = 12.18 m ³ 合計 V = 14.47 + 1.44 + 35.03 + 12.18 = 63.1 m ³	
埋戻し	L型擁壁工 延長 + 延長 L = 17.15 + 13.00 = 30.15 m 延長 × 断面積 V = 30.15 × 0.82 = 24.7 m ³	
残土処理	土工 - 埋戻し L = 63.11 - 24.72 ÷ 0.90 = 35.6 m ³	

細 別	形 状 及 び 算 式						数 量			
L型擁壁工 プレキャスト擁壁	二次製品使用									
	L型擁壁									
	H1250	7.15	+	4.00	=	11.15	m			
	H1000	4.00	+	2.00	=	6.0	m			
	H850	2.00	+	2.00	=	4.0	m			
	H750	2.00	+	2.00	=	4.0	m			
	H600	2.00	+	3.00	=	5.0	m			
地先・歩車道B工	歩車道ブロック									
	延長	+	延長	+	延長					
	L	=	17.00	+	12.80	+	13.00	=	42.8	m
	地先ブロック									
	延長									
L	=	7.50					=	7.5	m	
防護ネット工	防護ネット									
	L	=	16.5	+	12.5	=	29.0	m		
	基礎ブロック 基/400*400*600 二次製品									
	N	=	12					=	12.0	基
	鋼管支柱 φ 76.3 H=2000									
N	=	12					=	12.0	本	
弾力性舗装工	下層路盤（R C－4 0）									
	面積	厚さ								
	A	=	140.10	0.20		=	140.1	m2		
	表層 舗装(⑧密粒度GAs13F改質 I 型ゴム入り)									
	面積	厚さ								
A	=	140.10	0.05		=	140.1	m2			

細 別	形 状 及 び 算 式	数 量
舗装工	ウォークボード取壊し撤去	
	取壊撤去面積 イペ材	
	A = 102.90 × 0.04 × 1.12 =	4.6 t
	A = 102.90 × 0.15 × 0.98 =	15.1 t
	撤去運搬	
	V = 19.74 木材（概算）	= 19.7 t
	参考 床板 イペ材 38*38 1.12 t /m3	
	根太材 セランガンバツ 105*105 0.98 t /m3	
	上層路盤（R C - 4 0） 図示参照	
	面積① 面積② 厚さ	
	A = 102.90 + 45.10 0.20 =	148.0 m2
	基層 舗装（①再生粗粒度As(20) t=40） 図示参照	
	面積① 面積② 厚さ	
	A = 102.90 + 45.10 0.04 =	148.0 m2
	表層 舗装（⑤再生密粒度As(13F) t=30） 図示参照	
	面積① 面積② 厚さ	
	A = 102.90 + 45.10 0.03 =	148.0 m2