

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業  
千樽長寿防災第 4 号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県  
上北農林水産事務所

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別     | 規格        | 単位             | 数量      | 備 考 |
|--------------|-----------|----------------|---------|-----|
| 1. 土工        |           |                |         |     |
| (1)掘削工       |           |                |         |     |
| 掘削           |           | m3             | 520.000 |     |
| 床掘り          |           | m3             | 400.000 |     |
| 基面整正         |           | m <sup>2</sup> | 110.000 |     |
| (2)盛土工       |           |                |         |     |
| 盛土工          | B<1.0     | m3             | 5.000   |     |
| 盛土工          | 1.0≦B<2.5 | m3             | 170.000 |     |
| 盛土工          | 2.5≦B<4.0 | m3             | 33.000  |     |
| 盛土工          | 4.0≦B     | m3             | 16.000  |     |
| (3)埋戻し工      |           |                |         |     |
| 埋戻し工         | 構造物周辺     | m3             | 9.000   |     |
| 埋戻し工         | B<1.0     | m3             | 6.000   |     |
| 埋戻し工         | 1.0≦B<2.5 | m3             | 2.000   |     |
| (4)整形仕上げ工    |           |                |         |     |
| 法面整形         | 切土部       | m <sup>2</sup> | 730.000 |     |
| 法面整形         | 盛土部       | m <sup>2</sup> | 140.000 |     |
| (5)作業残土処理工   |           |                |         |     |
| 作業残土処理       |           | m3             | 800.000 |     |
| 2. 構造物撤去工    |           |                |         |     |
| (1)構造物撤去工    |           |                |         |     |
| コンクリート構造物取壊し | 有筋        | m3             | 1.000   |     |
| 殻運搬・処理       | 鉄筋Co      | ton            | 2.600   |     |
| 路盤材処理        |           | ton            | 166.000 |     |
| 殻運搬・処理       | 廃プラ       | ton            | 0.380   |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別    | 規格 | 単位             | 数量      | 備 考 |
|-------------|----|----------------|---------|-----|
| 3. 開渠工      |    |                |         |     |
| (1)ブロックマット工 |    |                |         |     |
| ブロックマット設置   |    | m <sup>2</sup> | 552.500 |     |
| 4. 暗渠工      |    |                |         |     |
| (1)第2暗渠工    |    |                |         |     |
| 基礎工         |    | 式              | 1.000   |     |
| ボックスカルバート   |    | 式              | 1.000   |     |
| 翼壁工         |    | 式              | 1.000   |     |
| 小口止工        |    | 式              | 1.000   |     |
| 5. 流入工      |    |                |         |     |
| (1)流入工      |    |                |         |     |
| 第1号流入工      |    | 式              | 1.000   |     |
| 6. 仮設工      |    |                |         |     |
| (1)仮設工      |    |                |         |     |
| 仮設道路工       | 設置 | 式              | 1.000   |     |
| 仮設道路工       | 撤去 | 式              | 1.000   |     |
| 仮締切工        |    | 袋              | 3.000   |     |
| 除雪工         |    | 式              | 1.000   |     |
| 7. その他      |    |                |         |     |
| (1)運搬費      |    |                |         |     |
| 共通仮設（積上げ）   |    |                |         |     |
| 運搬費         |    |                |         |     |
| 仮設材輸送費      |    | ton            | 12.830  |     |