

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
千樽長寿防災第 4 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削	土質：土砂，施工方法： ϕ -アツカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m ³ 未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m ³	520.000	算出数量：1.000 m ³
SP 掘削		m ³	1.000	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	400.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り		m ³	1.000	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m ³	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	110.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 盛土工	B<1.0	m ³	5.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・ ・ ・ 盛土工	1.0≦B<2.5	m ³	170.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
・ ・ ・ 盛土工	2.5≦B<4.0	m ³	33.000	算出数量：1.000 m ³
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m ³	日	-	
*振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土工	4.0≦B	m ³	16.000	算出数量：1.000 m ³
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m ³ 未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
*ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗﾌ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ 埋戻し工				
・ ・ ・ 埋戻し工	構造物周辺	m ³	9.000	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m ³	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻し工	B<1.0	m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m ³	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻し工	1.0≦B<2.5	m ³	2.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形	切土部	m ²	730.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質： ϕ 質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 法面整形	盛土部	m ²	140.000	算出数量：1.000 m ²

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・作業残土処理工				
・・・ 作業残土処理		m3	800.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種:規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・構造物撤去工				
・・・ 構造物撤去工				
・・・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	鉄筋Co	ton	2.600	算出数量:2.500 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:14.4km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 路盤材処理		ton	166.000	算出数量:2.040 ton
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種:規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:混合廃棄物	ton	2.040	
・・・ 殻運搬・処理	塵ブラ	ton	0.380	算出数量:1.000 ton
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	トラック機種:クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,DID区間の有無:無し,片道運搬距離(km):32.5km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:混合廃棄物	ton	1.000	
・開渠工				
・・ブロックマット工				
・・・ ブロックマット設置		m ²	552.500	算出数量:1.000 m ²
ブロックマット敷設	ブロックマット長(m):5.0m,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
アンカーピン	D16,600-200-600mm,,	本	0.700	
・暗渠工				
・・第2暗渠工				
・・・ 基礎工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	10.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
山砂		m3	13.300	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練灰・ジェットビーク),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ・水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	2.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ ボックスカルバート		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:1.5m/個,内空幅・内空高(m):2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	3.000	
*ラフレレンス[油圧伸縮ゾブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	

SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:1.0m/個,内空幅・内空高(m):2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦縮め:-,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ﾌﾌﾚｰﾝﾌﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
ボックスカルバート	B2800×H1700,L=1000,,	本	1.000	
ボックスカルバート	B2800×H1700,L=1500,ｲﾝｻｰﾄ埋込型,,	本	2.000	
・・・ 翼壁工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｵｰﾝﾌﾞ車打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	10.000	
*ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｵｰﾝﾌﾞ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	64.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D19,鉄筋規格区分:SD345,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.276	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D16,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.114	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.230	
・・・ 小口止工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	8.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・流入工				
・・・ 流入工				
・・・ 第1号流入工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	8.600	
*ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.400	
*ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	0.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	2.900	
*ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	

*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	26.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.166	
直接工事費 (仮設工)				
・仮設工				
・・仮設工				
・・・仮設道路工	設置	式	1.000	算出数量:1.000 式
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1,154.000	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m ³ 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	290.000	
*ﾌﾞﾙﾄﾞｰｽﾞ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)〔ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
山土		m ³	390.000	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種類:再生ﾌｧｯｸｼｬﾌﾞ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:20cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	500.000	
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:4,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	73.000	
・・・仮設道路工	撤去	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m ³ 未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m ³	150.000	
*ﾊﾞｯｸﾌｪﾘ〔ｸﾛｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)〕	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・仮締切工		袋	3.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾌｪﾘ,採取土区分:購入土,購入土材数量(m ³ /袋):1m ³ ,大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾌｪﾘ,購入土材数量(m ³ /袋):0m ³ ,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
山土		m ³	1.000	
・・・除雪工		式	1.000	算出数量:1.000 式
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｽﾞ規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｽﾞ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:30,押雪運搬距離:15	km	0.100	
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗にかかわらず一定,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:する,除雪対象期間:91日,最大積雪深:1.100m,総除雪面積:572m ² ,最大除雪深までの面積:540m ² ,除雪(全体)日数:51日,除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
運搬費				
・共通仮設 (積上げ)				
・・運搬費				
・・・仮設材輸送費		ton	12.830	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.2,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	