

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第331号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	1,130	
埋戻	管頂30～60cmまで, 振動ローラ	m3	150	
埋戻	1. 0m≦W<2. 5m, 振動ローラ	m3	380	
埋戻	2. 5m≦W<4. 0m, 振動ローラ搭乗式	m3	280	
埋戻	4. 0m≦W, 振動ローラ搭乗式	m3	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	仮置き場からの小運搬含む	m3	230	
整地		m3	230	
(3)購入土				
購入土	山砂	m3	190	
購入土	山砂	m3	150	
(4)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	220	
法面整形		m ²	410	
法面整形(人力荒仕上)		m ²	1,020	
2. 管体基礎工				
(1)砂基礎工				
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m3	47	
砂基礎	管側部, 振動コンパクタ	m3	94	
砂基礎	管頂0～30cmまで, 振動ローラハンドガイド	m3	120	
3. 管体工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 400mm	m	275. 2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
F R P製異形管(曲管)	VU-RR φ 400, 22° 1/2, 離脱防止付	個	2	
F R P製異形管(曲管)	VU-RR φ 400, 11° 1/4, 離脱防止付	個	2	
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 400用, 3-48-18.5	個	1	
FRP製異形管(排泥管)	VU φ 400用, 離脱防止内蔵型, φ 400×150	個	1	
(3)埋設物表示工				
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	300	
4. 排泥工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	排泥工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 150mm	m	5.2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材(曲管)	VU RR継手 φ 150mm 90°	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材(曲管)	VU RR継手 φ 150mm 22° 1/2	個	2	
メカ型フランジ短管	φ 150mm(伸縮・可とう・離脱防止付)	個	1	
弁類	制水弁, 150mm	基	1	
(2)硬質ポリ塩化ビニル管継手材	排泥工			
離脱防止金具	φ 150mm,	組	4	
フランジ接合	φ 150mm, メカニカル継手	口	2	
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	6	
ネジ式制水筐設置	C型2号,	箇所	1	
継ぎ足し旋回棒	L=1.2m	本	1	
遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m	1.2	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
コア付き	φ 200mm	箇所	1	
5. 砂利舗装工				
(1)舗装工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	984	
6. 仮設工				
（1）表土掘削・埋戻				
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	1,287.00	
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	1,287.00	
（2）土木安定シート				
安定シート		m ²	1,287	
産業廃棄物 運搬・処理	廃プラスチック	ton	0.200	
（3）水替工				
水替え		箇所	28	
（4）除雪工				
除雪工	工事用道路	km	2.000	
除雪工	土工部、構造物周辺	工事	1.000	
（5）引込柱撤去工				
電柱引抜き		m	100.000	
電線撤去		m	100.000	
引込柱運搬工		本	2.000	
7. その他				
（1）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
通水試験工	水張試験	日	2.000	
通水試験工	試験資機材	式	1.000	
一括計上価格				
1. 通水試験治具				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)通水試験用治具				
通水試験用治具		式	1.000	