

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第332号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	790	
埋戻	1. 0m≦W<2. 5m, 振動ローラ	m3	340	
埋戻	2. 5m≦W<4. 0m, 振動ローラ搭乗式	m3	15	
埋戻	W<1. 0m、構造物周辺, コンパクタ(I)	m3	150	
(2) 砂基礎工				
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m3	44	
砂基礎	管側部, 振動コンパクタ	m3	82	
砂基礎	管頂0～30cmまで, 振動ローラハンド・ガイド	m3	120	
(3) 作業残土処理工				
土砂等運搬	仮置き場からの小運搬含む	m3	220	
整地		m3	220	
(4) 購入土				
購入土	山砂	m3	322	
(5) 整形仕上げ工				
基面整正		m ²	210	
法面整形		m ²	350	
法面整形(人力荒仕上)		m ²	760	
2. 管体工				
(1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 350mm	m	296. 0	
(2) 硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
FRP製異形管(自由曲管)	VUφ350用, 4° 50' 11"	個	1	
FRP製異形管(自由曲管)	VUφ350用, 2° 5' 45"	個	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 350用, 5° 20' 46"	個	1	
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 350用, 2° 51' 16"	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 350, 離脱防止内蔵, 81° 12' 32"	個	1	
FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 350× φ 75	個	1	
FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 350× φ 75, 本管拔止め	個	1	
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	296	
3. 制水弁工				
(1) 制水弁工				
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m3	0.1	
購入土	山砂	m3	0.100	
弁筐	2型, ねじ式弁筐, 車道用 φ 150	個	1	
弁筐用台座		個	1	
弁類	制水弁, 350mm	基	1	
メカ型フランジ短管	φ 350(綱管/VU)伸縮・可とう・離脱防止機能付き	基	2	
フランジ接合	φ 350mm,	口	2	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
4. 空気弁工				
(1) 空気弁工				
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	2	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	3.8	
2号組立マンホール底板		個	2	
下水道用マンホール側塊	斜壁600C	個	2	
マンホール鉄蓋	1号丸形600, T-14, 口環付	枚	2	
急速空気弁	φ 75 7.5K 補修弁付き	基	2	
マンホール設置手間	1号マンホールH=3.0m以下	箇所	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)通気孔				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1.5	
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.2	
型枠		m ²	1.8	
通気管(配管用炭素鋼綱管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	
通気管(配管用炭素鋼綱管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	
防虫網	φ50	個	2	
(3)管材等				
鋼製2F付短管	80A, L=900mm	個	1	
鋼製2F付短管	80A, L=300mm	個	1	
フランジ接合	φ75(80)mm,	口	4	
5. 撤去復旧工				
(1)舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)		m ²	1,036	
6. 仮設工				
(1)表土掘削・埋戻				
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	1,320.00	
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	1,320.00	
(2)土木安定シート				
安定シート		m ²	1,320	
産業廃棄物 運搬・処理	廃プラスチック	ton	0.200	
(3)水替工				
水替え		箇所	30	
(4)除雪工				
除雪工	土工部、構造物周辺	工事	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
7. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
通水試験工	水張試験	日	3.000	
通水試験工	試験資機材	式	1.000	
一括計上価格				
1. 通水試験治具				
(1)通水試験用治具				
通水試験用治具		式	1.000	