

令和 8 年度 工事番号 起河床 第 7716 号

古佐井川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

下北郡佐井村大字佐井 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0	
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%	
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%	
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%	
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%	
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0	
週 休 2 日 補 正	週休2日（月単位）	1.02	
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00	
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00	
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%	

設計内訳書（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	2,600				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	2,610				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	2,600				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
進入路工							内 4号
		式	1				
汚濁防止工							
		式	1				
汚濁防止フェンス							内 5号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
			m3	2,610				管理費区分:0
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	標準,ハックリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 CB210110.5km以下	m3	2,614				02-01-02 管理費区分:0
	合計							

- 3 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610		m3	2,610			管理費区分:0	
	合計							

- 4 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	進入路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210510		m3	239				管理費区分：0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	318				管理費区分：0
敷砂利 t=100mm							単 1号
		m3	114.5				管理費区分：0
掘削	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	239				管理費区分：0
土砂等運搬	標準,ハックタリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	239				管理費区分：0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	239				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	汚濁防止フェンス						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-12
WB253020		m	20				管理費区分：0
汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 1×20 1000未満							
ZZ99*01*01001		スパン	1				管理費区分：0
アカー工							
ZS7210090		式	1				管理費区分：0
合計							

2次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 1号	敷砂利 t=100mm		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	10.5			管理費区分：0	
整地		残土受入れ地での処理	m3	10			02-01-02 管理費区分：0	
CB210610								
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 2号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
WB253020								
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125	人	2.2			管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	5.4			管理費区分：0	
バックホ運転		WK250550	日	2.2			単 3号 02-05-12 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 3号 WK250550	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	88			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
L001010004			日	1.03			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
河川修繕 (0001)		式	1					
河川土工 (0002)		式	1					
掘削工 (0003)		式	1					
掘削 (0004) (P)		m3	2,600			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)		
掘削		m3	2,610			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
土砂等運搬 (0005) (P)		m3	2,610			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削					
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	2,614			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			単価補正
残土処理工 (0006)	式	1			
整地 (0007) (P)	m3	2,600			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受け入れ地での処理 整地			週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	2,610			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			単価補正
仮設工 (0008)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 11 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0009)	式	1			
進入路工 (0010)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土	m3	239			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	318			単価補正 Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
敷砂利 t=100mm	m3	114.5			単価補正 オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 12 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クッシャー RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削	m3	239			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬	m3	239			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 13 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	239			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
汚濁防止工 (0011)	式	1			
汚濁防止フェンス (0012)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
汚濁防止フェンス設置・撤去	m	20			WB253020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 14 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 1×20 1000未満 諸雑費1：対象	スパン	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー工	式	1			ZS7210090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			
現場環境改善費 (0016)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0019)	式	1			
現場管理費 (0020)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.20% 0.96% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0021)	式	1			
一般管理費等 (0022)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0023)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0025)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

起河床第7716号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/2

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川修繕						式		1			
	河川土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	2613.5	2600			
				CB210100	掘削	m3	2613.5	2610			土質：土砂、施工方法：オープンカット、押土：無し、施工数量：5000m3未満
			土砂等運搬			m3	2613.5	2610			
				CB210110	土砂等運搬	m3	2613.5	2614			標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混じり含む)、無し、5.5km以下
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	2613.5	2600			
				CB210610	整地	m3	2613.5	2610			作業区分：残土受け入れ地での処理
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			進入路工			式		1			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	239.0	239			2.5m以上4.0m未満
				Z231365005	山土	m3	317.9	318			
					敷砂利	m3	114.5	114.5			
				CB210100	掘削	m3	239.0	239			土質：土砂、施工方法：オープンカット、押土：無し、施工数量：5000m3未満
				CB210110	土砂等運搬	m3	239.0	239			標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混じり含む)、無し、5.5km以下
				CB210610	整地	m3	239.0	239			作業区分：残土受け入れ地での処理
		汚濁防止工				式		1			
			汚濁防止フェンス			式		1			
				WB253020	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	20	20			
				ZZ99*01*01001	汚濁防止フェンス賃料	スパン		1			
				ZS7210090	アンカー工	式		1			

測 点	距離 (m)	河 床 掘 削 (V1)						備 考
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No.400		10.65						
No.450	50.00	11.12	10.89	544.5				
No.500	50.00	13.33	12.23	611.5				
No.550	50.00	11.13	12.23	611.5				
No.600	50.00	7.65	9.39	469.5				
No.650	50.00	7.41	7.53	376.5				
合 計	250.000		2,613.5					