事業名	県営経営体育成基盤整備事業　土場川地区
工事名	土場川県ぼ第333号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	上北農林水産事務所
事業名	県営経営体育成基盤整備事業
地区名	土場川地区
工事名	土場川県ぼ第333号工事
施工場所	上北郡七戸町字榎林小川向地内
工事番号	上農水（整工）第30号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	上北・七戸・天間林・東北
工期	契約締結の翌日～令和9年3月26日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年８月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年２０号―Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	県営経営体育成基盤整備事業　土場川地区
工事名	土場川県ぼ第333号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.88%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営経営体育成基盤整備事業　土場川地区
工事名	土場川県ぼ第333号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96022	フランジ接合材 φ80 7.5K　パッキン、ボルト、ナット共		組	4,240		S単　21号
P96052	通水用試験器具 φ300mm		個	109,200		S単　32号
P96053	通水用試験器具 φ250mm		個	82,800		S単　33号
P96056	防虫網 φ50用		個	5,600		S単　28号
P96503	散水車（賃料） 4m3		日	25,700		S単　30号
P96504	散水車（管理費） 4m3		回	10,000		S単　31号
P96702	FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250,離脱防止付		個	318,000		S単　10号
P96703	塩ビ管用キャップ φ250		個	15,600		S単　18号
P96706	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-35-17		個	75,000		S単　14号
P96707	塩ビ製異形管(曲管) VUφ250用,5° 5/8		個	82,600		S単　16号
P96710	急速空気弁 φ25　7.5K　副弁付		個	272,100		S単　29号
P96711	通気管 SGPφ50 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ45） 直管 L=2,300mm 90° ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞN=1 180° ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ N=1		本	156,600		S単　27号
P96712	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-23-20		個	75,000		S単　15号
P96714	メカ形ドレッサー管 φ250,（鋼管/VU）（伸縮・可撓、離脱防止付）		個	122,300		S単　19号
P96801	ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 丸形600（T-14),口環付		個	123,800		S単　25号