

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第333号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	540	
埋戻	管頂30～60cmまで, 振動ローラ	m3	1	
埋戻	管頂30～60cmまで, 凍上抑制層, 振動ローラ	m3	159	
埋戻	1.0m≦W<2.5m, 凍上抑制層, 振動ローラ	m3	108	
(2)砂基礎工				
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m3	40	
砂基礎	管側部, 振動コンパクタ	m3	57	
砂基礎	管頂0～30cmまで, 振動ローラハンド・ガイド	m3	121	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬	仮置き場からの小運搬含む	m3	540	
整地		m3	540	
(4)購入土				
購入土	山砂, 基礎砂	m3	287	
購入土	山砂, 凍上抑制層	m3	337	
(5)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	160	
法面整形		m ²	400	
法面整形(人力荒仕上)		m ²	700	
2. 管体工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 250mm	m	396.1	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 300mm	m	5.4	
(2)硬質ポリ塩化ビニル管継手材				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 90°	個	1	
FRP製異形管一段落ちT字管	φ 300×250×250, 離脱防止付	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 250, 離脱防止内蔵, 90°	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 250, 離脱防止内蔵, 22° 1/2	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 250, 離脱防止内蔵, 11° 1/4	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU φ 250, 1-35-17	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU φ 250, 1-23-20	個	1	
塩ビ製異形管(曲管)	VU-RR φ 250, 5° 5/8	個	1	
FRP製異形管(T字管)	VU-RR φ 250×φ 200, 三方離脱防止付き	個	1	
塩ビ管用キャップ	φ 250	個	1	
メカ形ドレesser	φ 250, (鋼管/VU) (伸縮・可撓、離脱防止付)	個	1	
FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 250×φ 75, 離脱防止付き	個	1	
フランジ接合	φ 75 (80)mm,	口	1	
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	402	
3. 空気弁工				
(1)保護工				
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	2.4	
2号組立マンホール底板		個	1	
下水道用マンホール側塊	斜壁600A	個	1	
マンホール鉄蓋	1号丸形600, T-14, 口環付	枚	1	
マンホール設置手間	1号マンホールH=3.0m以下	箇所	1	
(2)通気孔				
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠		m ²	0.6	
通気管(配管用炭素鋼綱管SGP φ 50)	亜鉛めっき	本	1.000	
防虫網	φ 50	個	1	
(3) 管材等				
弁類	空気弁, 25mm	基	1	
4. 復旧工				
(1) 舗装工				
下層路盤(歩道部)(町道復旧)	RC-40, t=30cm	m ²	834	
下層路盤(車道・路肩部)(町道復旧)	C-20, t=10cm	m ²	1,400	
5. 仮設工				
(1) 表土掘削・埋戻				
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	1,734.00	
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	1,734.00	
(2) 土木安定シート				
安定シート		m ²	1,734	
産業廃棄物 運搬・処理	廃プラスチック	ton	0.200	
(3) 水替工				
水替え		箇所	40	
(4) 工事用道路補修				
工事用道路補修	再生クラッシュラン RC-40	路線	1	
(5) 除雪工				
除雪工	工事用道路	km	1.300	
除雪工	土工部、構造物周辺	工事	1.000	
6. その他				
(1) 技術管理費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
通水試験工	水張試験	日	3.000	
通水試験工	試験資機材	式	1.000	
一括計上価格				
1. 通水試験治具				
（1）通水試験用治具				
通水試験用治具		式	1.000	