

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
千樽長寿防災第 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	410.000	
床堀り		m3	1,530.000	
基面整正		m ²	190.000	
(2)盛土工				
盛土工	構造物周辺	m3	9.000	
盛土工	B<1.0m	m3	6.000	
盛土工	1.0m≤B<2.5m	m3	91.000	
盛土工	2.5m≤B<4.0m	m3	20.000	
埋戻し	構造物周辺	m3	66.000	
埋戻し	B<1.0m	m3	72.000	
埋戻し	1.0m≤B<2.5m	m3	200.000	
埋戻し	2.5m≤B<4.0m	m3	280.000	
埋戻し	4.0m≤B	m3	240.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	21.000	
法面整形	盛土部	m ²	37.000	
(4)作業残土処理工				
残土処理		m3	1,150.000	
2. 構造物取壊し工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋Co	m3	15.000	
舗装版切断		m	34.000	
舗装版破砕		m ²	49.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
汚泥運搬・処理		m3	0.100	
普通作業員		人	0.161	
既設コルゲート管撤去	布設歩掛の50%	m	20.000	
殻運搬・処理	鉄筋Co	ton	36.800	
殻運搬・処理	As塊	ton	8.000	
産業廃棄物処分費	金属くず	ton	2.500	
3. 排水樋門工				
(1) 遮水矢板工				
鋼矢板圧入		式	1.000	
(2) 樋門本体工				
樋門本体工		式	1.000	
川面翼壁工		式	1.000	
樋門付帯工		式	1.000	
二次コンクリート		式	1.000	
護床工		m	15.000	
4. 法覆護岸工				
(1) 大型ブロック積工				
均しコンクリート		式	1.000	
基礎コンクリート		式	1.000	
大型ブロック積工		m ²	74.000	
胴込・裏込材		m3	56.000	
吸出し防止材設置		m ²	81.000	
現場打天端コンクリート		式	1.000	
小口止工		式	1.000	
足掛金具		個	7.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 暗渠工				
(1) 第1号暗渠工				
プレキャストボックスカルバート		m	21.000	
現場打カルバート工		式	1.000	
6. 水路工				
(1) 取付水路工				
取付水路工	ブロックマット～ボックスカルバート	式	1.000	
(2) 大型水路布設替				
落蓋側溝	再利用撤去・据付 B1200-H800	m	13.000	
落蓋側溝	再利用撤去・据付 B1200-H1200	m	15.000	
蓋版	再利用撤去・据付	枚	5.000	
用水路取付水路工		式	1.000	
7. 舗装復旧工				
(1) 県道舗装撤去・復旧				
アスファルト舗装工		式	1.000	
安全施設工	ガードレール撤去・再設置	m	33.000	
区画線	中央線, ペイント式, 破線15cm, 常温	m	5.000	
区画線	外側線, 溶融式, 実線15cm, 常温	m	13.000	
8. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
路体盛土工		m ³	118.000	
路体盛土撤去		m ³	118.000	
土木シート設置・撤去		m ²	60.000	
敷鉄板		m ²	587.000	
(2) 仮設道路工	既設区間撤去			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設道路撤去		m3	175.000	
殻運搬・処理	路盤材	ton	92.000	
(3)仮設土留工				
H型鋼打設		本	23.000	
横矢板		m ²	149.000	
(4)水替工				
水替工		箇所	1.000	
(5)仮締切工				
大型土のう工		袋	71.000	
(6)構造物取壊し工				
産業廃棄物処理	PP製不織布（廃プラスチック）	ton	0.180	
(7)除雪工				
除雪工		式	1.000	
(8)安全費				
交通誘導員		人	18.000	
9. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	
仮設材輸送	敷鉄板	ton	101.850	
仮設材輸送	H型鋼	ton	55.380	