

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
千樽長寿防災第 3 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	410.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：ホヱンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 床堀り		m3	1,530.000	算出数量：1.000 m3
SP 床堀り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3	日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	190.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 盛土工	構造物周辺	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 盛土工	B<1.0m	m3	6.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 盛土工	1.0m≦B<2.5m	m3	91.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 盛土工	2.5m≦B<4.0m	m3	20.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3	日	－	
*振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*普通作業員		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻し	構造物周辺	m3	66.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻し	B<1.0m	m3	72.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻し	1.0m≦B<2.5m	m3	200.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻し	2.5m≦B<4.0m	m3	280.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホリ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3	日	－	
*振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*普通作業員		人	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻し	4.0m≦B	m3	240.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*ﾌﾞﾛｯﾄﾞｰｽﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	－	
*振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	－	
*運転手（特殊）		人	－	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形	切土部	m ²	21.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:い質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 法面整形	盛土部	m ²	37.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し, 土質:い質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・ ・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 残土処理		m3	1,150.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
* ガンブトラック[オンロード・デ・イゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受け入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・ 構造物取壊し工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋Co	m3	15.000	算出数量 : 1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 舗装版切断		m	34.000	算出数量 : 1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚:-, コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版:-	m	1.000	
* コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッター用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破砕		m ²	49.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 汚泥運搬・処理		m3	0.100	算出数量 : 100.000 m3
汚水運搬車	側溝清掃車 プロワ式	日	16.100	算出数量 : 1.000 日
* 側溝清掃車[プロワ式]	, ホバ 容量9.0m3風量40m3/min, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務, 燃料区分:軽油	日	1.000	
* 普通作業員		人	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:汚泥	ton	110.000	
・ ・ ・ 既設コルゲート管撤去	布設歩掛の50%	m	20.000	算出数量 : 1.000 m
コルゲートパイプ 機械布設	形式区分:円形1形, 管径区分(mm):1500mm, 板厚区分(mm):2.7mm, 接合区分:バッキング無し, 単価0円区分(コルゲートパイプ)あり, 単価0円区分(コルゲートパイプバッキング)あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	0.500	
・ ・ ・ 殻運搬・処理	鉄筋Co	ton	36.800	算出数量 : 2.500 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下	m3	1.000	
* ガンブトラック[オンロード・デ・イゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・ ・ ・ 殻運搬・処理	As塊	ton	8.000	算出数量 : 2.350 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:22.0km以下	m3	1.000	
* ガンブトラック[オンロード・デ・イゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費	金属くず	ton	2.500	算出数量 : 1.000 ton
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	トラック機種:クレーン装置付4〜4.5t積, 吊能力2.9t, DID区間の有無:無し, 片道運搬距離(km):32.5km以下	ton	1.000	
* トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.000	
・排水樋門工				
・・遮水矢板工				
・・・鋼矢板圧入		式	1.000	算出数量:1.000 式
油圧圧入工(鋼矢板)	鋼矢板区分:広幅鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅱw型, 圧入長(m):6m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):5.5, 単価0円区分(鋼矢板):あり	枚	16.000	
鋼矢板	Ⅱw型, L=5.5m,,	ton	5.440	
油圧圧入工(鋼矢板)	鋼矢板区分:広幅鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅱw型, 圧入長(m):6m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):2.5, 単価0円区分(鋼矢板):あり	枚	16.000	
鋼矢板	Ⅱw型, L=2.5m,,	ton	2.470	
油圧圧入工(鋼矢板)	鋼矢板区分:広幅鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅱw型, 圧入長(m):6m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):5.5, 単価0円区分(鋼矢板):あり	枚	2.000	
可とう鋼矢板	Ⅱw型対応 L=5.5m,,	枚	2.000	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D16, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.016	
電気溶接	溶接区分:すみ肉溶接, 板厚区分(mm):12mm	m	3.200	
電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JISZ3211,,	kg	1.150	
・・樋門本体工				
・・・樋門本体工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	4.700	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:24-12-25(20)(普通) W/C55%	m3	57.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(水セメント比55%)	24N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	125.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.110	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D16, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.981	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D19, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.280	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D22, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.569	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	4.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
クワットホル	SUS304 L=500,,	本	1.000	
マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,	個	2.000	
支保工(小規模)	施工区分:パイプサポート支保(小規模), 支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下	空m3	32.000	
足場設置・撤去	足場区分:手摺先行型枠組足場, 安全ネット区分:安全ネットなし	掛m ²	69.000	
・・・川面翼壁工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.100	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭,ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55%	m3	5.800	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(水セメント比55%)	24N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	23.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:化粧型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	2.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD345,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.230	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D22,鉄筋規格区分:SD345,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.123	
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製),規格区分:CF 200mm×5mm	m	10.400	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
足場設置・撤去	足場区分:手摺先行型枠組足場,安全ネット区分:安全ネットなし	掛m ²	34.000	
・・・ 樋門付帯工		式	1.000	算出数量:1.000 式
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:コンクリート建込,支柱間隔:2.0m,規格・仕様:標準式・バネ式,施工規模:100m未満,時間的制約:-,夜間作業:無し	m	6.100	
耐雪型転落防止柵	ベースプレート支柱	本	3.000	
耐雪型転落防止柵	壁止支柱	本	1.000	
耐雪型転落防止柵	片開き門扉	基	1.000	
耐雪型転落防止柵	1.40mパネル	枚	2.000	
耐雪型転落防止柵	1.16mパネル	枚	2.000	
耐雪型転落防止柵	M12×ボルトセット	組	16.000	
耐雪型転落防止柵	M22×1007ンカー	本	24.000	
耐雪型転落防止柵	壁止金具 上下セット/組	組	2.000	
・・・ 二次コンクリート		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭,ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C60%	m3	1.900	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	4.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
あと施工アンカー	D16×210mm,,	本	26.000	
・・・ 護床工		m	15.000	算出数量:1.000 m
SP ふとんかご	作業区分:設置,ふとんかご種別:スロープ式,ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
*割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・法覆護岸工				
・・・ 大型ブロック積工				
・・・ 均しコンクリート		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭,ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通)W/C65%	m3	1.500	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	4.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎コンクリート		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：特殊養生（練炭・ジェットヒータ），圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40（普通） W/C65%	m3	2.600	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	8.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（瀝青質板） t=10mm	m ²	0.500	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	-	
・・・大型ブロック積工		m ²	74.000	算出数量：1.000 m ²
SP 大型ブロック積	大型ブロックの質量：2,000kg/個以下，水抜きパイプの有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホリ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	バックホリ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*ブロック工		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
（積み）河川景観タイブ	ブロック系中空系，	m ²	1.000	
・・・胴込・裏込材		m3	56.000	算出数量：1.000 m3
SP 胴込・裏込材（砕石）	ブロックの種類：大型ブロック，胴込・裏込材の規格：再生砕石 RC-40，長期割引単価区分：あり，胴込・裏込材の有無：有り	m3	1.000	
*バックホリ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	バックホリ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*再生クラッシュヤラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・吸出し防止材設置		m ²	81.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材（全面）設置	作業区分：吸出し防止材設置	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ，	m ²	1.000	
・・・現場打天端コンクリート		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：特殊養生（練炭・ジェットヒータ），圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40（普通） W/C65%	m3	1.800	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	4.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 型枠	型枠の種類：化粧型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	2.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
化粧型枠 モーホトスター	SR-02 石積み，45×900×900mm，	m ²	2.100	
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（瀝青質板） t=10mm	m ²	0.400	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	-	
・・・小口止工		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：特殊養生（練炭・ジェットヒータ），圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40（普通） W/C65%	m3	3.100	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	26.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:化粧型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
化粧型枠 モーﾙトスター	SR-02 石積み, 45×900×900mm,,	m ²	1.700	
・・・足掛金具		個	7.000	算出数量:1.000 個
マンホールの用足掛金物	リフトステップ 幅300×φ19 現場打用,,	個	1.000	
・暗渠工				
・第1号暗渠工				
・・・プレキャストボックスカルバート		m	21.000	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:1.5m/個, 内空幅・内空高(m):2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5, 基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ラフレンコンプレッソ型・低騒音・排対型(2014)	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	
ボックスカルバート	B2800×H1500×L1500, t=10,,	本	0.660	
・・・現場打カルバート工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:22.5cmを超え27.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm	m ³	6.800	
*バックホウクロー型・超低・排対型(2014)	バック容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ・水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	0.300	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ・水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:24-12-25(20)(普通) W/C55%	m3	5.500	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90〜110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(水セメント比55%)	24N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	22.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.236	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D19, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.241	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D22, 鉄筋規格区分:SD345, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.194	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2以上, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	3.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	9.900	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
支保工	施工区分:パイプサポート支保, 支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下,	空m3	8.000	
足場設置・撤去	足場区分:手摺先行型枠組足場, 安全ネット区分:安全ネットなし	掛m ²	8.000	
・水路工				

・ ・ 取付水路工					
・ ・ ・ 取付水路工	ブロックマットへボックスカルバート	式	1.000	算出数量：1.000 式	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下、砕石の計上：計上する、長期割引単価区分：あり、規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	16.000		
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-		
*普通作業員		人	-		
*特殊作業員		人	-		
*運転手(特殊)		人	-		
*土木一般世話役		人	-		
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-		
*軽油	バトリール給油	L	-		
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：人力打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-,養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：無し、打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：あり、規格区分：18-8-40(普通) W/C65%	m3	0.800		
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-		
*普通作業員		人	-		
*土木一般世話役		人	-		
*特殊作業員		人	-		
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-		
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-		
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：均しコンクリート	m ²	0.900		
*型わく工		人	-		
*普通作業員		人	-		
*土木一般世話役		人	-		
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：コンクリートポンプ車打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：10m3以上100m3未満、養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、圧送管延長距離区分：延長無し、現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：あり、規格区分：24-12-25(20)(普通) W/C55%	m3	9.800		
*コンクリートポンプ車[トラクタ架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-		
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-		
*普通作業員		人	-		
*土木一般世話役		人	-		
*特殊作業員		人	-		
*運転手(特殊)		人	-		
*生コンクリート(水セメント比55%)	24N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-		
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-		
*軽油	バトリール給油	L	-		
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	74.000		
*型わく工		人	-		
*普通作業員		人	-		
*土木一般世話役		人	-		
鉄筋工(加工・組立)	作業区分：加工・組立、組立区分：一般構造物、鉄筋径(mm)：D13、鉄筋規格区分：SD295、長期割引単価区分(賃料機械)：あり	ton	0.165		
鉄筋工(加工・組立)	作業区分：加工・組立、組立区分：一般構造物、鉄筋径(mm)：D19、鉄筋規格区分：SD345、長期割引単価区分(賃料機械)：あり	ton	0.458		
・ ・ 大型水路布設替					
・ ・ ・ 落蓋側溝	再利用撤去・据付 B1200-H800	m	13.000	算出数量：1.000 m	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝、施工区分Ⅱ：昼間施工、規格Ⅰ：L=2000、規格Ⅱ：1000kg/個以下、時間的制約：なし、法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎砕石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000		
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝、施工区分Ⅱ：昼間施工、規格Ⅰ：L=2000、規格Ⅱ：1000kg/個以下、時間的制約：なし、法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り、再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000		
再生クラッシュラン	RC-40、	m3	0.370		
材料ロス1.2含み					
・ ・ ・ 落蓋側溝	再利用撤去・据付 B1200-H1200	m	15.000	算出数量：1.000 m	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝、施工区分Ⅱ：昼間施工、規格Ⅰ：L=2000、規格Ⅱ：1000kg/個以下、時間的制約：なし、法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎砕石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000		
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝、施工区分Ⅱ：昼間施工、規格Ⅰ：L=2000、規格Ⅱ：1000kg/個以下、時間的制約：なし、法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り、再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000		
再生クラッシュラン	RC-40、	m3	0.370		
材料ロス1.2含み					
・ ・ ・ 蓋版	再利用撤去・据付	枚	5.000	算出数量：1.000 枚	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版、施工区分Ⅱ：昼間施工、規格Ⅰ：コンクリート・鋼製、規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下、時間的制約：なし、法面小段面：-,基礎砕石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	枚	1.000		
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版、施工区分Ⅱ：昼間施工、規格Ⅰ：コンクリート・鋼製、規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下、時間的制約：なし、法面小段面：-,基礎砕石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000		
・ ・ ・ 用水路取付水路工		式	1.000	算出数量：1.000 式	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下、砕石の計上：計上する、長期割引単価区分：あり、規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	7.700		
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-		
*普通作業員		人	-		
*特殊作業員		人	-		
*運転手(特殊)		人	-		
*土木一般世話役		人	-		
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-		
*軽油	バトリール給油	L	-		

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭・ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ・水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	0.400	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.300	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:特殊養生(練炭・ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ・水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:24-12-25(20)(普通) W/C55%	m3	3.900	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m3/h	供用日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(水セメント比55%)	24N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	23.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.136	
・ 舗装復旧工				
・ 県道舗装撤去・復旧				
・ ・ ・ アスファルト舗装工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	2.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
* 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)]	運転質量3.0~4.0t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
山砂		m3	2.660	
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:240mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クワッシュ RC-40	m ²	17.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・超低・排対型(~2014)]	運転質量10~12t	日	-	
* タイヤローラ[超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13~14t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュヤラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP 上層路盤(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-40, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当たり平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:120mm	m ²	49.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・超低・排対型(~2014)]	運転質量10~12t	日	-	
* タイヤローラ[超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13~14t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整砕石	M-40 40~0mm	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP 表層(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-40, 平均幅員:3.0m超, 1層当たり平均仕上り厚:40mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3), 瀝青材料種類:プラムコート 各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	49.000	
* アスファルトフィニッシュ[ロー型・超低騒音・排対型(~2014)]	舗装幅2.3~6.0m	日	-	
* タイヤローラ[超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13~14t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・超低・排対型(~2014)]	運転質量10~12t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超, 1層当たり平均仕上り厚:30mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3), 瀝青材料種類:タックコート 各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:密粒度アスコン(13F)	m ²	49.000	
* アスファルトフィニッシュ[ロー型・超低騒音・排対型(~2014)]	舗装幅2.3~6.0m	日	-	

*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	
*アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
アスファルト舗装用成形目地材		m	20.000	
・・・安全施工	ガードレール撤去・再設置	m	33.000	算出数量:1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分:土中建込,塗装・規格:塗装品C2-3E,施工規模:21m以上50m未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,施工区分:直線部,支柱区分:直支柱,材料費の控除:する	m	1.000	
【ガードレール撤去】	作業区分:土中建込用,規格:A3・B3・C2-3E,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・・・区画線	中央線,ベント式,破線15cm,常温	m	5.000	算出数量:1,000.000 m
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):ベント式(車載式),仕様(区画線設置):破線,幅(区画線設置):15cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分1:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正あり,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白,,	L	50.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	39.000	
軽油	バトロール給油,,	L	40.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.030	
・・・区画線	外側線,溶融式,実線15cm,常温	m	13.000	算出数量:1,000.000 m
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):15cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分1:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正あり,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白,,	L	390.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	25.000	
軽油	バトロール給油,,	L	40.000	
プライマー(接着用)	接着用(道路用),,	kg	25.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.050	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・・仮設道路工				
・・・路体盛土工		m3	118.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
山土		m3	1.330	
・・・路体盛土撤去		m3	118.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・・・土木シート設置・撤去		m ²	60.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・敷鉄板		m ²	587.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:120,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・仮設道路工	既設区間撤去			
・・・仮設道路撤去		m3	175.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・・・般運搬・処理	路盤材	ton	92.000	算出数量:2.040 ton
SP 土砂等運搬	土砂等発現場:標準,積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:混合廃棄物	ton	2.040	
・・仮設土留工				
・・・H型鋼打設		本	23.000	算出数量:1.000 本
Hタイプ+W併用継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)	Hタイプ・W併用区分:油圧式,N値(WJ台数)の選択:50≤Nmax<100(WJ2台),打込長(m):15m以下,Hタイプ・W併用規格:242kW,施工区分:H形鋼打設,材料区分:H400,鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の挿入力:0.0,1枚(本)当り継ぎ施工箇所:1,仮設材区分:H形鋼(杭使用),規格区分:400型,補助工法:無し,供用日数:120日,使用回数:1回	本	1.000	
【賃料(H形鋼・山留副部材)】	施工区分:H形鋼引抜,パイプロハンマ区分:油圧式,引抜き長(m):15m以下	ton	2.408	
Hタイプ・W併用(H形鋼・H形鋼引抜き)		本	1.000	
・・・横矢板		m ²	149.000	算出数量:1.000 m ²
横矢板方式土留工(設置・撤去)	施工区分:設置～撤去	m ²	1.000	

松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	m3	0.045	
・水替工				
・・・水替工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:20,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～120未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・仮締切工				
・・・大型土のう工		袋	71.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:バックホ,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):1m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:バックホ,購入土材数量(m3/袋):0m3,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
山土		m3	1.000	
・構造物取壊し工				
・・・産業廃棄物処理	PP製不織布(廃プラスチック)	ton	0.180	算出数量：1.000 ton
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	トラック機種:クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,DID区間の有無:無し,片道運搬距離(km):11.0km以下	ton	1.000	
＊トラック[クレーン装置付]	ペーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
＊運転手(特殊)		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊軽油	バートル給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・除雪工				
・・・除雪工		式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪(機械)青森県標準地域	グレートザ規格:普通グレートザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:30,押雪運搬距離:15	km	0.200	
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗にかかわらず一定,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:121日,最大積雪深:1.100m,総除雪面積:298㎡,最大除雪深までの面積:298㎡,除雪(全体)日数:81日,除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・安全費				
・・・交通誘導員		人	18.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・共通仮設(積上げ)				
・運搬費				
・・・重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:バックホ(クレーン油圧駆動式),規格区分:50～55t吊,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	101.850	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込又は取卸のみ),冬期割増率(実数):0.2,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込又は取卸のみ),冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・・・仮設材輸送	H型钢	ton	55.380	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸,冬期割増率(実数):0.2,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	