

令和 8 年度

農地中間管理機構関連農地整備事業
高田機構関連第24号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 舗装工				
・ ・ 砂利舗装工				
・ ・ ・ 敷砂利		m ²	20,972.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クワッチャン,規格:C-20,仕上がり厚さ:5cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 耕土搬入工		m ³	28.000	算出数量：1.000 m ³
山砂		m ³	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ),施工数量:標準(10,000m ³ 未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 用水路工				
・ ・ 用水路工				
・ ・ ・ 水路付帯工		式	1.000	算出数量：1.000 式
角落し金具	BF600用,左右セット,,	組	1.000	
・ ・ ・ 余水吐工		式	1.000	算出数量：1.000 式
取付式分水栓	A型 (A-100),,	個	1.000	
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	45° エルボ 100mm,,	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:2箇所	m	4.000	