

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床固工		式	1.000	
治山土工		式	1.000	
土工		式	1.000	
床掘（土砂）	礫質土	m ³	284.000	
埋戻（タンバ締固め有）	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	85.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	49.000	
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採		本	30.000	
枝条片付		m ²	187.000	
コンクリート床固工		式	1.000	
本堤工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(W/C60%以下)	m ³	54.700	
養生工（練炭養生）	無筋構造物	m ³	54.700	
打継面清掃		m ³	54.700	
型枠工	治山ダム型枠	m ²	42.500	
型枠工	木製パネル式残存型枠	m ²	39.200	
挿筋	異形鉄筋D16, SD345	本	49.000	
間詰工		式	1.000	
ふとんかご設置	高さ50cm×幅120cm	m	70.000	
ふとんかご止杭		本	70.000	
人工張芝工		m ²	67.000	
付属物		式	1.000	
名板（鋳物製）	治山用 30cm×40cm	枚	1.000	
仮設工		式	1.000	
排水工		式	1.000	
大型土のう工（制作・設置）		袋	5.000	
大型土のう工（撤去）		袋	5.000	
高密度ポリエチレンパイプ設置・撤去	φ 800 損料率55%	m	20.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水替工		式	1.000	
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	ポンプ口径100mm	箇所	1.000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)	7以上30未満, 作業時排水	日	5.000	
足場工		式	1.000	
キャットウォーク		m	19.200	
谷止工		式	1.000	
治山土工		式	1.000	
土工		式	1.000	
床掘(土砂)	礫質土	m ³	135.000	
床掘(岩石)	軟岩(I)A	m ³	230.000	
埋戻(タンバ締固め有)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	145.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	1.000	
土砂掘削面整形	軟岩(I)A	m ²	99.000	
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採		本	30.000	
枝条片付		m ²	255.000	
コンクリート谷止工				
本堤体		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(W/C60%以下)	m ³	159.800	
養生工(練炭養生)	無筋構造物	m ³	159.800	
打継面清掃		m ³	159.800	
型枠工	治山ダム型枠	m ²	117.100	
型枠工	木製パネル式残存型枠	m ²	112.900	
挿筋	異形鉄筋D16, SD345	本	107.000	
水抜きパイプ	一般管V P 径300	m	1.600	
目地板	瀝青質板 厚10mm	m ²	4.800	
止水板	塩化ビニル樹脂製 CF幅200mm 厚5mm	m	7.300	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
垂直壁		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(W/C60%以下)	m ³	9.700	
養生工（練炭養生）	無筋構造物	m ³	9.700	
打継面清掃		m ³	9.700	
型枠工	治山ダム型枠	m ²	34.200	
挿筋	異形鉄筋D16, SD345	本	6.000	
側壁工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(W/C60%以下)	m ³	14.500	
養生工（練炭養生）	無筋構造物	m ³	14.500	
型枠工	一般型枠	m ²	29.800	
型枠工	木製パネル式残存型枠	m ²	28.700	
目地板	瀝青質板 厚10mm	m ²	4.100	
裏込碎石	クラッシャラン 40～0	m ³	3.800	
水抜管	一般管 V P 径50	m	4.300	
水叩工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(W/C60%以下)	m ³	11.900	
養生工（練炭養生）	無筋構造物	m ³	11.900	
間詰工		式	1.000	
人工張芝工		m ²	116.200	
丸太柵工	(H=0.30m)	m	10.700	
付属物		式	1.000	
名板（鋳物製）	治山用 30cm×40cm	枚	1.000	
仮設工		式	1.000	
排水工		式	1.000	
大型土のう工（制作・設置）		袋	5.000	
大型土のう工（撤去）		袋	5.000	
高密度ポリエチレンパイプ設置・撤去	φ 800 損料率55%	m	30.000	
水替工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	ポンプ口径100mm	箇所	1.000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)	7以上30未満, 作業時排水	日	7.000	
足場工		式	1.000	
キャットウォーク		m	52.300	
仮設道		式	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096 150日供用	枚	33.000	
流路工		式	1.000	
治山土工		式	1.000	
土工		式	1.000	
床掘(土砂)	礫質土	m3	88.000	
埋戻(タンバ締固め有)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	46.000	
フトンカゴ流路工		式	1.000	
護岸工		式	1.000	
フトンカゴ護岸工	高さ50cm×幅120cm	m	86.400	
ふとんかご止杭	長1.5m 末口9cm	本	86.000	
仮設工		式	1.000	
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	ポンプ口径100mm	箇所	1.000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)	7以上30未満, 作業時排水	日	4.000	
運搬費(共通仮設費積上)		式	1.000	
仮設材運搬費		式	1.000	
敷鉄板運搬費	22*1524*6096	式	1.000	
輸送費(仮設材)	往復計上 L=40km以内	ton	52.900	