

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和8年度県営予防治山

SK01R

[illegible]

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・床固工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ ・ コンクリート床固工	1.000	式		
・ ・ ・ 本堤体	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 付属物	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水工	1.000	式		
・ ・ ・ 水替工	1.000	式		
・ ・ ・ 足場工	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 本堤体	1.000	式		
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式		
・ ・ ・ 側壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 水叩工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 付属物	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水工	1.000	式		
・ ・ ・ 水替工	1.000	式		
・ ・ ・ 足場工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設道	1.000	式		
・ 流路工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ フトンカゴ流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 護岸工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 水替工	1.000	式		

工事別工事名:令和8年度県営予防治山

SK01R

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・床固工	1.000	式			
・・治山土工	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	284.000	m3			歩A・単A S単 12号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,㐀,㐀,なし	85.000	m3			歩A・単A S単 21号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	49.000	m ²			歩A・単A S単 14号
合 計					
・・・支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 28cm以上,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 枝条片付 1 種	30.000 187.000	本 m ²			歩A・単A S単 20号 歩A・単A S単 3号
合 計					
・・コンクリート床固工	1.000	式			
・・・本堤体	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満,無筋構造物,打設(B)	54.700	m3			歩A・単A S単 16号
養生工 特殊養生(練炭養生),無筋構造物	54.700	m3			歩A・単A S単 4号
打継面清掃 打継面清掃	54.700	m3			歩A・単A S単 18号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外 残存型枠(パネル式)	42.500 39.200	m ² m ²			歩A・単A S単 17号 歩A・単A S単 30号
挿筋	49.000	本			歩A・単A T単 1号
合 計					
・・・間詰工	1.000	式			1 式当たり
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	70.000	m			歩A・単A S単 27号
SP 止杭打込 森林	70.000	本			歩A・単A S単 29号
人工張芝工	67.000	m ²			歩A・単A S単 6号
合 計					
・・・付属物	1.000	式			1 式当たり
名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚			歩A・単A
合 計					
・・仮設工	1.000	式			
・・・排水工	1.000	式			1 式当たり
大型土のう設置 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.45m3(平積0.35m3))	5.000	袋			歩A・単A S単 10号
大型土のう撤去工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))	5.000	袋			歩A・単A S単 11号
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,700〜1,000mm,不要	20.000	m			歩A・単A S単 23号
合 計					
・・・水替工	1.000	式			1 式当たり

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工(小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm	1. 000	箇所			歩A・単A S単 8号
水替工(小口径) (ポンプ運転) 7以上30未満, 作業時排水	5. 000	日			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 足場工	1. 000	式			1 式当たり
キャットウォーク	19. 200	m			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ 谷止工	1. 000	式			
・ ・ 治山土工	1. 000	式			
・ ・ ・ 土工	1. 000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	135. 000	m3			歩A・単A S単 12号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 軟岩(Ⅰ)A, 普通 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, なし	230. 000	m3			歩A・単A S単 13号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	145. 000	m3			歩A・単A S単 21号
土砂掘削面整形 軟岩(Ⅰ)A	1. 000	m ²			歩A・単A S単 14号
土砂掘削面整形 軟岩(Ⅰ)A	99. 000	m ²			歩A・単A S単 15号
合 計					
・ ・ ・ 支障木伐採	1. 000	式			1 式当たり
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上, 選木あり, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中 枝条片付 1 種	30. 000	本			歩A・単A S単 20号
	255. 000	m ²			歩A・単A S単 3号
合 計					
・ ・ コンクリート谷止工	1. 000	式			
・ ・ ・ 本堤体	1. 000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	159. 800	m3			歩A・単A S単 16号
養生工 特殊養生(練炭養生), 無筋構造物	159. 800	m3			歩A・単A S単 4号
打継面清掃 打継面清掃	159. 800	m3			歩A・単A S単 18号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外 残存型枠(パネル式)	117. 100	m ²			歩A・単A S単 17号
	112. 900	m ²			歩A・単A S単 30号
挿筋	107. 000	本			歩A・単A T単 1号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径300 SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm	1. 600	m			歩A・単A
SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)	4. 800	m ²			歩A・単A S単 24号
	7. 300	m			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 垂直壁	1. 000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	9. 700	m3			歩A・単A S単 16号
養生工 特殊養生(練炭養生), 無筋構造物	9. 700	m3			歩A・単A S単 4号
打継面清掃 打継面清掃	9. 700	m3			歩A・単A S単 18号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外 挿筋	34. 200	m ²			歩A・単A S単 17号
	6. 000	本			歩A・単A T単 1号

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 側壁工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	14.500	m3			歩A・単A S単 16号
養生工 特殊養生(練炭養生), 無筋構造物	14.500	m3			歩A・単A S単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	29.800	m ²			歩A・単A S単 26号
残存型枠(パネル式)	28.700	m ²			歩A・単A S単 30号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm	4.100	m ²			歩A・単A S単 24号
SP 裏込碎石 森林 クラッシュラン 40~0, なし	3.800	m3			歩A・単A S単 22号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径50	4.300	m			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 水叩工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	11.900	m3			歩A・単A S単 16号
養生工 特殊養生(練炭養生), 無筋構造物	11.900	m3			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
人工張芝工	116.200	m ²			歩A・単A S単 6号
丸太柵工(H=0.30m) 【県独自】	10.700	m			歩A・単A S単 31号
合 計					
・ ・ ・ 付属物	1.000	式			1 式当たり
名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚			歩A・単A
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
大型土のう設置 製作・設置, 5m以下, バックホ(山積0.45m3(平積0.35m3))	5.000	袋			歩A・単A S単 10号
大型土のう撤去工 撤去, 6m以下, バックホ(山積0.8m3(平積0.6m3))	5.000	袋			歩A・単A S単 11号
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管, 700~1,000mm, 不要	30.000	m			歩A・単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 水替工	1.000	式			1 式当たり
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm	1.000	箇所			歩A・単A S単 8号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満, 作業時排水	7.000	日			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 足場工	1.000	式			1 式当たり
キャットウォーク	52.300	m			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 仮設道	1.000	式			1 式当たり

[illegible]

[illegible]

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 180, 1, なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 2号 *** 敷鉄板運搬 22*1524*6096					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0		ton			歩A・単A
	*** S単ー 3号 *** 枝条片付					
	枝条片付 1種		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 4号 *** 養生工					
	養生工 特殊養生(練炭養生), 無筋構造物		m3			歩A・単A
	*** S単ー 5号 *** 鉄筋加工					
	鉄筋加工 16mm～25mm		ton			歩A・単A
	*** S単ー 6号 *** 人工張芝工					
	人工張芝工		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 7号 *** 水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満, 作業時排水		日			歩A・単A
	*** S単ー 8号 *** 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 9号 *** キャットウォーク					
	キャットウォーク		m			歩A・単A
	*** S単ー 10号 *** 大型土のう設置					
	大型土のう工 製作・設置, 5m以下, バック材(山積0.45m3(平積0.35m3))		袋			歩A・単A
	*** S単ー 11号 *** 大型土のう撤去工					
	大型土のう工 撤去, 6m以下, バック材(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋			歩A・単A
	*** S単ー 12号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通		m3			歩A・単A
	*** S単ー 13号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 軟岩(I)A, 普通		m3			歩A・単A
	*** S単ー 14号 *** 土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 15号 *** 土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 軟岩(I)A		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 16号 *** コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)		m3			歩A・単A
	*** S単ー 17号 *** 型枠工(治山ダム工)					
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 18号 *** 打継面清掃					
	打継面清掃 打継面清掃		m3			歩A・単A
	*** S単ー 19号 *** 鉄筋建込み(治山ダム工)					
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型		本			歩A・単A
	*** S単ー 20号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上, 選木あり, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中		本			歩A・単A
	*** S単ー 21号 *** SP 埋戻し 森林					

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和 8 年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和 8 年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1 号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 180, 1, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 180		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
	特殊作業員	2,900	人			
	普通作業員	2,900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L			
	運転手 (特殊)	2,900	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 2 号 ***					
	敷鉄板運搬 22*1524*6096		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 40km まで, 往復計上, 計上する (敷鉄板) , 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	0円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m 以内 40km まで		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地 (積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 40km 以下 製品長 12m 以内	1,000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton			
	合 計					算出数量 1,000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単一 3 号 ***					
	枝条片付		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	枝条片付 1 種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 植生区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	1 種 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	普通作業員	0,420	人			
	合 計					算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 4 号 ***					
	養生工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	養生工 特殊養生 (練炭養生), 無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 方法区分 2) 構造物区分	特殊養生 (練炭養生) 無筋構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役					
		0.250	人			
	普通作業員					
		0.720	人			
	諸雑費					
		0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 鉄筋径区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	16mm～25mm 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋計上区分 4) 鉄筋コードの選択 (単位: ton)	鉄筋を計上する		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D16		ton			
	1.030					
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 6号 ***					
	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 山林砂防工 (普通作業員) 2) 芝コード (単位: m ²)	普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役					
		0.160	人			
	普通作業員					
		1.600	人			
	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度		m ²			
		100.000				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 7号 ***					
	水替工 (小口径) (ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工 (小口径) (ポンプ運転) 7以上30未満, 作業時排水			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 排水量区分 (m3/h) 2) 排水区分	7以上30未満 作業時排水		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械) 4) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	普通作業員					
		0.050	人			
	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)] 定格容量15kva		日			
		1.550				
	軽油 バトラー給油		L			
		13.800				
	諸雑費					
		0.080				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和 8 年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和 8 年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8 号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプロ径100mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 口径区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	ポンプロ径100mm 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.040	人			
	バ ッ ク ン [ク ラ 型 ・ ク レ ン ・ 超 低 ・ 排 対 型 (~ 2 0 1 4)] バ ッ ク ン 容 量 0.8m3 吊 能 力 2.9t	0.260	日			
	運転手 (特殊)	0.240	人			
	軽油 バ ト ル 給 油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 9 号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 10 号 ***					
	大型土のう設置		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, 5m 以下, バ ッ ク ン (山 積 0.45m3 (平 積 0.35m3))			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 作業半径	製作・設置 5m 以下		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 機械の選択 4) 大型土のう袋(単位: 袋)	バ ッ ク ン (山 積 0.45m3 (平 積 0.35m3))		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 土砂(単位: m3) 6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 1.0 t 用	10.000	枚			
	現地発生土	10.000	m3			計上無し
	バ ッ ク ン [ク ラ 型 ・ 後 方 超 小 旋 回 ・ ク レ ン ・ 超 低 ・ 排 (~ 2 0 1 4)] バ ッ ク ン 容 量 0.45m3 吊 能 力 2.9t	0.380	日			
	運転手 (特殊)	0.290	人			
	軽油 バ ト ル 給 油	19.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 11号 ***					
	大型土のう撤去工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, 6m以下, バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 作業半径 3) 機械の選択 4) 大型土のう袋(単位: 袋) 5) 土砂(単位: m3) 6) 山林砂防工(普通作業員) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 6m以下 バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 運転手 (特殊)	0.110	日			
	軽油 バトロール給油	8.800	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 12号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・ 粘性土・礫質土, 普通			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業種別区分 2) 制限区分 3) 山地治山工区分 4) 工種区分 5) 土質区分 6) 現場条件	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手 (特殊)	1.470	供用日			
	軽油 バトロール給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 157.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 軟岩(I)A, 普 通			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業種別区分 2) 制限区分 3) 山地治山工区分 4) 工種区分 5) 土質区分 6) 現場条件	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 軟岩(I)A 普通				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手 (特殊)	1.470	供用日			
	軽油 バトロール給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 131.000 m3
	単 価		m3			

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和8年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 15号 ***					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 軟岩(Ⅰ)A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	軟岩(Ⅰ)A 普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.700	人			
	普通作業員	3.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 16号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満,無筋構造物,打設(B)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	30m3未満 無筋構造物		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3) 生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	普通作業員				
		10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h		時間			
		1.000				
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 バドロー給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.290	人			

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 18号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	打継面清掃			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	打継面清掃			深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工内容区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
	鉄筋建込み (治山ダム工)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	D型 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 20号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上, 選木あり, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分 2) 選木区分	28cm以上 選木あり		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分 4) 玉切区分	枝払あり 玉切あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 片付区分 6) 難易度区分	片付あり 中				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	0.630	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.160	人			
	諸雑費	0.040				
	特殊作業員	0.350	人			
	普通作業員	0.350	人			
	諸雑費	0.080				

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.710	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, 㐀, 㐁 なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法 2) 土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
	SP 裏込碎石 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 クラッシャラン 40〜0, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 碎石の種類	- クラッシャラン 40〜0				
	3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管, 700〜1,000mm, 不要			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 管種別	据付・撤去 波状管				
	3) 呼び径 4) 継手材料費	700〜1,000mm 不要				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 損料率5 5 % φ800mm (有孔・無孔)		m			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	予防治山 根岸山居
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の種類	瀝青質目地板 t=10mm				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 25号 ***					
	SP 止水板 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 止水板の種類	幅CF200×厚さ5mm (塩ビ製)				
	2) 止水板の種類区分	幅CF200×5mm(塩ビ製)				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単一 26号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 27号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	設置				
	2) ふとんかご種別	階段式				
	3) ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単一 28号 ***					
	フトンカゴ護岸工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	設置				
	2) ふとんかご種別	階段式				
	3) ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単一 29号 ***					
	SP 止杭打込 森林		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 森林			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

[illegible]