

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
林道開設		m	120.000	
林道土工		式	1.000	
掘削工		式	1.000	
バックホウ掘削	礫質土	m ³	389.000	
盛土工		式	1.000	
ダンプトラック運搬	10t車 礫質土 L=0.02km	m ³	9.000	
路床盛土		m ³	41.000	
切土法面整形		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	381.400	
盛土法面整形		式	1.000	
機械盛土法面整形	礫質土	m ²	15.200	
残土処理工		式	1.000	
ダンプトラック運搬	10t車 礫質土 L=0.01km	m ³	333.000	
整地	敷均し	m ³	333.000	
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採		本	80.000	
枝条片付		m ²	373.100	
法面保護工				
切土法面保護工		式	1.000	
植生基材吹付工	t=3cm	m ²	381.400	
盛土法面保護工		式	1.000	
人工張芝工		m ²	15.200	
舗装工				
下層路盤工		式	1.000	
下層路盤工	t=29cm RC-40	m ²	392.900	
排水施設工				
L型側溝(250A)		式	1.000	
L型側溝設置	250A	m	120.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
U型側溝撤去・再設置 (BF500)		式	1.000	
U型側溝撤去・再設置	BF500	m	48.200	
暗渠工 (BFBOX500)		式	1.000	
暗渠工設置	BFBOX500	m	7.000	
40号横断溝 (自由勾配側溝600)	N0.336+2.63	式	1.000	
自由勾配側溝設置	600×600, 600×700 グレーチング	m	4.000	
40-2号横断溝 (自由勾配側溝600)	MC.213	式	1.000	
自由勾配側溝設置	600×600, 600×700 グレーチング	m	5.000	
14型集水桝	N0.335+13.45	式	1.000	
コンクリート集水桝	18-8-40 (60%以下) 一般養生	箇所	1.000	
22型集水桝	N0.336+2.63 (左)	式	1.000	
コンクリート集水桝	18-8-40 (60%以下) 一般養生 グレーチング	箇所	1.000	
18型集水桝	N0.336+2.63 (右)	式	1.000	
コンクリート集水桝	18-8-40 (60%以下) 一般養生	箇所	1.000	
25型集水桝	MC.213 (左)	式	1.000	
コンクリート集水桝	18-8-40 (60%以下) 一般養生 グレーチング	箇所	1.000	
18型集水桝	MC.213 (右)	式	1.000	
コンクリート集水桝	18-8-40 (60%以下) 一般養生	箇所	1.000	
導水工 (BF600)	N0.336+2.63	式	1.000	
導水工設置	BF600	m	1.400	
導水工 (BF600)	N0.336	式	1.000	
導水工設置	BF600	m	1.300	
構造物撤去工				
既設ヒューム管 (φ250) 撤去		式	1.000	
ヒューム管撤去	φ250	m	4.000	
ヒューム管運搬	L=14.8km	ton	0.260	
既設ヒューム管 (φ450) 撤去		式	1.000	
ヒューム管撤去	φ450	m	13.700	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒューム管運搬	L=14.8km	ton	2.100	
既設ヒューム管(φ500)撤去		式	1.000	
ヒューム管撤去	φ500	m	13.700	
ヒューム管運搬	L=14.8km	ton	2.100	
既設集水桝撤去		式	1.000	
集水桝撤去		基	1.000	
集水桝運搬・処分	無筋コンクリート L=22.4km	ton	0.400	
仮設工				
敷鉄板		式	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096 120日供用	枚	4.000	
運搬費(共通仮設費積上)				
仮設材運搬				
敷鉄板運搬		式	1.000	
輸送費(仮設材)	往復計上 L=30km以内	ton	6.400	
準備費(共通仮設費積上)				
伐開物等運搬・処分				
木くず運搬・処分		式	1.000	
木くず積込・運搬	L=34.8km	m3	36.300	
木くず処分		ton	20.000	
伐根運搬・処分		式	1.000	
伐根積込・運搬	L=34.8km	m3	36.300	
伐根処分		ton	20.000	