

[illegible]

SK01R

[illegible]

[illegible]

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土法面整形	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土法面整形	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土法面保護工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 下層路盤工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ L型側溝 (250A)	1.000	式		
・ ・ ・ U型側溝撤去・再設置 (BF500)	1.000	式		
・ ・ ・ 暗渠工 (BFBOX500)	1.000	式		
・ ・ ・ 40号横断溝(自由勾配側溝600) NO.336+2.63	1.000	式		
・ ・ ・ 40-2号横断溝(自由勾配側溝600) MC.213	1.000	式		
・ ・ ・ 14型集水樹 NO.335+13.45	1.000	式		
・ ・ ・ 22型集水樹 NO.336+2.63(左)	1.000	式		
・ ・ ・ 18型集水樹 NO.336+2.63(右)	1.000	式		
・ ・ ・ 25型集水樹 MC.213(左)	1.000	式		
・ ・ ・ 18型集水樹 MC.213(右)	1.000	式		
・ ・ ・ 導水工 (BF600) NO.336+2.63	1.000	式		
・ ・ ・ 導水工 (BF600) NO.336	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設ヒューム管(φ250)撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 既設ヒューム管(φ450)撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 既設ヒューム管(φ500)撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 既設集水樹撤去	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 敷鉄板	1.000	式		

SK01R

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,一,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	389.000	m3			歩A・単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	9.000	m3			歩A・単A S単 22号
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	41.000	m3			歩A・単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 切土法面整形	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	381.400	m ²			歩A・単A S単 20号
合 計					
・ ・ ・ 盛土法面整形	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	15.200	m ²			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.01km,バックホウ 山積0.45m3	333.000	m3			歩A・単A S単 23号
SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽ`),標準(10,000m3未満),無し,なし	333.000	m3			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 枝条片付 1 種	80.000 373.100	本 m ²			歩A・単A S単 25号 歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工(植生基材吹付工)】 厚3 cm,250m2以上500m2未満,一,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む	381.400	m ²			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 盛土法面保護工	1.000	式			1 式当たり
人工張芝工	15.200	m ²			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ 下層路盤工	1.000	式			1 式当たり
SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 2層施工,290mm,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,なし	392.900	m ²			歩A・単A S単 40号

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ L型側溝 (250A)	1.000	式			1 式当たり
L型側溝設置 250A	120.200	m			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ U型側溝撤去・再設置 (BF500)	1.000	式			1 式当たり
U型側溝撤去・設置 BF500	48.200	m			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 暗渠工 (BFBOX500)	1.000	式			1 式当たり
暗渠工設置 BFBOX500	7.000	m			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 40号横断溝 (自由勾配側溝600) NO.336+2.63	1.000	式			1 式当たり
自由勾配側溝設置 (40号横断溝) 自由勾配側溝600	4.000	m			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ 40-2号横断溝 (自由勾配側溝600) MC.213	1.000	式			1 式当たり
自由勾配側溝設置 (40-2号横断溝) 自由勾配側溝600	5.000	m			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ ・ ・ 14型集水樹 NO.335+13.45	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.46m3を超え0.49m3以下,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 35号
合 計					
・ ・ ・ 22型集水樹 NO.336+2.63(左)	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 36号
集水樹グレーチング 900×1200 T-25	1.000	枚			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 18型集水樹 NO.336+2.63(右)	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.77m3を超え0.82m3以下,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 37号
合 計					
・ ・ ・ 25型集水樹 MC.213(左)	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 36号
集水樹グレーチング 900×1200 T-25	1.000	枚			歩A・単A

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 18型集水樹 MC. 213 (右)	1. 000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18~8~40 (高炬) , 0. 77m3を超え0. 82m3以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭), なし	1. 000	箇所			歩A・単A S単 37号
合 計					
・・・ 導水工 (BF600) NO. 336+2. 63	1. 000	式			1 式当たり
U字側溝設置 BF600	1. 400	m			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・・ 導水工 (BF600) NO. 336	1. 000	式			1 式当たり
U字側溝設置 BF600	1. 300	m			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・・ 構造物撤去工	1. 000	式			
・・・ 既設ヒューム管 (φ 250) 撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ヒューム管 (B形管) 森林 撤去, 250mm, ー, ー, なし	4. 000	m			歩A・単A S単 30号
SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t	0. 260	ton			歩A・単A S単 43号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	0. 260	ton			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 既設ヒューム管 (φ 450) 撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ヒューム管 (B形管) 森林 撤去, 450mm, ー, ー, なし	13. 700	m			歩A・単A S単 31号
SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t	2. 100	ton			歩A・単A S単 43号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	2. 100	ton			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 既設ヒューム管 (φ 500) 撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ヒューム管 (B形管) 森林 撤去, 500mm, ー, ー, なし	19. 760	m			歩A・単A S単 32号
SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t	3. 730	ton			歩A・単A S単 43号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	3. 730	ton			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 既設集水樹撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ブレキヤスト集水樹 森林 撤去, 80kgを超え200kg以下, ー, なし	1. 000	基			歩A・単A S単 33号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下	0. 400	ton			歩A・単A S単 42号
無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン	0. 400	ton			歩A・単A S単 2号
合 計					
・・・ 仮設工	1. 000	式			
・・・ 敷鉄板	1. 000	式			1 式当たり
敷鉄板設置～賃料～撤去 22*1524*6096 120日供用	4. 000	枚			歩A・単A T単 6号

SK01R

SK01R

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	無筋コンクリート処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	(株)晴海マリーン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	木くず処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず処分費 (有)赤川林業土木			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	(有)赤川林業土木		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	木くず処分費 (有)赤川林業土木	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	伐根処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐根処分費 (有)赤川林業土木			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	(有)赤川林業土木		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	伐根処分費 (有)赤川林業土木	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (特殊)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		人			
	*** S単－ 6号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 3 cm, 250m ² 以上500m ² 未満, -, 45m以下（施工基面上面）, 吹付工, 含む			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) ス・アカービンの設置	厚 3 cm 250m ² 以上500m ² 未満 - 45m以下（施工基面上面） 吹付工 含む				
	植生基材吹付工 厚3cm	1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なう			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 8号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 11号 ***					
	バックホ【クローラ型・排対型(1次)】		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【クローラ型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3), , 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	運転1時間当たり算出 5.8時間 1.50 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
	バックホ【クローラ型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単一 12号 ***					
	掘み装置		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘み装置 開口幅1,700～2,000mm, , 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)					

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	掘み装置 開口幅1,700～2,000mm	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単— 13号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10t積級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード《単位が時間のみ》					
	2)機械コード(同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 10t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	通称 10.0t 積級	1.000	時間			
	軽油					
	バトリール給油	9.800	L			
	運転手(一般)	0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単— 14号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 120, 1, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	120		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	バトリール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 15号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単一 16号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	枝条片付 1 種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 植生区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	1 種 普通作業員				
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 17号 ***					
	根切・積込		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	根切・積込 積込のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	積込のみ 普通作業員				
	普通作業員	0.270	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.600	時間			
	運転手 (特殊)	0.610	人			
	軽油 バトロール給油	31.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 18号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘 性土・礫質土, 障害なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業種別区分 2) 施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3) 制限区分 4) 土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5) 障害区分	障害なし				

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工幅員	4.0m以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量	5,000m3未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.210	供用日			
	運転手 (特殊)	0.740	人			
	軽油 バトロ-給油	51.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	1.370	日			
	運転手 (特殊)	0.740	人			
	軽油 バトロ-給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.600	時間			
	運転手 (特殊)	0.950	人			
	軽油 バトロ-給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 21号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.100	時間			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)					
		0.530	人			
	軽油 バトロ-給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.02km, バックホウ 山積0.45m3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 0.020km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好		夜間制約作業時間: 0.0		
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトロ-給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.01km, バックホウ 山積0.45m3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 0.010km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好		夜間制約作業時間: 0.0		
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトロ-給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員) 2) 芝コード(単位: m ²)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.160	人			
	普通作業員	1.600	人			
	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 25号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				
	6) 難易度区分	中				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.520	人			
	普通作業員	0.520	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.310	人			
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員	0.260	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.620	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)				
	2) 施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工方法 2) 土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3) 締固めの有無 5) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去, 250mm, -, -, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 250mm				
	3) 固定基礎 4) 基礎碎石の有無	- -				
	7) 長期割引単価区分 8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去, 450mm, -, -, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 450mm				
	3) 固定基礎 4) 基礎碎石の有無	- -				
	7) 長期割引単価区分 8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去, 500mm, -, -, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 500mm				

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 固定基礎	-				
	4) 基礎砕石の有無	-				
	7) 長期割引単価区分					
	8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単一 33号 ***					
	SP プレキャスト集水樹 森林		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	撤去, 80kgを超え200kg以下, -, なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	撤去				
	2) 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3) 基礎砕石の有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		基			
	*** S 単一 34号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	据付, 有り, 250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	据付				
	2) 基礎砕石の有無	有り				
	3) L形側溝の種類	250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単一 35号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	18-8-40 (高炉), 0.46m3を超え0.49m3以下, バックホ(クレーン機能付) 打			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 1箇所当りコンクリート使用量	0.46m3を超え0.49m3以下				
	2) コンクリート打設工法	バックホ(クレーン機能付) 打設				
	3) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4) コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	5) 長期割引単価区分					
	6) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		箇所			
	*** S 単一 36号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	18-8-40 (高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下, バックホ(クレーン機能付) 打			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 1箇所当りコンクリート使用量	0.73m3を超え0.77m3以下				
	2) コンクリート打設工法	バックホ(クレーン機能付) 打設				
	3) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4) コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	5) 長期割引単価区分					
	6) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	18-8-40 (高炉),0.77m3を超え0.82m3以下,パックホ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りコンクリート使用量	0.77m3を超え0.82m3以下				
	2)コンクリート打設工法	パックホ(クレーン機能付)打設				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分					
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		箇所			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種類	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 型枠 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	2層施工,290mm,再生クラッシュ RC-40,なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	2層施工				
	2)材料	再生クラッシュ RC-40				
	3)全仕上り厚	290.000mm				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	U型側溝撤去・設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BF500					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 7号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
	再生クラッシュラン RC-40	0.700	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	L型側溝設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	250A					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600	10.000	m			S単 34号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.400	m3			S単 38号
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 39号
	SP 基面整正 森林 -	4.500	m ²			S単 28号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	U字側溝設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BF600					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 10号
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	暗渠工設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BFBOX500					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	10.000	本			
	再生クラッシュラン RC-40	0.700	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	自由勾配側溝設置 (40号横断溝)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝600					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	4.000	m			S単 9号

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L2000	1.000	本			
	自由勾配側溝【横断用】 600×H700×L2000	1.000	本			
	自由勾配側溝用グレーチング T-25 600用 L1000	4.000	枚			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.380	m3			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.240	m3			
	再生クラッシュラン RC-40	8.500	m3			
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	3.500	m3			S単 27号
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂, -	0.700	m3			S単 29号
	SP 基面整正 森林 -	4.200	m ²			S単 28号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
	敷鉄板設置～賃料～撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	22*1524*6096 120日供用 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし	9.300	m ²			S単 14号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単- 7号 ***					
	木くず運搬		m3		1.600 m3	歩A 当たり算出
	L=34.8km, 上記以外の運搬路,良好 タンブトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	時間			S単 13号
	合 計					算出数量 1.600 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 8号 ***					
	伐根運搬		m3		0.700 m3	歩A 当たり算出
	L=34.8km, 上記以外の運搬路,良好 タンブトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	時間			S単 13号
	合 計					算出数量 0.700 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 9号 ***					
	木くず積込		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.270	人			S単 1号
	バゲッジ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),, 運転1時間当たり算出,機械損料等 のみ	3.600	時間			S単 11号
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm,, 運転1時間当たり算出,機械損料等のみ 運転手 (特殊)	3.600	時間			S単 12号
	軽油 パトロール給油	0.610	人			S単 5号
	31.000	L				
	合 計					算出数量 10.000 m3

SK01R

SK01R

[illegible]