

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第329号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	1,270	
埋戻	管頂30～60cmまで, 振動ローラ	m3	280	
埋戻	1.0m≦W<2.5m, 振動ローラ	m3	390	
埋戻	W<1.0m、構造物周辺, コンパクタ(I)	m3	44	
(2)砂基礎工				
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m3	94	
砂基礎	管側部, 振動コンパクタ	m3	152	
砂基礎	管頂0～30cmまで, 振動ローラハンドガイド	m3	259	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬	仮置き場からの小運搬含む	m3	480	
整地		m3	480	
(4)購入土				
購入土	山砂	m3	717	
(5)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	400	
法面整形		m ²	800	
法面整形(人力荒仕上)		m ²	1,400	
2. 管体工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 250mm	m	110.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 300mm	m	584.1	
(2)硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 11° 1/4	個	7	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 5° 5/8	個	2	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 45°	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 17° 40' 44"	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 50° 36' 41"	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 2° 24' 40"	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 1° 14' 11"	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 1° 57' 26"	個	1	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 1° 56' 25"	個	1	
FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 300×φ 75	個	1	
FRP製異形管(T字管)	VU-RR φ 300×φ 200, 三方離脱防止付き	個	2	
塩ビ管用キャップ	φ 200	個	2	
フランジ接合	φ 75 (80) mm,	口	1	
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	697	
3. 空気弁工				
(1)保護工				
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	2	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	3.8	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	0.6	
1号組立マンホール底板		個	2	
下水道用マンホール側塊	斜壁600B	個	2	
マンホール鉄蓋	1号丸形600, T-14, 口環付	枚	2	
マンホール設置手間	1号マンホールH=3.0m以下	箇所	2	
(2)通気孔				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.2	
型枠	小型構造物	m ²	1.2	
通気管(配管用炭素鋼綱管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	
通気管(配管用炭素鋼綱管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	
防虫網	φ50	個	2	
(3)管材等				
弁類	空気弁, 25mm	基	2	
鋼製2F付短管	80A, L=400mm	個	1.000	
鋼製2F付短管	80A, L=500mm	個	1.000	
フランジ接合	φ75(80)mm,	口	4	
4. 撤去復旧工				
(1)コンクリート構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	1.2	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	0.1	
殻運搬	無筋	m ³	1.2	
殻運搬	有筋	m ³	0.1	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋	m ³	1.2	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋	m ³	0.1	
(2)撤去・復旧工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400	m	1.6	
コルゲートフリューム	500*500	m	8.0	
ベンチフリュームボックス暗渠	BFB0X400	m	6.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	BFB0X500	m	2.000	
(3)舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)		m ²	2,447	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 仮設工				
(1) 表土掘削・埋戻				
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	3,217.00	
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	3,217.00	
(2) 土木安定シート				
安定シート		m ²	3,217	
産業廃棄物 運搬・処理	廃プラスチック	ton	0.400	
(3) 水替工				
水替え		箇所	70	
(4) 工事用道路補修				
工事用道路補修	再生グラッサラン RC-40	路線	1	
(5) 除雪工				
除雪工	工事用道路	km	0.500	
除雪工	土工部、構造物周辺	工事	1.000	
6. その他				
(1) 技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
通水試験工	水張試験	日	3.000	
通水試験工	試験資機材	式	1.000	
一括計上価格				
1. 通水試験治具				
(1) 通水試験用治具				
通水試験用治具		式	1.000	