

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第329号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 床掘り		m3	1,270.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対（～2014）]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質：管頂30～60cmまで，振動ロー	m3	280.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質：1.0m≦W<2.5m，振動ロー	m3	390.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質：W<1.0m、構造物周辺，コンパクタ（Ⅰ）	m3	44.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 砂基礎工				
・ ・ ・ 砂基礎	基床部，振動コンパクタ	m3	94.000	算出数量：1.000 m3

パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SP相当品以上),バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):あり,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
・・・砂基礎	管側部,振動コンパクタ	m3	152.000	算出数量:1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SP相当品以上),バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):あり,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
・・・砂基礎	管頂0～30cmまで,振動ローラントガイト	m3	259.000	算出数量:1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SP相当品以上),バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ローラントガイト式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):あり,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
・・・作業残土処理工				
・・・土砂等運搬	仮置き場からの小運搬含む	m3	480.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
機械小運搬(土砂類、生コン)	材料:砂・砂利・栗石,運搬距離区分:30～50m	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・整地		m3	480.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・購入土				
・・・購入土	山砂	m3	717.000	算出数量:1.000 m3
山砂		m3	1.000	
・・・整形仕上げ工				

・・・ 基面整正		m ²	400.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 法面整形		m ²	800.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質： れ 質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形(人力荒仕上)		m ²	1,400.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ 管土工				
・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	管種区分(機械)：VU, 管径区分(mm)：250mm	m	110.000	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：250mm, 形状区分：RR管, 管長区分：5.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m	1.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	管種区分(機械)：VU, 管径区分(mm)：300mm	m	584.100	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：300mm, 形状区分：RR管, 管長区分：5.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m	1.000	
・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 11° 1/4	個	7.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管(曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 11° 1/4, ,	個	1.000	
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 5° 5/8	個	2.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管(曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 5° 5/8, ,	個	1.000	
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 45°	個	1.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管(曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 45° , ,	個	1.000	
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 17° 40' 44"	個	1.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 17° 40' 44" , ,	個	1.000	
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 50° 36' 41"	個	1.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 50° 36' 41" , ,	個	1.000	
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 2° 24' 40"	個	1.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 2° 24' 40" , ,	個	1.000	
・・・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 1° 14' 11"	個	1.000	算出数量：1.000 個

FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 300用, 離脱防止, 1° 14' 11" ,,	個	1.000	
・ ・ ・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 1° 57' 26"	個	1.000	算出数量: 1.000 個
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 300用, 1° 57' 26" ,,	個	1.000	
・ ・ ・ FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 300, 1° 56' 25"	個	1.000	算出数量: 1.000 個
FRP製異形管(自由曲管)	VU φ 300用, 1° 56' 25" ,,	個	1.000	
・ ・ ・ FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 300× φ 75	個	1.000	算出数量: 1.000 個
FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 300× φ 75,,	個	1.000	
配管工		人	0.060	
普通作業員		人	0.060	
雑品	集計対象任意指定用		0.010	
・ ・ ・ FRP製異形管(T字管)	VU-RR φ 300× φ 200, 三方離脱防止付き	個	2.000	算出数量: 1.000 個
FRP製異形管(T字管)	VU φ 300用, D300*D300*D200, 三方離脱防止付き,,	個	1.000	
・ ・ ・ 塩ビ管用キャップ	φ 200	個	2.000	算出数量: 1.000 個
塩ビ管用キャップ	φ 200,,	個	1.000	
・ ・ ・ フランジ接合	φ 75 (80) mm,	口	1.000	算出数量: 1.000 口
フランジ接合材	φ 80 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,	組	1.000	
・ ・ ・ 埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	697.000	算出数量: 1.000 m
埋設標識シート・地中埋設標敷設工	作業種別:埋設標識シート, 規格:幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス,,	m	1.000	
・ 空気弁工				
・ ・ 保護工				
・ ・ ・ 蓋	施工区分Ⅰ:蓋版, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	2.000	算出数量: 1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋 (T-4)	幅400 長1000mm,,	枚	1.000	
・ ・ ・ 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	3.800	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	

・・・基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	0.600	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・1号組立マンホール底板		個	2.000	算出数量:1.000 個
1号マンホール 底板	H=130,,	個	1.000	
・・・下水道用マンホール側塊	斜壁600B	個	2.000	算出数量:1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450,,	個	1.000	
・・・マンホール鉄蓋	1号丸形600,T-14, 口環付	枚	2.000	算出数量:1.000 枚
マンホール鉄蓋	丸形600 (T-14), 口環付,,	個	1.000	
・・・マンホール設置手間	1号マンホールH=3.0m以下	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
組立マンホール設置工(手間のみ)	市場単価, 1号, 3.0m以下, 4箇所未満,,	箇所	1.000	
・・・通気孔				
・・・基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート	18N-8-25	m ³	0.200	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・型枠	小型構造物	m ²	1.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・通気管(配管用炭素鋼鋼管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	算出数量:1.000 本
通気管 SGP φ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45)	直管 L=2,168mm 90° ショートエルボ N=1 180° ショートエルボ N=1,,	本	1.000	
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分:白ネジ付 50A(2B)	m	2.168	
・・・通気管(配管用炭素鋼鋼管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	算出数量:1.000 本
通気管 SGP φ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45)	直管 L=2,038mm 90° ショートエルボ N=1 180° ショートエルボ N=1,,	本	1.000	
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分:白ネジ付 50A(2B)	m	2.038	
・・・防虫網	φ50	個	2.000	算出数量:1.000 個
防虫網	φ50用,,	個	1.000	
・・・管材等				
・・・弁類	種別区分:空気弁, 口径区分(mm):25mm	基	2.000	算出数量:1.000 基
空気弁人力据付	口径区分(mm):25mm, 種別区分:急排空気弁, 単価0円区分(空気弁):あり	基	1.000	
急速空気弁	φ25 7.5K 副弁付,,	個	1.000	
・・・鋼製2F付短管	80A, L=400mm	個	1.000	算出数量:1.000 個
鋼製2F付短管	80A, L=400mm,,	本	1.000	
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分:白ネジ付 80A(3B)	m	0.700	
配管工		人	0.060	
普通作業員		人	0.060	
雑品	集計対象任意指定用		0.010	
・・・鋼製2F付短管	80A, L=500mm	個	1.000	算出数量:1.000 個
鋼製2F付短管	80A, L=500mm,,	本	1.000	
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分:白ネジ付 80A(3B)	m	0.700	
配管工		人	0.060	
普通作業員		人	0.060	
雑品	集計対象任意指定用		0.010	
・・・フランジ接合	φ75(80)mm,	口	4.000	算出数量:1.000 口
フランジ接合材	φ80 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,	組	1.000	
・撤去復旧工				
・コンクリート構造物取壊工				

・・・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1.200	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・ 殻運搬	無筋	m3	1.200	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：18.5km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬	有筋	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.9km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	m3	1.200	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：無筋コンクリート	ton	2.350	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：鉄筋コンクリート	ton	2.500	
・・・ 撤去・復旧工				
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400	m	1.600	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシュラン	，RC-40 40～0mm，	m3	0.066	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.550	
*普通作業員		人	-	
・・・ コルゲートフリューム	コルゲートフリューム規格：500*500	m	8.000	算出数量：1.000 m
コルゲートフリューム人力据付	材料区分：A形 500*500，接合区分：パッキング無し，単価〇円区分（コルゲートフリューム）：あり	m	0.500	
コルゲートフリューム人力据付	材料区分：A形 500*500，接合区分：パッキング無し，単価〇円区分（コルゲートフリューム）：あり	m	1.000	
・・・ ベンチフリュームボックス暗渠	BFB0X400	m	6.000	算出数量：1.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.162	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.787	
* 普通作業員		人	-	
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BFB0X500	m	2.000	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.162	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.787	
* 普通作業員		人	-	
・・・舗装工				
・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	2,447.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：100mm, 施工区分：1層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：あり, 材料規格の選択：クラッシャラン C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	-	
*軽油	パトリール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・・表土掘削・埋戻				
・・・表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	3,217.000	算出数量：1.000 m ²

耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	3,217.000	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]	施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・土木安定シート				
・・・安定シート	シート規格:	m ²	3,217.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・産業廃棄物 運搬・処理	廃プラスチック	ton	0.400	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):50kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・・・水替工				
・・・水替え		箇所	70.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:1,排水方法:作業時排水,排水量(m ³ /h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・工事用道路補修				
・・・工事用道路補修	補足材の種別:再生クラッシャー RC-40	路線	1.000	算出数量:1.000 路線
道路補修工(未舗装)	補足材の種別:再生クラッシャー RC-40,長期割引単価区分:あり,単価0円区分:なし	m ²	1,680.000	
・・・除雪工				
・・・除雪工	工事用道路	km	0.500	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:26,押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・除雪工	土工部、構造物周辺	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の現れる日以前に終わる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:90日,最大積雪深:0.660m,総除雪面積:2516.4m ² ,最大除雪深までの面積:2067m ² ,除雪(全体)日数:70日,除雪開始までの期間:10日	工事	1.000	
技術管理費				
・・・共通仮設(積上げ)				
・・・技術管理費				
・・・通水試験工	水張試験	日	3.000	算出数量:1.000 日

配管工		人	2.000	
普通作業員		人	3.000	
運転手（一般）		人	1.000	
・ ・ ・ 通水試験工	試験資機材	式	1.000	算出数量：1.000 式
散水車（賃料）	4m3, ,	日	3.000	
散水車（管理費）	4m3, ,	回	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:1, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):0以上 ～7未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	2.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	2.000	
一括計上価格				
・ 通水試験治具				
・ ・ 通水試験用治具				
・ ・ ・ 通水試験用治具		式	1.000	算出数量：1.000 式
通水用試験器具	φ 300mm, ,	個	2.000	
通水用試験器具	φ 250mm, ,	個	2.000	