

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第330号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	920	
埋戻	管頂30～60cmまで, 振動ローラ	m3	24	
埋戻	管頂30～60cmまで, 凍上抑制層, 振動ローラ	m3	94	
埋戻	1.0m≦W<2.5m, 振動ローラ	m3	45	
埋戻	1.0m≦W<2.5m, 凍上抑制層, 振動ローラ	m3	25	
埋戻	W<1.0m、構造物周辺, コンパクタ(I)	m3	47	
(2)砂基礎工				
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m3	102	
砂基礎	管側部, 振動コンパクタ	m3	177	
砂基礎	管頂0～30cmまで, 振動ローラハントカイト	m3	216	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	740	
整地		m3	740	
(4)購入土				
購入土	山砂, 基礎砂	m3	653	
購入土	山砂, 凍上抑制層	m3	149	
(5)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	320	
法面整形		m ²	540	
法面整形(人力荒仕上)		m ²	760	
2. 管体工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 350mm	m	238.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 300mm	m	240.1	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm	m	156.0	
(2)硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 350, 離脱防止内蔵, 11° 1/4	個	5	
FRP製異形管(両受短管)	VU-RR φ 350, 離脱防内蔵	個	5	
FRP製異形管(フランジ付T字管)	VU-RR φ 350× φ 75	個	1	
FRP製異形管(泥吐管)	VU-RR φ 350× φ 75, 三方離脱防止内蔵型	個	1	
フランジ接合	φ 75 (80) mm,	口	1.000	
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	636	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材(曲管)	VU-RR φ 300, 11° 1/4	個	4	
FRP製異形管(曲管)	VU-RR φ 200, 離脱防止内蔵, 62° 57' 56"	個	1	
FRP製異形管(T字管)	VU-RR用, D300*D300*D200, 分岐側抜止め	個	2	
塩ビ管用キャップ	φ 200	個	2	
3. 空気弁工				
(1)保護工				
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	0.3	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.9	
1号組立マンホール底板		個	1	
下水道用マンホール側塊	斜壁600B	個	1	
マンホール鉄蓋	1号丸形600, T-14, 口環付	枚	1	
マンホール設置手間	1号マンホールH=3.0m以下	箇所	1	
(2)通気孔				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	0.5	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.1	
型枠		m ²	0.6	
通気管(配管用炭素鋼綱管SGPφ50)	亜鉛めっき	本	1.000	
防虫網	φ80	個	1	
(3)管材等				
弁類	空気弁, 75mm	基	1	
鋼製2F付短管	80A, L=700mm	個	1.000	
フランジ接合	φ75(80)mm,	口	2	
4. 排泥工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	43	
埋戻	構造物周辺, 振動コンパクタ	m ³	9	
埋戻	管頂30～60cmまで, 振動ローラ	m ³	5	
埋戻	1.0m≦W<2.5m, 振動ローラ	m ³	10	
埋戻	2.5m≦W<4.0m, 振動ローラ搭乗式	m ³	4	
砂基礎	基床部, 振動コンパクタ	m ³	0.4	
砂基礎	管側部, 振動コンパクタ	m ³	0.2	
砂基礎	管頂0～30cmまで, 振動ローラハンド・ガイド	m ³	1.0	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	12	
整地		m ³	12	
(3)購入土				
購入土	山砂	m ³	2	
(4)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形		m ²	3	
法面整形(人力荒仕上)		m ²	34	
基面整正		m ²	3	
(5)本体工				
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	3.0	
コンクリート	18N-8-25	m ³	0.1	
型枠		m ²	0.6	
2号組立マンホール底板	H=150	個	1	
2号組立マンホール管取付壁	躯体H=1800, ステップ含む	個	1	
2号組立マンホール直壁	H=1200, ステップ含む	個	1	
組立マンホール設置工	市場単価, 2号, 4.0m以下, 4 箇所未満	箇所	1	
FRP製蓋(施錠付き)	φ 1460,	枚	1	
コア抜き	φ 200mm	箇所	1	
(6)制水弁保護工				
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	1	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	0.7	
制水弁渠用座台(下部)	φ 540 (φ 300) × t50	個	1	
制水弁渠用座台(上部)	型式: 2型	個	1	
制水弁筐	φ 150 T-14 H=800	個	1	
継足し旋回棒	φ 32×L2570 SUS304 振 止金具付	組	1	
遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m	1.990	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 75mm	m	6.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm	m	0.6	
埋設表示テープ	シート幅150mm×ダブル	m	6	
弁類	制水弁, 75mm	基	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
異形管（メカ型フランジ短管）	φ75mm, 伸縮・可とう・離脱防止付き）	個	2	
フランジ接合	φ75(80)mm,	口	2	
(7)撤去工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	1.6	
鉄筋コンクリート排水溝	H400×400	m	3.5	
(8)復旧工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400	m	1.6	
鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	3.500	
5. 撤去復旧工				
(1)コンクリート構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	0.1	
殻運搬	有筋	m ³	0.1	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m ³	0.1	
(2)撤去工				
ボックスカルバート	撤去, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, -, 無し	m	3.0	
(3)復旧工				
ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し	m	3.0	
(4)舗装工				
下層路盤（歩道部）（町道復旧）	RC-40, t=30cm	m ²	652	
下層路盤（車道・路肩部）（町道復旧）	C-20, t=10cm	m ²	840	
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	546	
6. 仮設工				
(1)表土掘削・埋戻				
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	2,915.00	
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	2,915.00	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)土木安定シート				
安定シート		m ²	2,915	
産業廃棄物 運搬・処理	廃プラスチック	ton	0.400	
(3)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	972	
(4)水替工				
水替え		箇所	8	
(5)工事用道路補修				
工事用道路補修	再生グラッサラン RC-40	路線	1	
(6)除雪工				
除雪工	工事用道路	km	0.300	
除雪工	土工部、構造物周辺	工事	1.000	
7. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
敷鉄板運搬費				
仮設材輸送		ton	167.82	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
通水試験工	水張試験	日	4.000	
通水試験工	試験資機材	式	1.000	
一括計上価格				
1. 通水試験治具				
(1)通水試験用治具				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
通水試験用治具		式	1. 000	