

工事数量総括表(本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		40			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土等処分		式		1			
床掘		m3		10			
埋戻し		m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)		式		1			
コンクリートブロック基礎		m		9			
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)		m2		37			
天端コンクリート		m		9			
小口止・隔壁工		箇所		1			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック工(2.0t型)		個		12			
植生工		式		1			
張芝		m2		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路補修(敷砂利)			m		225		
施工ヤード			m		12		
工事用道路盛土			m3		150		
購入土			m3		200		
掘削			m3		150		
土留・仮締切工			式		1		
仮締切工(大型土のう工)			袋		21		
掛樋工			m		36.5		
水替工			式		1		
ポンプ排水			日		20		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
役務費		式		1			
借地料		式		1			
営繕費		式		1			
快適化		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			