

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溪間工		式	1.000	
治山土工		式	1.000	
作業土工		式	1.000	
床掘（土砂）	礫質土	m ³	757.000	
床掘（岩石）	軟岩（Ⅰ）B	m ³	16.000	
埋戻（タンバ締固め有）	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	344.000	
埋戻（タンバ締固め無）	礫質土	m ³	429.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	165.100	
岩盤岩盤清掃		m ²	20.500	
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採		本	32.000	
枝条片付		m ²	325.000	
No.4谷止工		式	1.000	
本堤工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(W/C60%以下)	m ³	706.200	
養生工（一般養生）	無筋構造物	m ³	247.700	
養生工（練炭養生）	無筋構造物	m ³	458.500	
打継面清掃		m ³	706.200	
型枠工	治山ダム型枠	m ²	297.600	
型枠工	木製パネル式残存型枠	m ²	294.300	
水抜きパイプ	一般管V P 径300	m	14.500	
目地板	瀝青質板 厚10mm	m ²	13.500	
止水板	塩化ビニル樹脂製 CF幅200mm 厚5mm	m	20.500	
挿筋	異形鉄筋D16, SD345	本	676.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート擁壁型間詰工	18-8-40(60%以下)	m ³	7.700	
ふとんかご設置	高さ50cm×幅120cm	m	38.000	
ふとんかご止杭		本	38.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
丸太柵工	H=0.3m	m	33.900	
人工張芝工		m ²	127.200	
溪間付属物設置工		式	1.000	
名板		式	1.000	
名板（鋳物製）	治山用 30cm×40cm	枚	1.000	
仮設工		式	1.000	
敷鉄板		式	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096 150日供用	枚	45.000	
仮排水工		式	1.000	
大型土のう工（制作・設置）		袋	25.000	
大型土のう工（撤去）		袋	25.000	
高密度ポリエチレンパイプ設置・撤去	φ 800 損料率55%	m	40.000	
水替工		式	1.000	
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	ポンプ口径100mm	箇所	1.000	
水替工(小口径)(ポンプ運転)	7以上30未満, 作業時排水	日	14.000	
足場工		式	1.000	
キャットウォーク		m	308.200	
運搬費（共通仮設費積上）		式	1.000	
仮設材運搬費		式	1.000	
敷鉄板運搬費	22*1524*6096	式	1.000	
輸送費(仮設材)	往復計上 L=40km以内	ton	72.000	
準備費（共通仮設費積上）		式	1.000	
伐開物等運搬・処分費		式	1.000	
伐根運搬・処分		式	1.000	
伐根積込・運搬	L=47.0km	m ³	55.800	
伐根処分		ton	30.700	