

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK01R

SK01R

SK01R

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工					
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	757.000	m3			歩A・単A S単 18号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(I)B	16.000	m3			歩A・単A S単 20号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,一,二,なし	344.000	m3			歩A・単A S単 28号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	429.000	m3			歩A・単A S単 19号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	165.100	m ²			歩A・単A S単 21号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	20.500	m ²			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 支障木伐採					1 式当たり
本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 28cm以上,一,枝払あり,玉切あり,一,中 枝条片付 1 種	32.000	本			歩A・単A S単 27号
合 計	325.000	m ²			歩A・単A S単 4号
・ ・ No.4谷止工					
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 100m3以上,無筋構造物,打設(A)	706.200	m3			歩A・単A S単 23号
養生工 一般養生,無筋構造物	247.700	m3			歩A・単A S単 7号
養生工 特殊養生(練炭養生),無筋構造物	458.500	m3			歩A・単A S単 8号
打継面清掃 打継面清掃	706.200	m3			歩A・単A S単 25号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外 残存型枠(パネル式)	297.600	m ²			歩A・単A S単 24号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径300 目地板設置工(参考歩掛)	294.300	m ²			歩A・単A S単 34号
止水板設置工(参考歩掛)	14.500	m			歩A・単A
挿筋	13.500	m ²			歩A・単A S単 11号
合 計	20.500	m			歩A・単A S単 12号
・ ・ ・ 間詰工	676.000	本			歩A・単A T単 1号
コンクリート擁壁型間詰工					1 式当たり
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	式			歩A・単A T単 2号
SP 止杭打込 森林	1.000	式			歩A・単A S単 32号
丸太柵工(H=0.30m)【県独自】	38.000	本			歩A・単A S単 33号
人工張芝工	33.900	m			歩A・単A S単 35号
合 計	127.200	m ²			歩A・単A S単 10号
・ ・ 溪間付属物設置工					
・ ・ ・ 名板	1.000	式			1 式当たり
合 計	1.000	式			

SK01R

SK01R

SK01R

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	産業廃棄物処理経費（伐根材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理経費（伐根材） ㈱青北産業 破砕施設			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
	1) 地域資材単価コード			深夜時間：0.0	週休：月単位	
	2) 資材規格	㈱青北産業 破砕施設		時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間：0.0		
	産業廃棄物処理経費（伐根材） ㈱青北産業 破砕施設	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 150, 1, なし			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	2) 供用日数	150		時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間：0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バックホ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 3号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
				時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	1) 使用単価区分			夜間制約作業時間：0.0		
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	40kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 4号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	枝条片付 1 種			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
	1) 植生区分	1 種		深夜時間：0.0	週休：月単位	
	2) 山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
	根切・積込		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	根切・積込 積込のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	積込のみ 普通作業員				
	普通作業員	0.270	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 運転手 (特殊)	3.600	時間			
	軽油 バトリル給油	0.610	人			
	31.000	L				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株)		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株) 10 t 車,47km,上記以外の運搬,路面条件 良好			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)片道運搬距離(L) 3)運搬状況区分 4)路面条件区分	10 t 車 47.000km 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトリル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 0.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	一般養生 無筋構造物 普通作業員				
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生工 特殊養生 (練炭養生),無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)方法区分 2)構造物区分	特殊養生 (練炭養生) 無筋構造物				

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.250	人			
	普通作業員					
		0.720	人			
	諸雑費					
		0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16mm～25mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D16		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 10号 ***					
	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m ²)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.160	人			
	普通作業員					
		1.600	人			
	人工張芝（ワラ） 幅100cm程度		m ²			
		100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 11号 ***					
	目地板設置工(参考歩掛)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	目地板設置工(参考歩掛)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)目地板コード(単位:m2)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.220	人			
	普通作業員					
		0.760	人			
	目地板（瀝青質板） 10mm		m ²			
		11.200	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	止水板設置工(参考歩掛)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	止水板設置工(参考歩掛)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員) 2) 止水板コード(単位:m)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.140	人			
	普通作業員	0.480	人			
	止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm	10.400	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 13号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 排水量区分(m3/h) 2) 排水区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械) 4) 山林砂防工(普通作業員)	7以上30未満 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人		夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.050	人			
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量15kva	1.550	日			
	軽油 バトロ-給油	13.800	L			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 14号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 口径区分 2) 山林砂防工(普通作業員) 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	ポンプ口径100mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.040	人			
	パッキナ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] パケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日			
	運転手 (特殊)	0.240	人			
	軽油 バトロ-給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 15号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 16号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5mを超え～20m以下,ラフレックレン(25t吊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5mを超え～20m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ラフレックレン(25t吊)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.020				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	現地発生土	10.000	m3			計上無し
	運転手(特殊)	0.200	人			
	軽油 バトロ#給油	13.000	L			
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.280	日			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 17号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6mを超え～20m以下,ラフレックレン(25t吊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6mを超え～20m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ラフレックレン(25t吊)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 バトロ#給油	9.500	L			
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 18号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粘性土・礫質土, 普通			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトリール給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 157.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土 ・粘性土・礫質土, 普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトリール給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 174.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級, 軟岩(Ⅰ)B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩(Ⅰ)B		夜間制約作業時間:0.0		
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.170	時間			
	大型ブレイカ(ヘースマシソ含まず)[油圧式] 1300kg級	0.200	日			
	運転手 (特殊)	0.200	人			
	軽油 バトリール給油	18.000	L			
	諸雑費	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 21号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 22号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		0.100	人		
	普通作業員		0.400	人		
	諸雑費		0.190			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 100m ³ 以上,無筋構造物,打設(A)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分 3)時間当たり打設量(m ³ /h) 4)打設区分 5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m ³)	100m ³ 以上 無筋構造物 25.000m ³ 打設(A) 普通作業員				
	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m ³		
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h		0.400	時間		
	運転手(特殊)		0.060	人		
	軽油 バトリック給油		5.200	L		
	土木一般世話役		0.200	人		
	特殊作業員		0.300	人		
	普通作業員		0.800	人		
	諸雑費 1%		0.010			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単一 24号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員				
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		
	普通作業員		1.360	人		
	諸雑費		0.400			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	打継面清掃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	打継面清掃		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.020	人			
	普通作業員					
		0.100	人			
	諸雑費					
		0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 26号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	D型	D型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.180	人			
	普通作業員					
		0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 27号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	28cm以上, 一, 枝払あり, 玉切あり, 一, 中			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	一		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	一				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.630	人			
	普通作業員					
		0.630	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.350	人			
	普通作業員					
		0.350	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.290	人			
	普通作業員					
		0.290	人			
	諸雑費					
		0.090				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	最大埋戻幅1m以上4m未満, 一, 一, なし					

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和8年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工方法 2) 土質 3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 裏込碎石 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシュラン 40～0, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 碎石の種類 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	- 再生クラッシュラン 40～0 - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管, 700～1,000mm, 不要			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費 5) 普通作業員(山林砂防工)	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 不要 普通作業員				
	【損料率55%】高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ800mm (有孔・無孔)		m			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格 4) 普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				

SK01R

[illegible]

[illegible]