

令和 8 年度

工事番号 第 5754 号

山田川河川維持工事

参 考 資 料

つがる市 森田町大舘 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	つがる市(旧森田村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	山田川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1				
付属物設置工							
		式	1				
防護柵工							
		式	1				
防護柵設置							内 1号
		m	180				
防護柵撤去							内 2号
		m	180				
撤去物処理工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:木くず(建築廃材)						内 3号
		t	6				
雑木伐採工							
		式	1				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	500				
集積積み							内 5号
		m2	500				
運搬							内 6号
		m2	10				

設計内訳書（本01）

工事名	山田川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
処分費							内 7号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防護柵設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無						単 1号 06-02-03
WB810760		m	180				管理費区分 : 0
防護柵材料費							単 2号
		式	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	防護柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 3号 06-02-03
WB810770		m	180				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生産品運搬		発生産材種類:木くず(建築廃材)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下						01-02-02
			t	6.03				管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
			t	6.03				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510			m2	450				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	集積積込み						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用					03-02-03
	CB320560		m2	450			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 21.5km以下, 全ての費用					03-02-03
	CB320580		m3	13.5			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず(生木) Y007600001001		t	10				管理費区分：0
処分費 木くず(建設廃材) Y007600001002		t	6. 03				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式								
Q001156004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種)								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	防護柵材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平地支柱 φ 150×L1800		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
			本	90				
平地横木 φ 100×L1930		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
			本	270				
平地端末 φ 100×L100		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
			本	12				
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 350×350×400 82. 8kg		ZZ99*01*01004					管理費区分：0	
			個	90				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 Q001164004							管理費区分 : 0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1			
付属物設置工 (0002)	式	1			
防護柵工 (0003)	式	1			
防護柵設置 (0004)	m	180			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	180			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無			
防護柵材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
平地支柱 φ 150×L1800	本	90			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
平地横木 φ 100×L1930	本	270			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
平地端末 φ 100×L100	本	12			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 350×350×400 82.8kg	個	90			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去 (0005)	m	180			単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	180			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無			
撤去物処理工 (0006)	式	1			
運搬処理工 (0007)	式	1			
現場発生品運搬 (0008) (P)	t	6			第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬 Q02 積込・荷卸し・運搬		木くず(建築廃材) 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	6.03			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	6.03			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
雑木伐採工 (0009)	式	1			オプション入力
雑木伐採工 (0010)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0011)	m2	500			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	450			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)			
集積積込み (0012)	m2	500			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	450			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
運搬 (0013)	m2	10			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	13.5			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		21.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
直接工事費 (0014)	式	1			
共通仮設 (0015)	式	1			
共通仮設費 (0016)	式	1			
運搬費 (0017)	式	1			
処分費 (0018)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず(生木)	t	10			Y007600001001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 木くず(建設廃材)	t	6.03			Y007600001002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 つがる市(旧森田村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	14:河川維持工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0022)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山田川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

第5754号

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
付属物設置工 防護柵撤去・設置	$L = 180 \text{ m}$ (プラ擬木柵詳細図より) 平地支柱 $\phi 150 \times 1800L$ $N = 180\text{m} \div \text{#####} = 90$ 平地横木 $\phi 100 \times 1930L$ $N = \text{#####} \times 3.0\text{本} = 270$ 平地末端 $\phi 100 \times 100L$ $N = 3.0\text{段} \times \text{両側} \times 2.0\text{箇所} = 12$ 基礎ブロック $350 \times 350 \times 400 \text{ 82.8kg}$ $N = 90$	180 m 90 本 270 本 12 本 90 個
現場発生品運搬	◎ 木くず 木製防護柵L=2.0m当り 横梁：末口 $\phi 100 \text{ L}=200(N=3\text{本})$ 支柱：末口 $\phi 100 \text{ L}=200(N=1\text{本})$ $\begin{aligned} \text{横梁} & \pi / 4 \times 0.100^2 \times 2.00 \times 3 = 0.047 \text{ m}^3 \\ \text{支柱} & \pi / 4 \times 0.100^2 \times 2.00 = 0.016 \text{ m}^3 \\ & 0.047 + 0.016 \div 0.06 \text{ m}^3 \end{aligned}$ $V = 0.06 \times 180.0 / 1.5 = 7.5 \text{ m}^3$ 木材 単位体積重量 0.80t/m^3 $7.5\text{m}^3 \times 0.80 \text{ t/m}^3 = 6.03 \text{ t}$	
木根等処分費	◎ 木くず(建設廃材) =	6.03 t
雑木伐採工	$L = 150 \text{ m}$	150 m
伐木・伐竹	$A = 3 \times 150 = 450 \text{ m}^2$	450 m ²
集積積込み	除根なし $A = 450 \text{ m}^2$	450 m ²
運搬(生木)	$V = 10 \times 1.35 = 13.5 \text{ m}^3$	13.5 m ³
木くず処分費 (生木)	$W = 10 \text{ t}$	10 t