

令和8年度

農地中間管理機構関連農地整備事業
猿沢機構関連第11号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 暗渠排水工	補助暗渠			
・ ・ ・ 暗渠排水工	バックホウ掘削、貝殻	m	51.600	算出数量：100.000 m
補助暗渠	バックホウ掘削	m	1.000	算出数量：160.000 m
*バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(2次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.600	
*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
*普通作業員		人	2.000	
ホタテ貝殻		m3	0.900	
暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	材料区分:もみ殻,機械区分:不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t,運搬距離区分:50m以下,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	m3	0.900	
・ ・ 湧水処理工	水田			
・ ・ ・ 湧水処理工	バックホウ掘削、貝殻	m	233.500	算出数量：100.000 m
湧水処理	バックホウ掘削	m	1.000	算出数量：160.000 m
*バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(2次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.600	
*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	
*普通作業員		人	2.000	
ホタテ貝殻		m3	0.900	
暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	材料区分:もみ殻,機械区分:不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t,運搬距離区分:50m以下,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	m3	0.900	
・ ・ 置換工				
・ ・ ・ 置換工	置換 0.15m	m ²	2,850.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	m ²	1.000	
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	0.150	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	0.150	
SP 積込（ルーズ）	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.150	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土埋戻，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	0.150	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・不整地運搬		m ³	430.000	算出数量：1.000 m ³
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m ³	1.000	
・・・残土処分		m ³	430.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：4.0km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：建設発生土	m ³	1.000	
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・道路工				
・・・砂利舗装工				
・・・敷砂利		m ²	9,816.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工（機械）	舗設材の種別：クラッシュラン，規格：C-20，仕上がり厚さ：5cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：不要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり，単価0円区分（舗設材）：なし	m ²	1.000	
・用水路工				
・・・用水路工				
・・・余水吐工		式	1.000	算出数量：1.000 式
高密度ポリエチレン管（ダブル管）	φ100mm（有孔・無孔），，	m	3.000	
・・・柵蓋設置				

・ ・ ・ 柵蓋設置	600×600	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
柵蓋 (T-2)	600×600 グレーチング,,	枚	1.000	
・ ・ ・ 柵蓋設置	800×800	枚	4.000	算出数量：1.000 枚
柵蓋 (T-2)	800×800 グレーチング,,	枚	1.000	
・ ・ ・ 柵蓋設置	1000×1000	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
柵蓋 (T-2)	1000×1000 グレーチング,,	枚	1.000	