



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

復旧治山

長谷野地区

令和 8 年度 県営復旧治山工事

復第 1 号

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

SK68R

SK68R

SK68R

SK68R

[illegible]

SK68R

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 山腹工					
	1.000	式			
・ ・ 山腹基礎工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 鉄筋挿入工併用法枠工 300×300-2000×2000	1.000	式			1 式当たり
ラス張工 250m2以上500m2未満	267.800	m ²			歩A・単A T単 4号
植生基材吹付工 厚5cm	152.600	m ²			歩A・単A S単 13号
吹付法枠工(セパレートジョット工併用)補正 300×300-2000×2000(250m以上500m未満)	261.200	m			歩A・単A T単 6号
吹付法枠工(枠吹付工) 300×300-2000×2000(セパレートジョット工法)	23.500	m3			歩A・単A T単 5号
吹付法枠工(枠吹付工) 300×300-2000×2000(セパレートジョット工法)	5.500	m3			歩A・単A T単 5号
ホース設置・撤去工	1.000	式			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ 鉄筋挿入工 必携 共通工	1.000	式			1 式当たり
ボ-リング マシン設置・撤去(ロータリ-式) 地表,なし	2.000	回			歩A・単A S単 17号
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件	287.000	m			歩A・単A S単 14号
鉄筋挿入工(材料)	70.000	本			歩A・単A T単 1号
仮設足場の設置・撤去	352.000	空m3			歩A・単A S単 15号
削孔機械の上下移動	4.000	回			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 名板	1.000	式			1 式当たり
名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚			歩A・単A
合 計					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 工事用道路					1 式当たり
	1.000	式			
大型土のう工 撤去(再利用),バ-ツツ,1m3,なし	245.000	袋			歩A・単A S単 18号
敷鉄板設置・撤去工 撤去,150,1,なし	294.400	m ²			歩A・単A S単 19号
敷鉄板(賃料) 22*1524*6096	294.400	m ² 供用日			歩A・単A T単 7号
合 計					
・ ・ ・ 作業階段					1 式当たり
	1.000	式			
階段	24.000	個			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,6.6km,バックホウ 山積0.8m3	245.000	m3			歩A・単A S単 22号
合 計					

SK68R

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	セレクトジョットガン運転					
	セレクトジョットガン運転		供用日			歩A・単A
	*** S 単 - 2号 ***					
	モ-タイン[単胴]					
	モ-タイン[単胴]		日			歩A・単A
	巻上能力1.0t×40m/min 巻取容量φ14×150m					
	*** S 単 - 3号 ***					
	空気圧縮機賃料					
	空気圧縮機賃料		日			歩A・単A
	20～21m3/min 1.27MPa(高压仕様)					
	*** S 単 - 4号 ***					
	発動発電機運転					
	発動発電機運転		日			歩A・単A
	45kVA					
	*** S 単 - 5号 ***					
	ボイラーダ(トラクショベル)運転					
	ボイラーダ(トラクショベル)運転		日			歩A・単A
	0.34m3(ボイール式)					
	*** S 単 - 6号 ***					
	計測器損料					
	計測器損料		日			歩A・単A
	300kg級					
	*** S 単 - 7号 ***					
	SSミキ-ポンプ 損料					
	SSミキ-ポンプ 損料		日			歩A・単A
	水量計付き					
	*** S 単 - 8号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S 単 - 9号 ***					
	法面工					
	法面工		人			歩A・単A
	*** S 単 - 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S 単 - 11号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S 単 - 12号 ***					
	吹付砕工					
	吹付砕工		m ³			歩A・単A
	法面清掃及びス・アソカビン設置					
	*** S 単 - 13号 ***					
	植生基材吹付工					
	植生基材吹付工		m ²			歩A・単A
	厚5cm					
	*** S 単 - 14号 ***					
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)					
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		m			歩A・単A
	現場条件					
	*** S 単 - 15号 ***					
	仮設足場の設置・撤去					
	仮設足場の設置・撤去		空m3			歩A・単A
	*** S 単 - 16号 ***					
	削孔機械の上下移動					
	削孔機械の上下移動		回			歩A・単A
	*** S 単 - 17号 ***					
	ボ-リングマシン設置・撤去(ロ-リ-式)					
	ボ-リングマシン設置・撤去(ロ-リ-式)		回			歩A・単A
	地表,なし					
	*** S 単 - 18号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工		袋			歩A・単A
	撤去(再利用),バ-ック,1m3,なし					
	*** S 単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²			歩A・単A
	撤去,150,1,なし					
	*** S 単 - 20号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton			歩A・単A
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0					
	*** S 単 - 21号 ***					
	ケーブルクレーン運転					
	ケーブルクレーン運転		日			歩A・単A
	1t未満,重量の小さい資材,2段クレーンなし					

SK68R

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	セレクトジョットガ ン運転		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	セレクトジョットガ ン運転			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具損料コード			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	セレクトジョットガ ン運転	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	エ-クイン[単胴]		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	エ-クイン[単胴] 巻上能力1.0t×40m/min 巻取容量φ14×150m			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具損料コード			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格	巻上能力1.0t×40m/min 巻取容・		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	エ-クイン[単胴] 巻上能力1.0t×40m/min 巻取容量φ14×150m	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	空気圧縮機賃料		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	空気圧縮機賃料 20～21m3/min 1.27MPa(高压仕様)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格	20～21m3/min 1.27MPa(高压仕様)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	空気圧縮機賃料 20～21m3/min 1.27MPa(高压仕様)	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	発動発電機運転		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	発動発電機運転 45kVA			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格	45kVA		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	発動発電機運転 45kVA	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	ホ-ル-ダ (トラクショベル) 運転		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ホ-ル-ダ (トラクショベル) 運転 0.34m3(ホイール式)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格	0.34m3(ホイール式)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	ホ-ル-ダ (トラクショベル) 運転 0.34m3(ホイール式)	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	計測器損料		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	計測器損料 300kg級			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	300kg級			週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	計測器損料 300kg級	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	SSミキ-ボ-ツフ 損料		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	SSミキ-ボ-ツフ 損料 水量計付き			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	水量計付き			週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	SSミキ-ボ-ツフ 損料 水量計付き	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分				週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	法面工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	法面工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分				週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分				週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	吹付砕工		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	吹付砕工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	法面清掃及びバス・アソビン設置			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 市場単価コード 2) 規格	法面清掃及びバス・アソビン設置		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	吹付砕工	1.000	m ²			
	法面清掃及びバス・アソビン設置					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	植生基材吹付工		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	植生基材吹付工 厚5cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格	厚5cm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	植生基材吹付工 厚5cm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	現場条件			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 市場単価コード 2) 規格	現場条件		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間: 0.0		
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	1.000	m			
	現場条件					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	仮設足場の設置・撤去		空m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	仮設足場の設置・撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	仮設足場の設置・撤去	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	削孔機械の上下移動		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔機械の上下移動			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	削孔機械の上下移動	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	ボ-リングマシン設置・撤去(0-列-式)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	ボ-リングマシン設置・撤去(0-列-式)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地表,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	地表		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.520	人			
	特殊作業員	0.640	人			
	普通作業員	1.190	人			
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.640	日			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),バ-ックホ,1m3,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去(再利用)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バ-ックホ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	0.000	人			
	諸雑費	0.005				
	バ-ックホ[如-型-クレーン- 超低- 排対型(~ 2014)] バ-ケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日			
	軽油 バ-トル給油	110.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 147.000 袋
	単 価		袋			

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,150,1,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 150		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.400	人			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.400	人			
	軽油 バックホウ給油	1.600	日			
	運転手(特殊)	167,000	L			
		1.400	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0円 12m以内 50kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1,000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton			
	合 計					算出数量 1,000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 21号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ケーブルクレーン運転 1t未満,重量の小さい資材,2段クレーンなし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)クレーン区分 4)加算人数(作業員) 5)山林砂防工(普通作業員)	1t未満 重量の小さい資材 2段クレーンなし 0.00人 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1,000	人			
	普通作業員	3,000	人			
	軽油 バックホウ給油	26,000	L			
	合 計					算出数量 1,000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m ³		1,000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,6.6km,バックホウ 山積0.8m ³			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

SK68R

SK68R

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	鉄筋挿入工(材料)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	異形棒鋼ロックボルト D22 SD345(めっき付き) L=4.5m	1.000	本			
	先端キャップ D22用	1.000	個			
	ナット D22用(めっき付き)	1.000	個			
	スペーサー D22用(電気めっき)	2.000	個			
	カップラー					
		1.000	個			
	角座金 150×150×9(めっき付き)	1.000	個			
	球面ワッシャー D22用(めっき付き)	1.000	個			
	頭部キャップ 防錆材含む	1.000	個			
						算出数量 1.000 本
	合 計					
	単 価		本			
	*** T単 - 2号 ***					
	階段		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	階段枠 H=1,725 b=450 27.8kg	1.000	個			
						算出数量 1.000 個
	合 計					
	単 価		個			
	*** T単 - 3号 ***					
	ホース設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	4.000	人			S単 8号 [1]
	法面工	8.000	人			S単 9号 [2]
	普通作業員	4.000	人			S単 10号 [3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.010				
						算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
	ラス張工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	250m ² 以上500m ² 未満 吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカー・ビン設置	1.000	m ²			S単 12号
						算出数量 1.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	吹付法枠工(枠吹付工)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	300×300-2000×2000(セパレートショット工法) 枠吹付工(セパレートショット工併用) H=45m以下、ホース延長L=100m超え300m未満	1.000	m ³			C単 4号 [1]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.550				

SK68R

事業名	復旧治山 長谷野地区
工事名	令和 8 年度 県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
	吹付法杵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	300×300 法杵組立・据付(主鉄筋D13)					
	土木一般世話役	4.350	人			S単 8号 [1]
	法面工	21.740	人			S単 9号 [2]
	普通作業員	8.700	人			S単 10号 [3]
	コンクリート製法杵用型枠材 300×300×1000mm	115.000	m			[4]
	普通丸鋼 SR235 径13	0.505	ton			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** C単 - 2号 ***					
	吹付法杵工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	300×300 主アンカー					
	土木一般世話役	1.000	人			S単 8号 [1]
	法面工	4.000	人			S単 9号 [2]
	普通作業員	2.000	人			S単 10号 [3]
	主アンカーピン SD345 D19 L=800mm	100.000	本			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** C単 - 3号 ***					
	吹付法杵工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	300×300 補助アンカー					
	土木一般世話役	1.000	人			S単 8号 [1]
	法面工	4.000	人			S単 9号 [2]
	普通作業員	2.000	人			S単 10号 [3]
	サブアンカー SD345 D13 L=500mm	100.000	本			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** C単 - 4号 ***					
	杵吹付工 (セパレートジョット工併用)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	H=45m以下、h=入延長L=100m超え300m未満					
	土木一般世話役	1.820	人			S単 8号 [1]
	法面工	5.450	人			S単 9号 [2]
	特殊作業員	3.640	人			S単 11号 [3]
	普通作業員	3.640	人			S単 10号 [4]
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	5.586	ton			[5]
	山砂					[6]
		16.490	m3			

SK68R